


工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程-园建


标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		机械台班进出场						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机 斗容量(1m3以内)	台·次	1			
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式推土机 功率90kW以内	台·次	1			
3	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.压路机	台·次	1			
		文化室活动区（Z-02, LD-1.01）						
		文化室活动区地面						
4	010101001001	平整场地	1.素土夯实，密度95%	m2	574.29			
5	010404001001	垫层	1.150厚碎石垫层	m3	86.14			
6	010501001001	垫层	1.180厚C25混凝垫层	m3	103.37			
7	011102001002	块料波导	1.30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.200x100x60厚红色透水砖收边，密缝	m2	86.5			
8	050201003001	路牙铺设	1.1200x300x150烧面海南黑花岗岩路牙	m	54.43			
9	040402017001	变形缝	1.材料品种、规格:发泡聚苯乙烯板，黑色耐候胶 2.工艺要求:混凝土铺装广场及园路需设置伸缩缝，伸缝间隔20米，缝宽10mm，缩缝间隔6米，	m	91.75			
10	040205006001	标线	1.地面标线采用白色热熔型涂料	m2	38.69			
		台阶						
11	010101001002	平整场地	1.素土夯实，密度95%	m2	18.66			
12	010404001002	垫层	1.150厚碎石垫层	m3	2.8			
13	010501001002	垫层	1.100厚C15混凝垫层	m3	2.8			
14	011102001005	石材楼地面	1.30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.仿灰色冰裂花岗岩纹，块径250x400混凝压膜	m2	3.6			
15	011102001007	石材波导	1.30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.200x100x60厚红色透水砖收边，密缝	m2	5.27			
16	011107001001	石材台阶面	1.30厚1：3干硬性水泥	m2	10.8			
本页小计								



第 2 页 共 9 页


[illegible]



工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化 宣传广场工程-园建	标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化 宣传广场工程
--------------------------------------	---------------------------------

第 3 页 共 9 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	010101003007	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内	m3	2.02			
36	010103002006	余方弃置	1. 自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内	m3	2.02			
37	010101001011	平整场地	1. 素土夯实, 密度95%	m2	5.04			
38	010501001012	垫层	1. 100厚C15混凝垫层	m3	0.5			
39	010501003005	独立基础	1. C30钢筋混凝土独立基础	m3	2.32			
40	010507007002	其他构件	1. C20素混凝土	m3	0.58			
41	011702001006	独立基础模板	独立基础模板	m2	6.14			
42	010515001009	现浇构件钢筋		t	0.132			
43	011204001009	石材墙面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 600x300x20厚光面芝麻黑花岗岩, 密缝	m2	3.07			
44	011204001010	石材墙面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 300x150x20厚光面芝麻黑花岗岩, 密缝	m2	3.07			
		坐人树池 (LD4.06)						
45	010101003009	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内	m3	20.64			
46	010103002008	余方弃置	1. 自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内	m3	18.77			
47	010101001013	平整场地	1. 素土夯实, 密度95%	m2	60.72			
48	010501001014	垫层	1. 100厚C15混凝垫层	m3	5.52			
49	010401001008	砖基础	1. 标准砖砌体	m3	20.5			
50	011204001019	石材墙面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 240x60x12厚红色劈开砖工字铺, 离缝10	m2	35.2			
51	020510004001	坐凳面	1. %c10沉头螺钉固定 2. 600x100x50红梢木板, 面刷木色漆	m2	35.2			
		台阶 (LD4.06-5)						
52	010101003010	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内	m3	11.24			
53	010103002009	余方弃置	1. 自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内	m3	11.24			
本页小计								



工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化 宣传广场工程-园建	标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化 宣传广场工程
--------------------------------------	---------------------------------


第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	010101001014	平整场地	1. 素土夯实，密度95%	m2	29.58			
55	010501001015	垫层	1. 100厚C15混凝垫层	m3	2.96			
56	010401001009	砖基础	1. 标准砖砌体	m3	9.28			
57	011107001005	石材台阶面	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 600x300x50厚烧面芝麻黑花岗岩，密缝	m2	23.2			
58	011107001006	石材台阶面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆 2. 300x100x20厚烧面芝麻黑花岗岩，密缝	m2	5.8			
		文化广场地面铺装						
59	010101001015	平整场地	1. 素土夯实，密度95%	m2	1238.19			
60	010404001010	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	185.73			
61	010501001016	垫层	1. 180厚C25混凝垫层	m3	56.31			
62	010501001017	垫层	1. 100厚C15混凝垫层	m3	142.04			
63	011102001023	石料楼地面	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 600x300x20厚机切面海南蜂窝石，工字铺密缝	m2	648.22			
64	011102001028	石材楼地面	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 600x600x20厚烧面黄锈石，密缝	m2	199.28			
65	011102001029	石材楼地面	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 400x400x20厚机切面海南蜂窝石，密缝	m2	41.39			
66	011102003001	块料波导	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 200x100x60厚红色透水砖收边，密缝	m2	33.35			
67	011102001025	石材波导	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 400x400x20厚哑光面印度红花岗岩，密缝（异形）	m2	12.05			
68	011102001026	石材楼地面	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 400x400x20厚哑光面印度红花岗岩，密缝	m2	13.62			
69	011102001015	石材波导	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 600x300x20厚哑光面	m2	73.52			
本页小计								



第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			芝麻黑花岗岩收边，密缝					
70	011102001021	石材波导	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 300x150x20厚哑光面芝麻黑花岗岩收边，密缝	m2	44.46			
71	011102001022	石材波导	1. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 400x400x20厚哑光面印度红花岗岩，密缝	m2	59.28			
72	050201003005	路牙铺设	1. 1200x300x150烧面海南黑花岗岩路牙	m	132.82			
73	050201003006	树池围牙	1. 1200x300x150烧面海南黑花岗岩路牙	m	38.4			
74	040402017002	变形缝	1. 材料品种、规格:发泡聚苯乙烯板，黑色耐候胶 2. 工艺要求:混凝土铺装广场及园路需设置伸缩缝，伸缝间隔20米，缝宽10mm，缩缝间隔6米，	m	321.13			
		毛石挡墙（LD-4.11）						
75	010101004001	挖基坑土方	1. 机械挖沟槽 一、二类土 2. 挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内	m3	123.38			
76	010103001002	回填方	1. 机械夯实回填土 2. 暂定工程量	m3	1000			
77	010101001004	平整场地	1. 素土夯实，密度95%	m2	87.71			
78	010404001005	垫层	1. 碎石垫层	m3	36.06			
79	010501001004	垫层	1. 100厚C15混凝垫层	m3	8.87			
80	010403004001	石挡土墙	1. 本地毛石（详参考本村老房子墙体效果）	m3	135.77			
81	010507005001	压顶	1. 200厚C25混凝土压顶	m3	6.32			
82	011702028001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	21.06			
83	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 圆钢Φ10内	t	0.14			
84	010404001006	垫层	1. 粒径%≤20mm粗砾或碎石 2. 粒径%≤10mm砂砾层	m3	23.04			
85	031001006001	塑料管	1. 预留%≤50排水管@2000 2. 排水管外斜坡度为5%	m	36.7			
86	010201002001	铺设土工合成材料	1. 300~400g/m2土工布	m2	39.15			
本页小计								




工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程-园建

标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程


第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
87	011201003001	墙面勾缝	1. 水泥填缝	m2	96.4			
		砖砌栏杆（LD-4.07）						
88	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内	m3	19.09			
89	010103001003	回填方	1. 回填土 人工夯实	m3	5.52			
90	010103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内	m3	13.57			
91	010101001005	平整场地	1. 素土夯实，密度95%	m2	37.9			
92	010501001005	垫层	1. 100厚C15混凝垫层	m3	3.79			
93	010401001001	砖基础	1. 标准砖砌体	m3	9.83			
94	010401009001	实心砖柱	1. 实心砖柱 2. 240x120x60厚本地青砖，白石灰拌白水泥砌筑	m3	9.39			
95	020202003001	栏杆	1. 240x120x60厚本地青砖，白石灰拌白水泥砌筑	m	114.28			
96	020110031003	预制图案	1. 900x600x50厚预制水泥图案 2. 刷黄色漆 3. 刷红色漆	块	58			
		宣誓墙（LD2.08-2.09）						
97	010101003003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内	m3	14.53			
98	010101001006	平整场地	1. 素土夯实，密度95%	m2	29.99			
99	010501001006	垫层	1. 100厚C15混凝垫层	m3	3			
100	010501003002	独立基础	1. C30钢筋混凝土独立基础	m3	3.5			
101	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 圆钢 Φ 10内	t	0.248			
102	011702001002	独立基础模板	独立基础模板	m2	6.6			
103	010401001002	砖基础	1. 实心砖砌体	m3	7.83			
104	011204003001	块料墙面	1. 20厚1：2.5水砂砂浆 2. 240x60x12厚灰色劈开砖，离缝10，白水泥填缝	m2	7.52			
105	011204001002	石材墙面	1. 20厚1：2.5水砂砂浆 2. 400x400x20厚机切面灰麻	m2	2.76			
106	011204001001	石材压顶	1. 20厚1：2.5水砂砂浆 2. 600x300x50厚烧面芝	m2	7.59			
本页小计								




工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化 宣传广场工程-园建	标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化 宣传广场工程
--------------------------------------	---------------------------------

本页小计



第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
123	011204001005	石材墙面	1.20厚1：2.5水砂砂浆 2.400x100x20厚哑光面中国红花岗岩，密缝	m2	0.32			
124	010403006001	花岗岩栏杆	1.花岗岩栏杆 2.灰麻花岗岩 3.详图（LD-2.11）	m	11.4			
		爱国主义长廊 （LD2.05-2.07）						
125	010101003006	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度2m内	m3	55.45			
126	010103001005	回填方	1.回填土 人工夯实	m3	34.95			
127	010103002005	余方弃置	1.自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内	m3	20.5			
128	010101001009	平整场地	1.素土夯实，密度95%	m2	293.83			
129	010404001008	垫层	1.150厚碎石垫层	m3	114.86			
130	010501001009	垫层	1.100厚C15混凝垫层	m3	39.05			
131	010401001005	砖基础	1.标准砖砌体	m3	22.01			
132	010501003004	独立基础	1.C30混凝土独立基础	m3	6.7			
133	011702001005	独立基础模板	1.独立基础模板	m2	38.75			
134	010502001002	矩形柱	1.C30混凝土矩形柱	m3	9.12			
135	011702002002	矩形柱模板	1.矩形柱模板	m2	206.98			
136	010515001007	现浇构件钢筋	1.现浇构件 螺纹钢Φ25内	t	1.635			
137	010515001008	现浇构件钢筋	1.现浇构件 圆钢Φ10内	t	0.746			
138	011102001027	块料楼地面	1.30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.400x400x20厚烧面黄锈石花岗岩，密缝	m2	146.06			
139	011102001012	块料材波导	1.30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.400x200x20厚烧面芝麻黑花岗岩，密缝	m2	45.38			
140	011205001001	石材柱面	1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.450x580x20厚机切面灰麻	m2	58.46			
141	011205001002	石材柱面	1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.450x120x70厚烧面芝麻黑花岗岩（异形）	m2	9.1			
142	011205001003	石材柱面	1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.450x120x20厚烧面芝	m2	130.1			
本页小计								




工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程-园建

标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			麻黑花岗岩					
143	011204001006	石材墙面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 400x400x20厚机切面灰麻	m2	53.04			
144	011204001007	石材压顶	1. 石材坐凳面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 450x450x50厚光面芝麻黑花岗岩，密缝	m2	27.55			
145	010807005002	金属格栅	1. 20x20x1.5厚造型木纹铝合金	m2	48			
146	030702003002	不锈钢板	1. 100x100x3厚木纹铝合金柱 2. 3厚不锈钢板 3. 爱国主题宣传画	m2	65.76			
147	010901002001	型材屋面	1. 120x180x4厚木纹铝合金 2. 70x180x3厚木纹铝合金 3. 120x180x4厚木纹铝合金 4. 5厚透明耐力板	m2	271.67			
		措施项目						
148	1	垂直运输		项	1			
149	2	模板工程		项	1			
150	3	脚手架工程		项	1			
151	4	围堰工程		项	1			
本页小计								
合 计								




总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程-园建	标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程
----------------------------------	-----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场 标段: 南阳英雄纪念碑园区爱国主义
工程-园建 教育文化宣传广场工程

[illegible]



暂列金额明细表



工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程-园建

标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



规费、税金项目计价表

工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程-园建

标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	29.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。