

用户需求书

本项目预算：797002.00 元，投标人报价不得超出此预算价，超出此预算价作废标处理。

工期：合同签订后 60 日历天。

一、采购内容：

品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位
档案装具	智能密集架（集手动、电动、电脑控制）	111.38	立方米
	会计凭证搁板（与智能密集架配套）	230	块
	音像防磁柜（非磁条门吸）	2	个
	LED 列节显示（与智能密集架配套）	26	列
库房环境	工业除湿机（除湿量 70 升）	4	台
	进出换气装置（进出风口带防鼠网）	1	套
	臭氧消毒机（臭氧量 20 克）	2	台
	3 匹空调（冷暖柜机）	2	台
	1 匹空调（冷暖挂机）	1	台
	空调配套管件及下水管件（需符合国家标准）	1	项
消防安全	柜式灭火装置（GQQ125L/2.5 充装量 100KG）	2	套
	七氟丙烷（HFC-227ea）	200	千克
	机械泄压口（XJXY-0.12-J）	1	台
	灭火控制器（JB-QB-QM200/1）	1	台
	放气指示灯（HZFQ-1）	1	个
	手动控制器（HZQT）	1	个
	消防警铃（HZJL-1）	1	个
	声光报警器（HZSG-2）	1	台
	烟感探测器（JTY-GD-930K）	2	只
	温感探测器（JTW-ZD-920K）	4	只
	线材及管件（需符合国家标准）	1	项
	第三方消防检测	1	项
	土木工程	12cm 砖墙（需符合国家标准）	60
墙面批荡（需符合国家标准）		80	平方米
地面加固（需达到档案密集架实际承载标准 1200KG/m ² 以上）		95	平方米
铝扣板吊顶（需符合国家标准）		110	平方米
白色乳胶漆（需符合国家标准）		250	平方米
日光灯（需符合国家标准）		20	盏
配电箱，开关面板（需符合国家标准）		1	项

	水电材料及铺设（需符合国家标准）	100	平方米
	原有装修拆除	1	项
	防盗网（厚 1.0, 304 不锈钢）	5	平方米
	钢制防盗门（需符合国家标准）	2	套
安保门禁	安保门禁系统（带指纹、密码及红外线禁入功能）	1	套
	网络硬盘录像机（DS-7916N-E4/16P）	1	台
	显示器（22 寸高清带 HDMI 接口液晶显示器）	1	个
	监控专用硬盘 4TB/ST4000（监控视频储存 6 个月以上）	4	个
	高清摄像头（300 万像素）	4	个
	监控专用电源（需符合国家标准）	4	个
	网络交换机（24 口，千兆）	1	个
	施工辅材（需符合国家标准）	1	项
	PVC 线管（25 圆）	180	米
	强电线（BV1.5）	100	米
	信号线（超 5 类 A）	350	米
	智能库房环境监控系统硬件	系统管控服务器（IPC810-E）	1
显示器（19 寸液晶显示器）		1	台
综合智能控制器（支持每个区域独立控制，可自由增加区域控制器数量、类别，自主检测、故障反馈功能，受服务器控制）		2	部
无线控制通讯模块（最大发射功率为 17dbm(50mW)。无线通信频段为 472-485MHz，符合全球 ISM 频段通信标准，无需申请频点。多信道通信，能提供 116 个信道通信，各个信道间相互独立，互不干扰。）		1	个
安装箱、电源供应器（安放控制器、控制器供电）		1	个
通讯协议模块（232 转 485）		1	个
短信报警控制器（短信自动发送模块、温湿度超标报警、漏水报警、红外报警、烟雾报警）		1	个

LED 显示屏（高亮 LED 显示分辨率：256*64,全屏色彩：1 红(1R),可显示 16*16 汉字，8 行*4 列,刷新速率：300Hz/s,象素管：F3.75，1 红(1R)，象素密度：44321 点/m ² ，单元板尺寸：0.304m × 0.152 m，单元板分辨率：64*32,可视角：140o，每平方米亮度：大于 300cd/m ² ,使用寿命：100000 小时，象素点间距：4.75mm,最大功率：450w/m ² ，最佳观看距离：4-30m。）	1	块
总控台（钢制与控制系统配套）	1	台
智能环境传感器（温湿度一体传感、带屏显，控制范围 30-40 平米 1 个）	3	个
无线传感器通讯模块（无线数据采集）	6	个
臭氧控制模块（自动采集臭氧机运行参数、控制臭氧机运行状态 工作电压 12-36VDC 通信：无线频段 472-485MHz 发射功率 17dbm(50mW)）	2	个
除湿控制模块（自动采集除湿机运行参数、控制除湿机运行状态，工作电压 12-36VDC，通信：无线频段 472-485MHz 发射功率 17dbm(50mW)）	4	个
智能空调控制模块（无线数据测控）	2	个
红外双鉴传感器（采用微波，红外双鉴探测技术，探测范围：7.6 × 7.6m，灵敏度：探测范围内正常步速 2-4 步抗白光干扰:8000Lux）	3	个
红外控制模块（通信：无线频段 472-485MHz，发射功率 17dbm(50mW)）	3	个
防盗警灯警号（声光报警）	1	个
施工辅材（需符合国家标准）	1	胶带、接线盒、卡扣、插座等
项目线缆（需符合国家标准）	1	强弱电线电缆及线管