

合同编号：PSS2018-54

海口市城区道路易积水点监控系统 扩建项目

合 同 书

甲方（全称）：海口市排水管道养护所

乙方（全称）：中邮建技术有限公司

签约地点：海南省海口市



第一部分 合同通用条款部分

甲方(全称)：海口市排水管道养护所

乙方(全称)：中邮建技术有限公司

海口市排水管道养护所（以下简称：甲方）与 中邮建技术有限公司（以下简称：乙方）双方根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就海口市排水管道养护所“海口市城区道路易积水点监控系统扩建项目”建设事宜经友好协商，达成一致，并签订本合同。

第一条 适用法律

- 1.1 本合同适用法律为：中华人民共和国境内的法律法规。
- 1.2 上述有关国家法律法规文件时间有不一致时，以日期在后的文件为准。

第二条 工程概况

- 2.1 工程地点：海口市城区道路易积水点监控系统扩建项目。
- 2.2 工程内容：详见《海口市城区道路易积水点监控系统扩建项目招标文件》。
- 2.3 工程承包方式及范围：承包人采取包工、包料、包管理的方式对本工程范围内的全部施工内容总承包。

第四条 责任和义务

4.1 甲方的权利义务

- 4.1.1 严格执行本合同，积极与乙方协商解决履行中出现的有关衔接、配合等问题。

4.1.2 第三条 工程期限

- 3.1 计划开工日期：2018年10月30日。
- 3.2 计划完工日期：2018年12月31日。
- 3.3 工期总日历天数：60天。

3.4 合同签订之日后起的5个工作日内，乙方应将本项目施工方案、施工图、实施计划安排递交甲方；甲方书面确认后，书面通知乙方开工；

3.5 除去人力不可抗拒的因素(如地震、水灾等)、甲方原因或者乙方遇到特殊情况(如主要设备采购到货期过长影响工期，可经业主单位审批，可适当延长工期)等，乙方必须将工程在合同约定期限内完工，

根据政府专项资金到位情况按本合同约定按时支付款项。

5.2 工程进度

5.2.1 乙方应严格按甲方审定的施工组织设计，安排施工进度；

5.2.2 乙方应于每个星期五向甲方报送工程量进度。

5.3 工程质量

5.3.1 乙方必须严格按照国家有关规范、规程、技术标准进行施工，并接受甲方的监督；

5.3.2 本项目工程质量应达到或超过甲方在设计方案中提出的要求及乙方在设计方案中作出的响应。

第六条 安装、试用与验收

6.1 乙方应文明施工，确保施工安全，由乙方安全生产不当造成的损失与甲方无关。由乙方安全生产不当造成的甲方经济损失由乙方负责承担。

6.2 主要设备到场后，开箱验收应有监理方人员到场共同开箱并签名。

6.3 乙方按国家现行的有关规范、规程等规定的标准施工，不得偷工减料，一经发现，乙方必须返工，由此工期延误所造成的甲方经济损失由乙方负责承担。

6.4 乙方须按本项目设计方案要求及施工组织流程，按照设计方案制定符合规范的施工组织计划及建设方案等，经甲方审核确认并核发开工令后，方可进行建设。

6.5 验收

6.5.1 甲方接到乙方关于本项目验收书面申请后，监理方应在[2]个工作日内派员与甲乙双方共同进行验收测试。

6.5.2 验收合格标准以工信部门专家组意见为准。若验收不合格，乙方应立即进行重新调试，直至测试结果符合测试标准，由此产生的费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的损失。

第七条 售后服务与技术支持

7.1 乙方负责对海口市城区道路易积水点监控系统扩建项目进行安装、调试并对整个系统进行技术支持、完成售后服务与培训等工作（按拟定培训计划准时授课），并保证系统正常运转。

7.2 乙方提供的技术支持和服务（“技术支持和服务”）的内容包括电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。

7.3 乙方自甲方签署终验合格证书之日起，为甲方整体工程提供 2 年的免费维护。厂家规定或采购清单中有超过 24 个月免费保修期的，按其要求办理。

第八条 培训

8.1 培训目的：确保甲方技术人员能够熟练地对系统进行运行、诊断、维护和管理；

第十一条 不可抗力

11.1 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

11.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的[2]个日历日内书面通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的[2]个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

11.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行[2]个日历日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

第十二条 侵权

12.1 甲方拥有本系统在其相关设备上的使用权。

12.2 本合同甲方委托乙方设计、和系统集成中完成的技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方。

12.3 乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方。

12.4 甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方。

第十三条 其他

13.1 本协议各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。合同通用条款与专用条款部分不一致的，以专用条款部分为准。

13.2 如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

13.3 本合同签订后，如需对合同进行修改，可经双方协商一致并签订补充协议作为本合同附件来修改或补充合同内容。

13.4 合同附件包括项目设计方案及维保协议与本合同具有同等法律效力。

13.5 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面挂号信、邮政特快专递形式或甲方与乙方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期；如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

4、验收款：通过相关部门决算审核后，付款至总合同额的 95%；

5、决算尾款：质保期满 2 年后，根据相关部门决算审核后的工程造价一次性结算尾款。

三、价格调整

本工程竣工结算送相关部门进行审核，以审核出具的审计结果作为最终的工程价格，并以此对合同签约价进行调整。

四、违约赔偿

1. 除本项第 4 条款规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务以及违反合同其他义务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务），按合同金额的 0.1% 计扣违约赔偿费；未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，以及违反合同其他义务的，乙方应按合同价款 5% 向甲方支付违约金。如果乙方延迟交货时间超过 30 天，甲方有权解除合同，收回已付工程款，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任，另可要求乙方承担包括但不限于律师服务费等损失。

2. 除本项第 4 条款规定的不可抗力外，如果因乙方原因造成延迟交货时间超过 30 天，乙方不履行项目建设义务，则甲方有权解除合同，并有权要求乙方退还甲方已付的项目款并按已付金额的 10% 赔偿甲方。

3. 如果甲方没有按照合同规定的时间支付款项的，每延迟一个工作日，按合同金额的 0.1% 计违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 5%。如果甲方延迟支付时间超过一个月，乙方有权解除合同，并按合同约定及法律规定追究甲方的违约责任。

4. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

附件 2: 服务费用

附件 3: 系统集成费

附件 4: 中标通知书;

甲方: 海口市排水管道养护所

法定(或授权)代表人:



地 址: 海口市美兰区海甸五西路 28 号

邮政编码:

电 话: 0898—66162556

传 真:

开户银行: 建行海口海甸支行

开户账号: 46001003836058000773

2018 年 10 月 30 日

乙方: 中邮建技术有限公司

法定(或授权)代表人:



地 址: 南京市雨花台区雨花西路 210 号

邮政编码:

电 话: 15366008900

联系人: 刘小锋

传 真:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司

南京分行

开户账号: 4301016519100213750

2018 年 10 月 30 日

招标代理机构声明: 本合同标的经海南政一管理咨询有限公司依法定程序采购, 合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构: 海南政一管理咨询有限公司

经办人: 姜闻

2018 年 11 月 7 日



附件 1：设备采购清单

项 序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
设备名称	生产厂家、品 牌及型号	模块或部 件名称	模块或部件描述	模块或部 件数量	模块或部 件单价	设备列表 单价	设备数 量	折扣	是否主设 备	设备报价	
1	一体化网络 球形摄像机	海康威视 DS-2DE7530IW -ALQ	500 万高 清摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸； 2. ▲ 视频输出支持 2592 × 1944@25fps, 分辨率不小于 1900TVL, 红外距离可达 300 米 (以公安部型式检验报告为准, 提供复印件并加盖厂家公章)； 3. 支持 30 倍光学变焦； 4. ▲ 支持最低照度可达彩色 0.0005Lux, 黑白 0.0001Lux (以公安部型式检验报告为准, 提供复印件并加盖厂家公章)； 5. 支持水平手控速度不小于 550°/S, 垂直速度不小于 120°/S, 云台定位精度为 ±0.1°； 6. 水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为 -20° ~ 90°； 7. 支持 300 个预置位, 支持 18 条巡航扫描, 支持 7 条以上的模式路 	1	3888.00	3888.00	20 台	100 %	是	77760.00

项 序 号	1 设备名称	2 生产厂家、品 牌及型号	3 模块或部 件名称	4 模块或部件描述	5 模块或部 件数量	6 模块或部 件单价	7 设备列表 单价	8 设备数 量	9 折扣	10 是否主设 备	11 设备报价
				<p>支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB (以公安部型式检验报告为准, 提供复印件并加盖厂家公章);</p> <p>14. 支持采用 H. 265、H. 264 视频编解码标准, H. 264 编解码支持 Baseline/Main/HighProfile, 音频编解码支持</p> <p>G. 711law/G. 711alaw/G. 726/G. 722.1/AAC</p> <p>15. 支持三码流同时输出, 主码流、第三码流同时支持 2592×1944@30fps, 2560×1536@30fps;</p> <p>16. 支持 GB28181 协议, 支持标准 Onvif 协议;</p> <p>17. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车, 并联动报警;</p> <p>18. 具备较好的防护性能能适应环境, 支持 IP67, TVS8kV 防浪涌, 工作温度范围可达-45℃-70℃;</p> <p>19. ▲具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%或 DC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作</p>							

项 序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	设备名称	生产厂家、品 牌及型号	模块或部 件名称	模块或部件描述	模块或部 件数量	模块或部 件单价	设备列表 单价	设备数 量	折扣	是否主设 备	设备报价
1	一体化网络 球形摄像机	海康威视 DS-2DE7530IW -ALQ	500 万高 清摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸； 2. ▲视频输出支持 2592×1944@25fps, 分辨率不小于 1900TVL, 红外距离可达 300 米 (以公安部型式检验报告为准, 提供复印件并加盖厂家公章)； 3. 支持 30 倍光学变焦； 4. ▲支持最低照度可达彩色 0.0005Lux, 黑白 0.0001Lux (以公安部型式检验报告为准, 提供复印件并加盖厂家公章)； 5. 支持水平手控速度不小于 550°/S, 垂直速度不小于 120°/S, 云台定位精度为 ±0.1°； 6. 水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为 -20°~90°； 7. 支持 300 个预置位, 支持 18 条巡航扫描, 支持 7 条以上的模式路径设置, 支持预置位视频冻结功能; 可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能; 8. 信噪比 ≥ 60dB, 网络延时不大于 	1	3888.00	3888.00	18 台	100 %	是	69984.00

项 序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	设备名称	生产厂家、品 牌及型号	模块或部 件名称	模块或部件描述	模块或部 件数量	模块或部 件单价	设备列表 单价	设备数 量	折扣	是否主设 备	设备报价
2	硬盘录像机	海康威视 DS-7604NB-K1	硬盘录像 机	<p>码标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/HighProfile, 音频 编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 72 2. 1/AAC 15. 支持三码流同时输出, 主码流、 第三码流同时支持 2592× 1944@30fps, 2560×1536@30fps; 16. 支持 GB28181 协议, 支持标准 Onvif 协议; 17. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、 物品移除、物品遗留、人员聚集、 停车, 并联动报警; 18. 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, TVS8kV 防浪涌, 工 作温度范围可达-45℃-70℃; 19. ▲具备较好的电源适应性, 电 压在 AC24V±30%或 DC24V±30%范 围内变化时, 设备可正常工作</p>	1	442.00	442.00	18 台	100 %	是	7956.00

项 序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	设备名称	生产厂家、品 牌及型号	模块或部 件名称	模块或部件描述	模块或部 件数量	模块或部 件单价	设备列表 单价	设备数 量	折扣	是否主设 备	设备报价
7	水位预警 LED 立杆	深圳摩尔巨	防雷器	二级防雷 Φ110 镀锌管, 壁厚 4mm, 高 3m; 防 水等级 IP66	1	510.00					
8	监控 UPS	品牌: 施耐德 型号: SUA1000UXICH	1KVA UPS	1. 所投产品为施耐德 APC SUA1KVA 系列, 215. 9*170. 2*439. 4mm; 2. 电池电压 24V; 3. 输入电压 160—285V, 全输入电 压内可满载工作, 输入功率因素≥ 0. 99; 输出电压: 220Vac±1%, 230/240Vac±3%, 输出功率因数≥ 0. 8; 4. Load<105%长期运行; 105%Load ≤125%Imin; 125%Load;	1	3451.00	1280.00	95 根	100 %	否	121600.00
										是	255374.00

项 序 号	1 设备名称	2 生产厂家、品 牌及型号	3 模块或部 件名称	4 模块或部件描述	5 模块或部 件数量	6 模块或部 件单价	7 设备列表 单价	8 设备数 量	9 折扣	10 是否主设 备	11 设备报价
				<p>结构</p> <p>5. 工作温度: -20℃~+60℃</p> <p>6. 工作湿度: 0~98%</p> <p>7. 工作方式: 兼容式 (自报和中心 召测兼容)</p> <p>8. 通讯接口: 2路 RS485、2路脉冲, 2路 4-20mA</p> <p>9. 设备平均无故障工作时间: MTBF >25,000 小时</p> <p>10. 显示: 液晶显示屏, 有背光汉字 显示。</p> <p>11. 键盘: 数字键盘, 操作简单、直 观。</p> <p>12. 固态存储: 机内设有 8M 字节的 FLASH 固态存储器, 可存储 4 年以 上的雨量、水位数据。</p> <p>13. 设置方式: 可以使用键盘对仪器 各项参数进行设置, 也可以有中心 进行远程设置。</p> <p>14. 日历时钟: 每次通讯时, 终端采 集仪都自动和中心计算机进行时间 校正。</p> <p>15. 远程监测: 可对仪器的工作情</p>							

项 序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
设备名称	生产厂家、品 牌及型号	模块或部 件名称	模块或部件描述	模块或部 件数量	模块或部 件单价	设备列表 单价	设备数 量	折扣	是否主设 备	设备报价	
13	太阳能电 池板	南京金色阳光 (光伏)科技有 限公司 JSYG-60M	太阳能电 池板	殊区域追加测试检测报告(提供复 印件加盖厂家公章); 20. 所投产品各部件与原系统兼容。 1. 材质: 多晶硅; 2. 封装形式: 高透钢化玻璃层压; 3. 功率: 60W; 4. 输出电压: 12VDC; 5. 峰值电压: 17.5V; 6. 峰值电流: 3.4A;	1	980.00	980.00	43 块	100 %	是	42140.00
14	太阳能控制 器	南京江瀚信息 工程有限公司 JHYG-20A	太阳能控 制器	充电保护最大负载电流(50℃): 10A 浪涌保护最大负载电流(50℃): 10A	1	680.00	680.00	43 个	100 %	是	29240.00
15	设备安装箱	南京江瀚信息 工程有限公司 400*500*250	设备安 装箱	材质: 304 不锈钢机箱; 防雨; 防 虫; 警示标识; 螺栓配件均为 304 不锈钢材质;	1	995.00	995.00	43 个	100 %	是	42785.00
16	胶体蓄电池	广东汤浅蓄电 池有限公司 NP38-12	胶体蓄电 池	12V/38AH	1	996.00	996.00	43 个	100 %	是	42828.00
17	避雷器	南京江瀚信息 工程有限公司 TY-12	避雷器	通讯专用 1. Umin: 12V ; 最大容通 电流: 340A ; 动作时间: <10ms, 电容: <30pF;	1	750.00	750.00	43 个	100 %	是	32250.00
18	警示水尺	南京江瀚信息	警示水尺	国产	1	520.00	520.00	43 个	100	是	22360.00

项序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	设备名称	生产厂家、品牌及型号	模块或部件名称	模块或部件描述	模块或部件数量	模块或部件单价	设备列表单价	设备数量	折扣	是否主设备	设备报价
27	水尺基座开挖及恢复	定制	水尺基座开挖及恢复	304 不锈钢；土方开挖、回填、钢筋混凝土结构，包括其他法兰连接件	1	1500.00	1500.00	43 套	100 %	否	64500.00
28	LED 屏基座开挖及恢复	定制	LED 屏基座开挖及恢复	土方开挖、回填、钢筋混凝土结构，包括其他法兰连接件	1	2600.00	2600.00	95 套	100 %	否	247000.00
29	UPS 箱子基座开挖及恢复	定制	UPS 箱子基座开挖及恢复		1	1400.00	1400.00	74 套	100 %	否	103600.00
30	辅材		辅材		1	9600.00	9600.00	1 批	100 %	否	9600.00
三	新建指挥大屏系统										
1	室内全彩显示屏	海康威视：DS-D4015FI-GW	室内全彩显示屏	1. ▲提供权威机构所出具的防尘等级 IP5X、噪音检测报告、射频电磁场辐射抗扰度检测报告、电源端子传导骚扰电压检测报告（提供复印件并加盖厂家公章）。 2. ▲平均无故障工作时间 MTBF ≥ 10 万小时，故障平均修复时间 MTTR 不超过 15 分钟（提供检测报告复印件并加盖厂家公章）。 3. 产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、	1	70100.00	70100.00	7.8(m ²)	100 %	是	546780.00

项 序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
设备名称	生产厂家、品 牌及型号	模块或部 件名称	模块或部件描述	模块或部 件数量	模块或部 件单价	设备列表 单价	设备数 量	折扣	是否主设 备	设备报价	
			远程唤醒、关闭等功能。 13. 屏幕具有拼缝调节机构。 14. 具有抗高低温性能,在-10℃至 50℃之间工作稳定正常。 15. 输入信号支持 4K 输入。 16. 信号兼容性强,支持 DVI、HDMI、 DP、VGA 等信号的输入方式。 17. ▲应具有电源线安全试验,电 源 (a. c.) 引出线必须使用三芯电 源线,其中地线必须出设备的保护 接地端牢固,其接触电阻不应大于 0.5 欧姆,并应能承受不小于 19.6N 的拉力作用 60S 不损伤和脱落。(提 供公安部型检测报告复印件并加盖厂 家公章)								
2	定制	LED 屏支 架	落地式支架	1	26980.00	26980.00	1 套	100 %	是	26980.00	
	海康威视 DS-D40C04	LED 全彩 屏发送卡	LED 全彩显示屏控制器,1 路 DVI 进,4 路 RJ45 出	1	3213.00	3213.00	2 台	100 %	是	6426.00	
3	海康威视 DS-6532D-B10 ED	B10 增强 型解码板	1. 持 32 路 1080P/64 路 720P/128 路 4CIF 及以下分辨率解码; 2. 增强型高清视频解码输出板; 3. 输出分辨率;	1	16422.00	16422.00	1 台	100 %	是	16422.00	

项序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
设备名称	生产厂家、品牌及型号	模块或部件名称	模块或部件描述	模块或部件数量	模块或部件单价	设备列表单价	设备数量	折扣	是否主设备	设备报价	
8	网线	通鼎互联	网线	超五类非屏蔽网线	1	10.00	10.00	300米	100%	否	3000.00
9	机柜	金盾 ND6642-MB	机柜	600*600*2045mm, 黑色, 前单后双开网孔门	1	3010.00	3010.00	1台	100%	否	3010.00
10	UPS	品牌: 施耐德 型号: SURT20KUXICH	20KVA UPS	1. 所投产品为施耐德 SURT20KUXICH 系列, 满足招标文件技术要求; 2. SURT20KUXICH 电池组为 32 节一组, 配施耐德耐高温防火设计原厂电池 M2AL12-65 32 节	1	62850.00	104970.00	1套	100%	是	104970.00
		品牌: 施耐德 型号: M2AL12-65	65AH 蓄电池	32	1235.00						
		品牌: 施耐德 C32	电池架	1	2600.00						
11	消防	泰和安	消防	规格: 70L; 说明: 包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头; 描述: 每套瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头。	1	37740.00	37740.00	1项	100%	否	37740.00
12	配电柜	定制	配电柜	1. 类型: 20KW 配电柜; 2. 控制: 欧姆龙 PLC 控制器, 网络	1	5200.00	5200.00	1套	100%	是	5200.00

附件 2：服务费用

序号	项目名称	内 容	报 价 (元)
1	维护与技术支持费 (2 年)	2 年内免费提供	0
2	培训费	免费提供	0
3	备品备件	2 年内提供免费维保	0
4	其它		0
合计		大写：零元整	小写：¥0.00

附件 3：系统集成费用

项目名称		内 容	报价 (元)
系统集成	材料费 (若有)		0
	施工费 (若有)		0
	安装调试费	设备配置、系统联调	¥555,715.90
合计		大写：伍拾伍万伍仟柒佰壹拾伍元玖角。 小写：555,715.90	

合同报价明细

采购品目名称	价格 (人民币/元)	总报 (人民币/元)
设备采购费	¥5,467,159.00	小写：¥6,112,874.90 大写：陆佰壹拾壹万贰仟捌佰柒拾肆元玖角。
服务费用	¥0.00	
平台软件接口 开发费	¥90,000.00	
系统集成费	¥555,715.90	
其它费用	¥0.00	

海南政一管理咨询有限公司

中标通知书

海资交(2018)采(0250)

中邮建技术有限公司:

关于海口市排水管道养护所的海口市城区道路易积水点监控系统扩建项目(项目编号:HNZY2018-69),于2018年9月29日发布公开招标采购公告,10月22日在海口市公共资源交易中心进行开标、评标活动,经采购人确认,确定你公司为中标人,中标金额为人民币陆佰壹拾壹万贰仟捌佰柒拾肆元玖角(¥6112874.90)。

请你公司按照法律法规的规定在本通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。自合同签订之日起2个工作日内,请将已签订的合同原件(如合同中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容须自行屏蔽)一份送至代理机构存档及公告。

采购人: 海口市排水管道养护所 (盖章)

法定代表人或

其委托代理人: 黎军 (签字或盖章)

采购代理机构: 海南政一管理咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或

其委托代理人: 胡浩 (签字或盖章)

见证机构: 海口市公共资源交易中心 (盖章) 2018年10月23日