

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：辅助用房安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1强电工程		
1.2	2防雷工程		
1.3	3给排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1	强电工程						
1	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌手孔井 500*500*800 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 盖板材质、规格:铸铁盖板	座	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED 1*22W 3. 类型:吸顶	套	6			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:双头事故照明灯 2. 规格:LED 2*5W 3. 安装形式:墙壁式, 底边距地2.5m安装	套	6			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:LED 28W 3. 安装形式:吸顶	套	1			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单极暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁式, 底边距地1.3m安装	个	3			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双极暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙壁式, 底边距地1.3m安装	个	2			
7	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V 10A	个	4			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	7			
9	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	9			
10	030411001001	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷墙体及板内	m	77.05			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:BV-3*2.5 3. 配线部位:墙体及板内	m	175.04			
12	030411004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:BV-3x4 3. 配线部位:墙体及板内	m	69.63			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 材质:铜芯	m	10.4			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 敷设方式、部位：埋地敷设					
14	030404017003	配电箱	1. 名称：照明配电箱Ala 2. 规格：详见最终现场安装 3. 安装方式：墙上明装	台	1			
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1kv 3. 类型：交流供电	系统	1			
	2	防雷工程						
16	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网安装 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ12 4. 安装形式：沿混凝土块敷设	m	39.5			
17	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：圆钢 3. 规格：Φ16 4. 安装部位：利用柱内主筋两根（≥Φ16）钢筋做引下线	m	14.44			
18	030409002001	接地母线	1. 接地母线	m	33			
19	030409008001	总等电位连接端子箱	1. 名称：总等电位联结端子箱安装 MEB	台	1			
20	030409008002	局部等电位连接端子箱	1. 名称：等电位连接端子箱 LEB	台	2			
21	030409008003	等电位端子箱、测试板	1等电位装置安装 测试板	块	4			
22	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试安装	系统	1			
	3	给排水工程						
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U De75 4. 连接形式：粘接	m	61			
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U De110 4. 连接形式：粘接	m	22.74			
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U	m	3.38			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			De160 4. 连接形式：粘接					
26	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U De200 4. 连接形式：粘接	m	9.1			
27	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内主管 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：PP-R De75 4. 连接形式：热熔连接	m	9.5			
28	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内主管 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：PP-R De50 4. 连接形式：热熔连接	m	43.75			
29	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内主管 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：PP-R De40 4. 连接形式：热熔连接	m	13.49			
30	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内主管 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：PP-R De32 4. 连接形式：热熔连接	m	18			
31	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内支管 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：PP-R De25 4. 连接形式：热熔连接	m	23.8			
32	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内支管 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：PP-R De20 4. 连接形式：热熔连接	m	31.4			
33	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：带网框地漏 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN100	个	2			
34	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：De110	个	2			
35	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：De50 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
36	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：De50 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
37	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)：室外	组	1			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1. 1001	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1. 2001	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1. 3001	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
4	1. 4001	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
5	1. 5001	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
6	1. 6001	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



规费、税金项目计价表

工程名称：辅助用房安装工程

标段：海口市龙桥学校游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	28	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。