

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：辅助用房土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1土方工程		
1.2	2砌筑工程		
1.3	3混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	4门窗工程		
1.5	5屋面及防水工程		
1.6	6楼地面工程		
1.7	7墙面工程		
1.8	8天棚工程		
1.9	9其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：辅助用房土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1	土方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	92.49			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：机械夯实 2. 填方来源、运距：挖土方	m3	58.82			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求：机械房心回填 2. 填方来源、运距：挖土方	m3	20.17			
4	010103002001	余方弃置	1. 挖机装土 2. 废弃料品种：一二类土 3. 运距：5KM	m3	13.8			
	2	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M5	m3	5.2			
6	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M5	m3	21.48			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 墙体类型：隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	3.42			
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 墙体类型：外墙、分户墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	30.93			
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.99			
	3	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.39			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.38			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.86			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.58			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.86			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.11			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.21			
17	010503002001	斜梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.22			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.65			
19	010505010001	斜板、坡屋面板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.47			
20	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96			
21	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:现浇混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.98			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ25mm	t	3.104			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.371			
	4	门窗工程						
24	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:铝合金	m2	3.78			
25	010805005001	钢化安全玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M2424 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	m2	5.76			
26	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2. 门框、扇材质:钢	m2	3.15			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC1815 2. 框、扇材质:铝合金	m2	16.2			
	5	屋面及防水工程						
28	010902001001	平屋面	1. 3厚高聚物改性沥青卷材 2. LC5.0轻骨料混凝土找坡50厚 3. 20厚水泥砂浆 1:2.5找平 4. 3厚JS聚合物水泥基防水涂料 5. 3厚高聚物改性沥青卷材 6. 满铺0.4厚聚氯乙烯薄膜一层 7. 20厚水泥砂浆 1:2.5找平	m2	108.75			
29	010901001001	瓦屋面	1. 水泥砂浆 1:3找平 2. 粘土平瓦387*218	m2	64.85			
	6	楼地面工程						
30	011102003001	块料楼地面-卫生间	1. 80厚C15商品混凝土垫层 2. 20厚1:3水泥砂浆 找平 3. 1.5厚高分子防水涂料 4. 25厚1:2水泥砂浆 找平 5. 8厚600*600地砖	m2	36.77			
31	011102003002	块料楼地面-其它房间地面	1. 80厚C15商品混凝土垫层 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平 3. 8-14厚600*600防滑地砖	m2	63.15			
32	011102003003	块料楼地面	1. 80厚C15商品混凝土垫层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 8-14厚600*600防滑地砖	m2	4.8			
	7	墙面工程						
33	011201001001	卫生间内墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 3. 5厚聚合物防水砂浆 4. 200*300面砖	m2	183			
34	011201001002	其他房间内墙面-涂料	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	166.07			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 乳胶漆3遍					
35	011201001003	其他房间墙裙	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 3. 200*300面砖	m2	65. 16			
36	011201001004	外墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4. 玻璃纤网格布 5. 外墙涂料 一底二面	m2	132. 32			
37	011201001005	外墙裙	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4. 玻璃纤网格布 5. 200*300面砖	m2	11. 82			
	8	天棚工程						
38	011301001001	卫生间天棚面	1. 基层类型:混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚1:3水泥砂浆 3. 抹灰厚度、材料种类:5厚 1:2水泥砂浆 4. 乳胶漆二遍	m2	43. 66			
39	011301001002	其他房间 天棚	1. 基层类型:混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类:5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 乳胶漆二遍	m2	124. 05			
	9	其他工程						
40	010507001001	散水、坡道	1. 人工平整场地 2. 垫层材料种类、厚度:砂 3. 混凝土种类:商品 4. 混凝土强度等级:C15	m2	17. 04			
41	010507004001	台阶	1. 人工平整场地 2. 碎石三合土 1:3:6垫层 3. 踏步高、宽:300、300 4. 混凝土种类:商品 5. 混凝土强度等级:C15	m3	1			
42	011505001001	洗漱台	1. 成品石板材洗手台	m2	2. 04			
43	011210005001	成品隔断	1. 成品浴厕隔断	m2	51. 4			
44	010507006001	化粪池、检查井	1. 砖砌化粪池 2. M5水泥石灰砂浆	m3	8			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1001001	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	3				
2	1.2001001	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3001001	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	2.05				
4	1.4001001	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
5	1.5001001	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
6	1.6001001	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合    计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：辅助用房土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	28	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。