

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拼装式泳池土建工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1土方工程		
1.2	2地面工程		
1.3	3遮阳篷基础		
1.4	4排水沟		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拼装式泳池土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1	土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. 机械碾压 原土	m2	526.71			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	25.92			
3	010103002002	余方弃置	1. 挖机装土 2. 废弃料品种：一二类土 3. 运距：5KM	m3	25.92			
	2	地面工程						
4	010404001001	地面垫层	1. 填铺 15cm厚碎石 2. 15cm厚C15商品混凝土垫层	m3	79.29			
	3	遮阳蓬基础						
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.73			
6	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C30	m3	16.8			
7	010516002001	预埋铁件	1. 预埋螺栓安装	t	0.499			
	4	排水沟						
8	040201022001	排水沟	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：C10混凝土 2. 砌体材料：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M2.5 4. 盖板材质、规格：铸铁盖板、32cm宽	m	94.4			
		措施项目						
9	2.1001002	脚手架工程		项	1			
10	2.2001002	模板工程		项	1			
11	2.3001002	机械进出场费		项	1			
12	2.4001002	建筑物超高增加费		项	1			
13	2.5001002	施工排水、降水		项	1			
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拼装式泳池土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1001002	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	3				
2	1.2001002	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3001002	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	2.05				
4	1.4001002	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
5	1.5001002	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
6	1.6001002	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拼装式泳池土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拼装式泳池土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：拼装式泳池土建工程

标段：海口市秀峰实验学校拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	28	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。