

合同编号：HJDHT-2018-051-1

儋州市教育局

采购合同

项目编号：HJDZB-2018-047

项目名称：2018年义务教育均衡发展市配套资金设备及图书
项目-第1至3包（1包、2包二次招标）

包号：第1包

中标单位：广州市文聪计算机科技有限公司

签订时间：2018年12月29日

采购合同

甲方：儋州市教育局

乙方：广州市文聪计算机科技有限公司

甲乙双方根据 2018 年 12 月 5 日 2018 年义务教育均衡发展市配套资金设备及图书项目-第 1 至 3 包（1 包、2 包二次招标）（1 包）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见中标清单）

序号	货物名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	教师办公桌椅	3401.00	套	1991.85	6774281.85
2	学生阅览台（6 人）	430.00	张	1374.80	591164.00
3	学生阅览椅	2580.00	张	166.75	430215.00
4	储物柜（1 个 8 位）	217.00	套	780.00	169260.00
5	学生餐桌	50.00	张	1264.90	63245.00
6	单人双柱课桌椅	3070.00	套	197.20	605404.00
7	弧形教师讲台	1530.00	张	774.00	1184220.00
8	学生睡床（双层铁架床）	605.00	张	774.00	468270.00
9	空调（柜式机）	24.00	台	4650.00	111600.00
合同总额		(小写): 10397659.85 元 (大写): 壹仟零叁拾玖万柒仟陆佰伍拾玖元捌角伍分			

注：货物名称、规格、型号及技术参数详细见后附清单

二、付款

1、本合同签订生效之日起，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付预付款合同总价的 20%。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，乙方向甲方提供由银行出具的合同总价 5% 的质量保证函，且甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总价的 80%。

3、质量保证函期限为自验收合格之日算起满一年。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：自签订合同之日后，乙方应在 30 天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期根据投标文件约定，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同质保总价 0.5% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。

如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同质保金总价 0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同质保金 10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

附件：1 包中标清单

(本页为签字盖章页)

甲方：儋州市教育局 (盖章)

地址：儋州市中兴大道市委办公大楼

联系电话：0898-23382715

法定代表人： (签章)

签订日期：2018年12月29日

乙方：广州市文聪计算机科技有限公司 (盖章)

地址：广州市天河区石牌西路8号展望数码广场21楼2107

联系电话：020-88525090

法定代表人： (签章)

银行户名：广州市文聪计算机科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州天河支行

银行账号：3602 2030 1910 0009 576

签订日期：2018年12月29日

招标代理机构声明：本合同标的经海南华建达项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件的内容一致。

招标代理机构：海南华建达项目管理有限公司 (盖章)

地址：海口市海甸四东路1号寰岛大厦紫东阁3D

联系电话：0898-66261167

法定代表人： (签章)

签订日期：2018年12月29日

附件：1 包中标清单

序号	货物名称	投标货物参数	备注
1-1	教师办公桌 椅	尺寸：1200mm*600mm*750mm，全实木制作，打光面，环保漆，木栓处接口全部用手工制作。 板面厚度 25mm，配加厚实木靠背椅。	
1-2	学生阅览台 (6 人)	尺寸：1800mm*900mm*760mm，钢木结构； 台面采用 25mm 厚颗粒板，外贴防火板，桌面两前沿经后成尘处理半圆型边，侧面采用机器放温定型封边。美观大方，坚固耐用	
1-3	学生阅览椅	尺寸：400mm*410mm*760mm，钢木结构； 座板靠背用优质 10mm 厚多层板双贴面防火板。 脚架：19mm*1.2mm 冷拉焊管焊接成形。经除油，酸洗，磷化，静电喷塑，高温烘烤成膜。塑粉选用优质静电粉末，亚光，浅驼灰色。	
1-4	储物柜(1 个 8 位)	全钢架结构。 冷镀方管 40mm*30mm，厚≥1.5mm，钢板厚度 1.0mm。 规格为 900mm*450mm*1800mm，均分为四层，每层两格分开，双开门，且两边门都带锁扣，底板距地 100mm； 零、部件采取焊接连接，满焊，不漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。焊接后要经打磨处理。做全防锈处理，采用聚脂环氧粉末喷塑等应符合国家标准。钢件表面及金属部分需经酸洗、磷化、表面除锈。除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度 70~ 80um，脚垫：采用专用脚垫，可有效防止生锈。外观设计精美，线条流畅。	
1-5	学生餐桌	全不锈钢 304 材料，一张四位凳， .规格：1150mm*1400mm*760mm， .桌面不锈钢厚度≥1.4mm,内 25mm 密度板， 方管 50mm*50mm，厚 0.9mm。零、部件采取焊接连接。不允许漏焊，脱焊、虚焊、焊穿、错位；接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1 mm， 焊接后要经打磨处理。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止滑。	
1-6	单人双柱课 桌椅	1. 课桌 A、课桌尺寸长宽高：600mm*400mm*700-780mm； B、桌面尺寸 400mm*600mm，采用 18mm 厚密度板四周采用 PP 塑料无缝注塑包边。 C. 桌斗：单层桌斗，高度为 160mm，宽度为 490mm,深度为 300mm。侧边板采用 0.9mm 冷轧钢板冲压成型，抽屉斗板采用 0.6mm 优质冷轧钢板冲压、折弯成型，前部经卷边处理，内有加强筋； D、桌脚：双柱竖腿、单横管均采用钢管尺寸 49mm*20mm*1.2mm 椭圆型焊管，配优质 PP 塑料胶套。 2. 课椅 A、课椅尺寸长宽高：380mm*400mm*380-440mm，高度每档调节为 20mm。 B、坐靠板：坐板尺寸 380mm*400mm，靠板尺寸 370mm*180mm，采用全新 PP 耐冲击塑料新料一体射出成型，强韧而不脆烈。 C、靠背板带有提手孔，孔径 80mm*40mm，靠背板与φ 19 的圆管连接，座位	

		<p>两侧带双腿凹槽，防止久坐对臀部骨盆所造成的伤害。</p> <p>D、椅侧板：椅侧板 1.0mm 厚冷轧钢板冲压而成；</p> <p>E、靠背管：采用ϕ 19*1.0mm 圆管折弯、冲压成型；</p> <p>F、椅脚：双柱竖腿、单横管均采用钢管尺寸 49mm*20mm*1.2mm 椭圆型焊管，配优质 PP 塑料胶套。</p> <p>G、工艺要求：</p> <p>(1) 外观表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；</p> <p>(2) 外表和内表以及手指可触及的隐蔽处均不得有锐利的棱角、毛刺；</p> <p>(3) 平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象；</p> <p>(4) 涂装：所有钢件部分需除油除锈磷化，再高压静电喷塑，驼灰色。</p>	
1-7	弧形教师讲台	<p>规格尺寸：1200mm*600mm*850mm；</p> <p>桌面：三聚氰胺高密度贴面板、中纤板，厚 17mm，造型美观，耐磨；</p> <p>桌身：三聚氰胺高密度贴面板、中纤板、多层板；</p> <p>结构：全木结构；</p> <p>材质：采用特质脚垫，可有效防止桌身受潮；经过多层热压，表面达到防刮、防水，耐压，台面承受力达 45 公斤以上。</p>	
1-8	学生睡床(双层铁架床)	<p>规格尺寸：2000mm*900mm*1800mm 采用挂件组装（含蚊帐架）</p> <p>材质：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、床立柱：四根立柱采用 55mm*55mm*1.5mm； 2、床枋：50mm*25mm*1.5mm；方管；床枋与床立柱采用挂件连接； 3、挂件采用 2.0mm 钢板折弯 U 型； 4、床横档：25mm*25mm*1.5mm 方管； 5、床梯：40mm*25mm*1.5mm 方管； 6、床梯踏板：采用 2.5mm 厚防滑踏板一次冲压成型，冲压成型后规格 70mm*380mm*21mm； 7、床立柱拉杆：50mm*25mm*1.2mm 方管； 8、护栏：ϕ 19mm *1.2mm 圆管； 9、床板：采用 18mm 厚环保实心夹板； 10、各钢件做防锈处理，采用聚酯环氧粉末喷塑等应符合国家标准。钢件表面及金属部分经酸洗、磷化、表面除锈。除锈后采用高压静电喷涂，涂层厚度 70~80um。 11、金属零、部件采取焊接连接。此外其他焊接件之间的连接部分均应焊接（结构不需要时除外），不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。焊接后要经打磨处理 	
1-9	空调（柜式机）	<p>柜式，单冷 3P 定频空调，满足国家 3 级节能；功率：2340W；随机清单：4 米铜管、主机、内机、遥控器；</p> <p>保修期：整机保修 6 年。</p>	