

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价

工程名称：畅好乡番贺村村级电站 标段：

第 1 页 共 2 页




序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
	整个项目					
1	光伏组件	1.名称：光伏组件单晶硅 2.规格、型号：365W(单晶硅)	片	316	1315	415540
2	逆变器	1.名称：逆变器 2.规格、型号：380V 50HZ	千瓦	116	920	106720
3	定心螺丝	1.名称：定心螺丝 2.规格、型号：8# (8*30)	个	1266	4	5064
4	组件锁扣	1.名称：组件锁扣 2.规格、型号：镀锌 20mm	套	1315	8	10520
5	设备支架	1.名称：设备支架	kg	1350	11.91	16078.5
6	断路器	1.名称：断路器(隔离功能) 2.规格、型号：3P+N 125A	套	3	433.46	1300.38
7	断路器	1.名称：断路器(隔离功能) 2.规格、型号：3P+N 63A	套	3	321.46	964.38
8	并网刀开关	1.名称：并网刀开关 2.规格、型号：3P+N 160A	个	1	1416.2	1416.2
9	配线	1.名称：3相5线电缆 2.规格、型号：35平方 380v	m	67	61.6	4127.2
10	太阳能光伏线	1.名称：太阳能光伏线 2.规格、型号：PV1-F 4 平方	m	1620	9.74	15778.8
11	端子箱	1.名称：压铜接线端子 2.规格、型号：导线截面 16mm ² 以内	台	658	8.22	5408.76
12	浪涌保护器	1.名称：浪涌保护器 2.规格、型号：4P100KA	个	3	69.7	209.1
13	避雷网	1.名称：避雷网 2.规格、型号：镀锌圆钢 D10	m	650	32.48	21112
14	pvc线槽	1.名称：pvc线槽 2.规格、型号：30*50mm	m	429	28.05	12033.45
15	树形铆钉	1.名称：树形铆钉 2.规格、型号： 6.8*30.2mm	只	80	4	320
16	接地极	1.名称：光伏接地极	根	60	112.59	6755.4
本页小计						623348.17

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价

工程名称：畅好乡番贺村村级电站 标段：



序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2. 规格、型号：Φ12				
17	电气接地桩	1. 名称：电气接地桩 2. 规格、型号： 14.5*1500mm	支	12	398.59	4783.08
18	防雨配电箱	1. 名称：防雨配电箱 2. 规格、型号：304不锈钢、800*600*250mm	台	3	2069.54	6208.62
19	过欠压保护器	1. 名称：过欠压保护器 2. 规格、型号：4P63KA	个	3	725.7	2177.1
20	设备运费	1. 名称：设备运费 2. 规格、型号：10千瓦为度量	套	12	1000	12000
21	施工辅助材料	1. 名称：施工辅助材料 2. 规格、型号：10千瓦为度量	项	12	3000	36000
22	调试	1. 名称：调试	项	1	10000	10000
23	设备安装费用	1. 名称：设备安装费用 2. 规格、型号：10千瓦为度量	套	12	3000	36000
24	立柱1	1. 名称：立柱1 2. 规格、型号：热镀锌 120*120*2.75mm	m	75	65	4875
25	主梁	1. 名称：主梁 2. 规格、型号：热镀锌 100/100*2.2mm	m	105.48	45	4746.6
26	屋面次梁	1. 名称：屋面次梁 2. 规格、型号：热镀锌 40*80*2.2	m	316.14	32	10116.48
27	支撑折板	1. 名称：支撑折板 2. 规格、型号：热镀锌 40*80*2.2	m	632.88	32	20252.16
28	包边等	1. 名称：包边等	m	105.48	65	6856.2
29	钢结构加工安装费	1. 名称：钢结构加工安装费	m ²	632.88	25	15822
	措施项目					
本页小计						169837.24
合 计						793185.41

(招-表8)

规费、税金项目计价表

工程名称：畅好乡番贺村村级电站

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		5455.02
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	28	5455.02
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	81814.6
合计					87269.62