

工程量清单表

合同段：乌烈镇道隆村石头沟道路及盖板涵洞建设项目

标表2

第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102-1	竣工文件（暂估价，结算按实际发生计取）	总额	1.000		
102-2	施工环保费（暂估价，结算按实际发生计取）	总额	1.000		
102-3	安全生产费（暂估价，结算按实际发生计取）	总额	1.000		
102-4	工程管理软件（暂估价，结算按实际发生计取）	总额	1.000		
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）	km	0.100		
103-2	临时占地（暂估价，结算按实际发生计取）	总额	1.000		
103-3	临时供电设施		0.100		
-a	临时电力线路	km	0.100		
103-5	供水与排污设施（暂估价，结算按实际发生计取）	总额	1.000		
104-1	承包人驻地建设（暂估价，结算按实际发生计取）	总额	1.000		
第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乌烈镇道隆村石头沟道路及盖板涵洞建设项目

标表2

第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
1	清表				
-a	清理现场	m2	1960.000		
2	拆除原路面				
-a	水泥混凝土路面	m2	1280.000		
3	借土方填筑				
-e	借土填方	m3	320.000		
4	路基夯实				
-a	路基夯实	m2	1960.000		
第200章 合计 人民币 元					

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：乌烈镇道隆村石头沟道路及盖板涵洞建设项目

标表2

第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
1	路面基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	厚120mm级配碎石基层	m2	2200.000		

2	路面面层				
312-1	水泥混凝土面层				
-a	厚180mm (混凝土弯拉强度...MPa)	m2	1925.000		
-a	厚200mm (混凝土弯拉强度...MPa)	m2	78.000		
312-2	钢筋				
-a	HPB235	kg	1342.000		
3	路槽、路肩及中央分隔带				
1	培路肩				
313-1	培土路肩 300mm	m3	24.000		
4	砖砌型盖板暗沟				
420-1	砖砌型盖板暗沟	m	510.000		
5	现浇砼型盖板暗沟				
-a	混凝土路肩排水沟	m	50.000		
6	钢筋混凝土盖板明涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵 (...m×...m)	m	4.000		
第300章 合计 人民币 元					

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：乌烈镇道隆村石头沟道路及盖板涵洞建设项目

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
1	安全设施				
1	临时标志牌				
1	施工区标志				

604-11	施工区标志	块	2.000		
2	锥形交通标				
1	锥形交通标				
604-11	锥形交通标	块	12.000		
3	防撞桶				
1	防撞桶				
604-11	防撞桶	块	6.000		
4	钢筋混凝土标志牌				
1	钢筋混凝土标志牌				
604-1	单柱式交通标志	个	4.000		
第600章 合计 人民币 元					