

投标报价汇总表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	700	绿化及环境保护设施	
7		第100章至第700章合计	
8		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
10		计日工合计	
11		暂列金额（不含计日工总额）	
12		投标报价	

工程量清单表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时便道的修建与维护	公里	0.100		
103-2	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	公里	2.328		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	km	0.100		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除	m2	4296.000		
-a	伐树、挖根、除草	m2	4296.000		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	26.250		
-c	碎石路面	m3	26.250		
202-3	拆除旧建筑物、构筑物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	11.200		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方	m3	1566.570		
-a	挖土方	m3	1566.570		
-b	弃方运输	m3	1217.660		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	2152.010		
-a	利用土方	m3	332.310		
-d	借土填方	m3	1819.710		
-h	结构物台背回填	m3	31.000		
207	排水工程	km	0.003		
207-1	浆砌片石边沟	m3/m	1.900		
209	防护与加固工程	km	0.154		
209-1	挡土墙	m3/m	212.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层	m2	7207.000		
-a	厚120mm	m2	7207.000		
312	水泥混凝土面层				
312-1	水泥混凝土面层	m2	6325.000		
-a	厚180mm	m2	6325.000		
312-2	钢筋	t	2.807		
-a	光圆钢筋	t	2.807		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培	m2	2871.000		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	钢筋混凝土管涵	m/道	10.000		
419-1	1-0.5m圆管涵	m/道	10.000		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	道口标注、交叉工程				
602-3	道口标柱	根	18.000		
-c	道口标柱	根	18.000		
609-1	乡村与乡村道路平面交叉	处	9.000		
604	道路交通标志				
604-1	各类标志牌	块	15.000		
a	○600单柱式铝合金标志牌	块	6.000		
b	△700单柱式铝合金标志牌	块	9.000		
604-2	临时标志牌	块	31.000		
604-9	公示牌	块	1.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	植草	m2	2328.000		
-a	植草	m2	2328.000		
清单 第700章 合计 人民币 元					

计日工汇总表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)

计日工劳务单价表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表3-1

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

计日工材料单价表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表3-2

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额：0 (计入“计日工汇总表”)					

计日工施工机械单价表

合同段：定安县黄竹镇莲堆村委会2019年整村推进项目

标表3-3

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					