

一、项目名称

消防改造工程

二、项目内容

建设地址：保亭县人民医院

本项目为本院的火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门系统进行改造。

建安工程费用项目详细内容见下表：

序号	工程名称	附件
1	火灾自动报警系统	详见附件
2	喷淋系统	详见附件
3	消火栓系统	详见附件
4	应急照明系统	详见附件
5	气体灭火系统	详见附件
6	防排烟系统	详见附件
7	防火门系统	详见附件

图纸详见：

附 1：保亭县人民医院消防改造工程设计方案图

附 2：

序号	名称规格	单位	材料量
1	稳压泵 1.5kW	台	2
2	型钢	t	0.03594
3	稳压泵控制柜	台	1
4	镀锌钢管 DN150	m	4.04
5	钢管 DN100	m	16.24
6	控制电缆 6*1.5mm ²	m	73.08
7	控制电缆 2*1.5mm ²	m	169.505
8	控制电缆 10*2.5mm ²	m	218.225
9	JDG 管	m	545.9
10	JDG 管 SC20	m	736.45

11	镀锌钢管 DN50	m	9.045
12	PVC 线管 SC20	m	2270.52
13	BV 线 1*1.5mm ²	m	7980.8
14	BV 线 1*2.5mm ²	m	464
15	双绞线 2*1.5mm ²	m	6231.6
16	应急照明灯	套	166.65
17	安全出口灯	套	54.54
18	单面双向标志灯	套	16.16
19	双面双向标志灯	套	16.16
20	单面单向标志灯	套	32.32
21	双面单向标志灯	套	8.08
22	放气灯	套	5.05
23	紧急启停按钮	套	4.08
24	成套插座	套	168.3
25	气体报警主机	台	1
26	仪表接头 DN25	套	1
27	取源部件 DN25	套	1
28	防火阀 500*600	个	1
29	法兰短管 DN100	个	2
30	闸阀 DN50	个	4.04
31	闸阀 DN100	个	1
32	止回阀 DN100	个	1
33	沟槽卡箍接头(含胶圈) DN100	套	2.6672
34	沟槽卡箍接头(含胶圈) DN150	套	0.6668
35	湿式报警装置 DN150	套	1
36	沟槽法兰 (1.6MPa)DN150	片	2
37	干粉灭火器 MF/ABC4	个	130
38	烟感	个	700
39	温感	个	34
40	声光报警器	个	88

41	水力警铃	个	2
42	电话分机	个	1
43	消防广播扬声器	个	97
44	输入模块	个	22
45	输入输出模块	个	42
46	广播模块	个	8
47	电话模块	个	1
48	控制模块	个	12
49	消防广播主机	台	1
50	广播分配器	台	1
51	消防电话主机	台	1
52	备用电源及电池主机柜	台	1
53	电源盘	台	1
54	火灾自动报警主机	台	1
55	螺纹浮球阀 DN50	个	2.02
56	螺纹式软接头 DN50	个	4
57	醇酸防锈漆 C53-1	kg	332.4
58	酚醛调和漆(各色)	kg	291.6
59	手动报警按钮	个	78
60	钢管配件	批	1
61	消火栓报警按钮	个	84
62	配件	批	1
63	灭火器放置箱	个	65
64	消防水带 25 米	条	84
65	气溶胶 20Kg	套	11

三、项目踏勘要求

现场踏勘：本项目招标采购单位不组织现场踏勘，投标人认为有必要，可以自行前去踏勘了解现场概况，具体合同以双方实测为准；投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

四、工期及质量要求

工期：合同签订后 70 天内

质量：合格

五、服务要求

整体工程提供 2 年（自项目竣工验收合格之日起计）免费质量保证期，2 年内免费整体工程保修服务，提供 1 年（自项目竣工验收合格之日起计）的耗材。在保质期满后，报价人应保证以合理的价格提供保修服务，当发生故障时，报价人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

正常情况下在接到维修通知后 2 小时之内能到达故障现场进行处理。

六、其他要求

1、本项目采购内容为建安工程相关内容，包含分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、价差及税费，代理服务费、后期监理费等费用。

2、报价人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

3、由于本项目根据最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分得分最高原则确定成交供应商，因此报价人对磋商文件所有实质性要求在规定时间内提交最后报价，否则报价无效。