



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设项目（第 标段：二期）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目							
1	01B001	二维浮雕-感恩华侨	整体尺寸为2.3*1.3米*6, 2.2*1.1*6, 3.5*1.6米, 材料为玻璃钢仿铜效果, 不锈钢方管骨架（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门右侧小广场内侧）	m2	40				
2	01B002	软装饰-花岗岩花坛	整体尺寸为：38*0.4*0.5米, 材料为花岗岩,（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	m2	25				
3	01B003	软装饰-底部处理	整体尺寸为：38*1.35, 材料为真石漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	m2	62				
4	01B004	软装饰-底部花纹处理	整体尺寸为：38.5*0.4米, 材料为结皮PVC雕刻烤漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	m2	15				
5	01B005	软装饰-草地射灯	led投光灯照射投射, 规格：0.3*0.4 200W（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	个	20				
6	01B006	软装饰-电缆线	材料为4m2电缆线、PVC线管,（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）约300米	项	1				
7	01B007	二维浮雕-商业道德典故	整体尺寸为31.5*2.0米, 材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	m2	63				
8	01B008	软装饰-底部处理	整体尺寸为：38.5*2.4米, 材料为外墙漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧小广场内侧）	m2	39				
9	01B009	软装饰-草地射灯	led投光灯照射投射, 规格：0.3*0.4 200W,（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入	个	10				
本页小计								289368	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设二期项目（第 标段：二期）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			校进门左侧外墙内侧)					
10	01B010	软装饰-电缆线	材料为4m2电缆线、PVC线管，（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门左侧外墙内侧）约200米	项	1			
11	01B011	二维浮雕-百桥图主体	整体尺寸为：5.3*2.58米，材料为PVC烤漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门右侧小广场草坪中间）	m2	14			
12	01B012	软装饰-百桥图四边底部艺术处理	整体尺寸为：20*2.8米，材料为文化石（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门右侧小广场草坪中间）	m2	38			
13	01B063	软装饰-百桥图四边底部艺术处理	整体尺寸为：材料为材料为外墙腻子灰、外墙漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门右侧小广场草坪中间）	m2	7			
14	01B013	软装饰百桥图	整体尺寸为：4*5.3米，材料为外墙腻子、外墙漆。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门右侧小广场草坪中间）	m2	21			
15	01B015	二维浮雕-一带一路墙	整体尺寸为：20*2米，材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：综合楼北面一楼）	m2	40			
16	01B016	软装饰-一带一楼底部支架	整体尺寸22*3米，材料为镀锌方管，采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：综合楼北面一楼）	m2	66			
17	01B017	二维浮雕-侨文化浮雕	整体尺寸为：25*2米，材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：校门右侧小广场草坪中间）	m2	50			
18	01B018	软装饰-侨文化底部支架	整体尺寸26.5*3米，材料为镀锌方管，采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：综合楼北面一楼）	m2	80			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设项目（第 标段：二期）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	01B019	软装饰-创业华侨名言	整体尺寸为1.7*0.7米*4，材料为PVC雕刻烤漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：运动场周边楼栋外墙）	m2	5			
20	01B020	软装饰-创业华侨人像浮雕	整体尺寸为1*1米*7，材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：运动场周边楼栋外墙）	m2	4			
21	01B021	软装饰-底部花纹处理	整体尺寸为：4.5*0.4米*4，材料为PVC雕刻烤漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	m2	7			
22	01B022	微景观-文化石	整体尺寸为：1.3*0.8米，材料为：花岗石雕刻打磨、描红漆、混泥土基座。（雕刻内容感恩华侨、桥文化）（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：2#栋与3#栋之间）	组	2			
23	01B023	软装饰-文化石草地射灯	led投光灯照射投射，规格：0.3*0.4 200W（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	个	2			
24	01B024	软装饰-电缆线	材料为4m2电缆线、PVC线管，（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）约200米*2	项	1			
25	01B025	微景观-小文化石	整体尺寸为：1.3*0.8米，材料为花岗石雕刻，打磨，油漆、钢筋混凝土基础倒置。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：运动场文明健体区）	组	3			
26	01B026	软装饰-文化石草地射灯	led投光灯照射投射，规格：0.3*0.4 200W（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校进门右侧外墙内侧）	个	3			
27	01B027	软装饰-电缆线	材料为4m2电缆线、PVC线管，（采购项目包含：材料、人工及安装）（	项	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设二期项目（第 标段：二期）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			位置：入校进门右侧外墙内侧）约200米*3					
28	01B031	二维浮雕-德主题墙	整体尺寸为：40*2米，材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：体育场外墙）	m2	80			
29	01B032	软装饰-底部处理	整体尺寸为：60*1.07米，材料为外墙腻子灰、外墙漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧小广场内侧）	m2	74			
30	01B033	二维浮雕-立足今天主题墙	整体尺寸为：3.5*2米，材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：体育场外墙）	m2	7			
31	01B034	软装饰-底部处理	整体尺寸为：8.5*1.65米，材料为外墙腻子灰、外墙漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧小广场内侧）	m2	16			
32	01B035	二维浮雕-放飞明天主题墙	整体尺寸为：3.5*2米，材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：体育场外墙）	m2	7			
33	01B036	软装饰-底部处理	整体尺寸为：11*1.82米，材料为外墙腻子灰、外墙漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧小广场内侧）	m2	22			
34	01B037	二维浮雕-想象后天主题墙	整体尺寸为：3.5*2米，材料为玻璃钢仿铜效果（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：体育场外墙）	m2	7			
35	01B038	软装饰-底部处理	整体尺寸为：4*0.75米，材料为外墙腻子灰、外墙漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧小广场内侧）	m2	5			
36	01B039	公共标识-文化立柱灯	整体尺寸为：高3.5米，材料为不锈钢、亚克力、烤漆、LED灯、螺纹	盏	2			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设二期项目（第 标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢筋、C25混凝土（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧操场入口两侧花坛）					
37	01B040	软装饰-花坛	整体尺寸为：直径约2米，内容为拆除原有花坛、垃圾清运、螺纹钢、C25混凝土、绿植恢复（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧操场入口两侧花坛）	个	2			
38	01B041	软装饰-树木移栽	整体尺寸为：高约12米，内容为原树木挖出、保护措施、开挖基坑、树木移栽存活、绿植恢复（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧小树林）	棵	2			
39	01B042	二维浮雕-运动主题	整体尺寸为：13.7*3.3米，材料为PVC雕刻烤漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：吴多泰教学楼侧）	m2	45			
40	01B043	二维浮雕-运动主题	整体尺寸为：13.7*3.3米，材料为PVC雕刻烤漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：科学馆、图书馆）	m2	45			
41	01B044	二维浮雕-和平主题	整体尺寸为：15*2米，材料为PVC雕刻烤漆（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：教学楼楼体文化）	m2	30			
42	01B045	软装饰-地面	整体尺寸为：8*9.5米，材料为底层裸石加混凝土、水泥、沙子找平烧结地砖铺设等（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：食堂西侧）	m2	96			
43	01B014	公共标识-华侨创客交流休闲区指示牌	整体尺寸为：2.4*0.7米，材料为不锈钢、不锈钢方管、烤漆工艺、丝印、C30混凝土预埋、内容双面。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：食堂西侧）	块	1			
44	01B064	软装饰-创客	整体尺寸为：10*1.2米	m2	12			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设二期项目（第 标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		超市花坛	，材料为原底部基础拆除、垃圾清运、新建花岗石基础、绿植草皮铺设。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：食堂西侧）					
45	01B065	软装饰-花坛处理	材料为水泥找平、大理石贴面。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：精神堡垒旁大树底部处理2个）	m2	40			
46	01B028	食堂前台阶	食堂前做大理石台阶	m2	30			
47	01B053	软装饰-焕然亭	整体尺寸为：1.55*1.7米，制作材料：结皮PVC雕刻烤漆，局部丝印。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：焕然厅后墙上）	个	6			
48	01B054	软装饰-焕然亭木匾	整体尺寸为：1.2*0.4米，制作材料：实木雕刻、油漆上色。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：焕然厅后墙上）	块	1			
49	01B055	软装饰-墙面处理	造型整体尺寸：13*2.6米，制作材料：真石漆处理。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：焕然厅后墙上）	m2	33			
50	01B056	软装饰-墙面处理	造型整体尺寸：40*2.6米，制作材料：真石漆处理。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：焕然厅侧墙上）	m2	104			
51	01B057	软装饰-井盖花草	整体尺寸为：1.5*1.5米，大门入口右侧，材料为：不锈钢、镀锌骨架。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入口大门右侧草	个	2			
52	01B058	软装饰-座位处理	铺设面积130m2，材料为不锈钢方管、菠萝格木条等。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：体育场周边大树底部包围）	m2	130			
53	01B059	形象宣传栏-校园宣传栏	整体尺寸：3.4*1.6米，制作材料：不锈钢方管焊	块	17			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设项目（第 二期） 标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			接烤漆、不锈钢折形烤漆、高清耐力板、高清车贴等。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：校门左、右两侧外墙）						
54	01B060	软装饰-路灯移栽	整体尺寸为：高约6米，内容为路灯挖出、开挖基坑、螺纹钢筋、C25混凝土、路灯安装固定、线路连接（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：入校门左侧小树林）	组	2				
55	01B061	微景观-侨文化休闲	天然花岗石约3-4吨，石上雕刻、描红漆，钢筋笼，混凝土基础。（采购项目包含：材料、人工及安装）（位置：运动场）	个	2				
56	01B062	文化信息设备-文件采集编辑设计系统	<p>一、 硬件参数：</p> <p>1. 镜头：内置双摄像头各500万高清像素(2592H*1944V)，定焦,无需移动书本定位即可展示两页全部内容且两个页面图像相互独立，无需对焦；色彩：24位</p> <p>2. 图像控制：自动调整白平衡，调整亮度，图像补偿。</p> <p>3. 数据接口：双USB接口，图像数据传输更稳定。</p> <p>4. 面板：配备触控按钮（非机械按钮，寿命长），可实现图像的实时预览切换及快照存档（左页、右页、双页）。</p> <p>5. 倒V字外观设计结构，使页面平整，书本无需按压、无需拆书。</p> <p>6. 书托架采用加硬光学级钢化玻璃，透光率高，防刮伤。</p> <p>7. ★摄像头及LED照明系统均设计在机箱内部(无外露)，不受任何周围环境光线影响,无反光，防止灰尘污染镜头。</p>	台	1				
本页小计								58420	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设项目（第 二期） 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			二、 软件参数： 8. 配有专用智慧教学软件，内置白板软件工具（支持WIN XP/WIN7/WIN8/WIN10操作系统） 9. ★兼容电子白板的触摸功能，支持多比例放大缩小。左页、右页画面各支持独立缩放、画面平移、漫游功能。 10. 板书功能：提供标准笔、荧光笔、记号笔、细笔等，可以更改笔的颜色和粗细，支持动态视频标注功能。 11. PPT插件：直接切换到PPT模式进行讲解批注，PPT上下翻页快捷功能。 12. 仿真黑板：全屏或区域截图后自动进入仿真黑板模式，针对截图内容进行重点讲解。 13. 动态图像多方式旋转，快速抓图、图像裁边、剪切、负片、打印功能 14. 扫描速度：1秒/双页 15. 扫描存储：JPEG, PDF 16. 屏幕录制功能：可设置清晰度及帧数（支持15种清晰度），带语音同步录制功能。 17. 文件导入、导出功能：可以将随堂重点内容以图片、文件、视频格式进行导入导出。 18. 提供电子批视频流					
		措施项目						
57	2.1	脚手架工程		项	1			
58	2.2	模板工程		项	1			
59	2.3	垂直运输工程		项	1			
60	2.4	建筑物超高增加费		项	1			
61	2.5	施工排水、降水		项	1			
本页小计								
合 计								





(招-表8)

# 规费、税金项目计价表

工程名称：海南省华侨商业学校校园文化建设二期（第二期）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	28	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	131943.48
合计					131943.48

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。