



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇兑水园山塘护栏及渠道防渗工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
		山塘加固及护栏工程				
	500101001001	砍伐灌木丛 (运弃2km)	m2	90		
	500101002001	人工开挖土方 (运弃2km)	m3	27		
	500109001001	C25砼挡墙	m3	38.95		
	500109001002	C25砼底板 (厚15cm)	m3	2		
	AB001	Φ50PVC管购置安装	m	20		
	500103014001	土工布外包	m2	4		
	AB002	栏杆基础钻孔 (Φ200, 深0.3m)	个	60		
	500109001003	C25砼栏杆基础	m3	9.27		
	AB003	大理石栏杆购置安装	m	220		
	500109010001	拆除废渣运弃 (运弃2km)	m3	0.5		
		路面工程				
	500101001002	机械清表土 (运弃2km)	m3	205		
	500103001001	机械回填土方 (轮胎碾, 取土运距4km)	m3	40		
	500109001004	C20砼预制路缘石、运输、安装	m3	12		
	500103007001	砂砾石路基 (厚10cm)	m2	666		
	500109001005	C25砼路面 (厚20cm)	m2	666		
	500103014002	人工铺草皮	m2	50		
		人行桥和步级工程				
	500109001006	C25预制人行桥板运输及安装运输	m3	0.64		
	500109001007	C25埋石砼步级 (P=20%)	m3	3.78		
	500111001001	钢筋加工及安装	t	0.04		
		铺设彩砖及地板平整工程				
	500101001003	机械清表土 (运弃2km)	m3	90		
	500103001002	机械回填土方 (轮胎碾, 取土运距4km)	m3	90		
	500109001008	C20砼垫层 (厚10cm)	m3	30		
	500105010001	1:4干硬性水泥砂浆 (厚6cm)	m2	18		
	500103014003	铺设西班牙彩砖 (30cm×30cm×6cm)	m2	300		
	500103014004	人工铺草皮	m2	150		
		新建水闸工程				
	500101001004	机械清表土 (运弃2km)	m3	14.5		
	500103001003	机械回填土方 (轮胎碾, 取土运距4km)	m3	7.5		
	500109010002	拆除砼底板 (运弃2km)	m3	1.2		
	500109001009	C25砼水陂	m3	3.15		

