



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇红明居61队对耳田洋农田整治工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
		1#渠道工程 (U80, L=280m, 配套建筑物21宗)				
		渠道工程 (U80, L=280m)				
	500101002002	机械开挖土方 (就地堆放)	m ³	268		
	500103001002	机械回填土方夯实 (打夯机)	m ³	406		
	500109001002	C20砼U型槽制作、安装、运输 (U80)	m ³	44.8		
	500111001002	钢筋加工及安装	t	2.9		
	500103014002	人工铺草皮	m ²	610		
		配套建筑物 (21宗)				
		放水农门工程 (15宗)				
	500109001003	C20砼挡墙	m ³	5.55		
	500109001004	C20砼底板 (厚10cm)	m ³	1.8		
	AB001	Φ100PVC管购置安装 (Pn1.25MPa)	m	19.5		
	AB002	Φ100PVC堵头购置安装	个	15		
		穿路涵工程 (2宗)				
	500109001006	C20砼挡墙	m ³	5.55		
	500109001005	C20砼管座	m ³	4.08		
	500109005001	Φ800钢筋砼预制管购置安装 (II级)	m	12		
		人行桥工程 (4宗)				
	500109001007	C20砼桥墩	m ³	1.44		
	500109001008	C25预制人行桥板运输及安装运输	m ³	1.6		
	500111001003	钢筋加工及安装	t	0.13		
		2#渠道工程 (U50, L=210m, 配套建筑物19宗)				
		2#渠道工程 (U50, L=210m)				
	500101002003	机械开挖土方 (就地堆放)	m ³	175.65		
	500103001003	机械回填土方夯实 (打夯机)	m ³	268.23		
	500109001021	C20砼U型槽制作、安装、运输 (U80)	m ³	16.2		
	500111001004	钢筋加工及安装	t	1.41		
	500103014003	人工铺草皮	m ²	420		
		配套建筑物 (19宗)				
		放水农门工程 (12宗)				
	500109001010	C20砼挡墙	m ³	3.36		
	500109001011	C20砼底板 (厚10cm)	m ³	0.96		
	AB001	Φ100PVC管购置安装 (Pn1.25MPa)	m	15.6		



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇红明居61队对耳田洋农田整治工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	AB002	Φ100PVC堵头购置安装	个	12		
		穿路涵工程(4宗)				
	500109001012	C20砼挡墙	m3	5.68		
	500109001013	C20砼管座	m3	5.92		
	500109005002	Φ400钢筋砼预制管购置安装(Ⅱ级)	m	16		
		人行桥工程(3宗)				
	500109001014	C20砼桥墩	m3	0.93		
	500109001015	C25预制人行桥板运输及安装运输	m3	0.72		
	500111001005	钢筋加工及安装	t	0.05		
		排沟系统工程				
		新建排沟工程(L=222m, 配套建筑物6宗)				
		排沟工程(L=222m)				
	500101001001	机械清表土(运弃2km)	m2	375		
	500101002004	机械开挖土方(弃土2km)	m3	137.29		
	500101002005	机械开挖土方(就地堆放)	m3	840.76		
	500103001004	机械回填土方夯实(打夯机)	m3	840.76		
	500101002006	挖掘机挖土渠-反铲斗容1.0M3	m3	237.08		
	500103001005	机械回填土方夯实(场内运距4km)	m3	237.08		
	500109001016	C25砼挡墙	m3	322.12		
	500109001017	C25砼底板(厚15cm)	m3	83.25		
	500103007001	碎石垫层(厚10cm)	m3	55		
	AB003	Φ50pvc排水管	m	133		
	500103014004	土工布外包	m2	30		
		配套建筑物(6宗), 人行桥工程(6宗)				
	500109001018	C25预制人行桥板运输及安装运输	m3	4.6		
	500111001006	钢筋加工及安装	t	0.23		
		路网系统工程				
		机耕路工程(砼路面, L=452m)				
	500101001002	机械清表土(运弃2km)	m2	486		
	500103001006	机械回填土方夯实(场内运距4km)	m3	345		
	500103007002	砂砾石路基(厚10cm)	m2	1446.4		
	500109001019	C25砼路面(厚20cm)	m3	1356		
	500109001020	C20砼砌边	m3	13.56		
		第四部分 临时工程				
		临时施工导流及围堰工程				
	500103001007	土袋围堰(利用原土, 含拆除)	m3	70		

