


分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇鸿禧村山塘修复工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
		大坝加固工程 (L=200m)				
		开挖及回填工程				
	500101002001	机械开挖截水槽 (运弃1km内)	m3	321.5		
	500101002002	机械开挖截水槽 (就地堆放)	m3	178.5		
	500101001001	机械清表土 (厚30cm、运弃1km内)	m3	445		
	500103001001	机械回填土方夯实 (利用原挖方)	m3	82.5		
	500103001002	机械回填土方夯实 (取土运距4km)	m3	1330		
		上游坝坡工程				
	500101001002	人工修坡	m2	650		
	500103014001	人工铺设复合土工膜 (二布一膜、500g/m ²)	m2	1480		
	500103007001	人工铺设砂碎石 (厚10cm)	m3	65.33		
	500109001001	C20砼护坡 (厚12cm)	m3	78.39		
	500109001002	C20砼齿墙	m3	28.8		
	500109009001	闭孔泡沫板分缝 (聚乙烯L-600)	m2	25		
	500109009002	沥青砂浆填缝 (缝宽2cm)	m2	6.7		
	500109001003	C20砼步级	m3	8.79		
		坝顶工程				
	500105006001	M10水泥砂浆砌筑Mu10砖防浪墙 (Mu10: 235×113×50)	m3	58		
	500105010001	M10水泥砂浆批挡 (厚2cm)	m2	460		
	500103008001	泥结碎石路面 (厚20cm)	m2	600		
	500109001004	C20砼预制路缘石运输及安装	m3	7.2		
		下游坝坡工程				
	500101001003	人工修坡	m2	680		
	500103014002	人工种植草皮	m2	680		
		涵管加固工程 (L=12.3m)				
		开挖及回填工程				
	500101002009	机械开挖截水槽 (运弃1km内)	m3	60		
	500101002010	机械开挖截水槽 (就地堆放)	m3	33		
	500101001008	人工清基 (运弃1km内)	m3	5		
	500103001012	机械回填土方夯实 (取土运距4km)	m3	30		
	500109010003	拆除原破损渠道 (废碴运弃 (运距2km内))	m3	3.5		
		进口段				
	500109001010	C25砼闸墩	m3	3.6		
	500109001011	C15砼垫层 (厚15cm)	m3	0.39		
	500109001012	C30二期砼	m3	0.16		




分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇鸿禧村山塘修复工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	AB007	Φ100通气钢管购置安装	m	2		
	500109001023	C25砼现浇启闭排架	m ³	0.29		
	500109001024	C20砼回填护脚	m ³	0.65		
	500111001003	钢筋加工及安装	t	0.33		
		管身段				
	500111002001	涵管钢板内膜制作安装	t	0.414		
	500109001013	C25砼现浇管身(Φ80cm)	m ³	2.47		
	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.43		
	500109001014	C25砼管座	m ³	5.21		
	500109008001	铜片止水	m	2.51		
	500109009003	油毛毡(二毡三油)	m ²	10.5		
	500109001015	C20砼硬化上下游坝坡及坝顶	m ³	1.35		
	500109001016	C20出口挡墙	m ³	1.45		
		出口段				
	500109001026	C20出口挡墙	m ³	5.1		
	500109001025	C20砼底板及出口护脚	m ³	1.6		
		溢洪道加固工程(L=9.8m)				
		开挖及回填工程				
	500101002011	机械开挖截水槽(运弃1km内)	m ³	70		
	500101002012	机械开挖截水槽(就地堆放)	m ³	45		
	500101001009	人工清基(运弃1km内)	m ³	5		
	500103001013	机械回填土方(打夯机)	m ³	50		
		进口段				
	500109001027	C25砼底板(厚20cm)	m ³	2.14		
	500109001028	C25埋石砼边墙(P=20%)	m ³	4.94		
		控制段				
	500109001029	C25埋石砼边墙(P=20%)	m ³	8.36		
	500109001030	C25埋石砼溢流堰(P=20%)	m ³	9.18		
	500109001031	C25砼桥板	m ³	2.18		
	500109001032	C25砼底板(厚20cm)	m ³	4.1		
	500103007002	砂碎石垫层(厚10cm)	m ³	2.1		
	500111001005	钢筋加工及安装	t	0.22		
		消力池段				
	500109001033	C25埋石砼边墙(P=20%)	m ³	9.88		
	500109001034	C25砼底板(厚35cm)	m ³	5.1		
	500103007003	砂碎石垫层(厚15cm)	m ³	1.25		
	AB008	Φ50pvc排水管	m	10.5		




分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇鸿禧村山塘修复工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103014005	土工布外包	m ²	2.45		
	500109001035	C20砼护脚	m ³	1.58		
		出口泄洪土沟				
	500101001010	机械清表土(运弃1km内)	m ²	94.5		
	500101003001	机械开挖土沟(1.0m ³ 挖掘机、1km内)	m ³	52.2		
	500103001014	机械回填土方夯实(取土运距4km)	m ³	50.4		
	500103014006	人工种植草皮	m ²	243		
		库区左岸坡防护工程(L=75m)				
		岸坡防护工程				
	500101002013	机械开挖土方(临时道路填方,运0.5km)	m ³	151.5		
	500103001015	机械回填土方夯实(取土运距4km)	m ³	152.5		
	500109010004	拆除原砌石挡墙(废碴运弃(运距2km内))	m ³	26.25		
	500109001036	C25埋石砼一阶挡墙(P=20%)	m ³	94.5		
	500109001037	C20砼二阶挡墙	m ³	16.5		
	AB008	Φ50pvc排水管	m	30.5		
	500103014007	土工布外包	m ²	4.66		
	500103007004	砂碎石垫层(厚10cm)	m ³	22		
	500109001038	C20砼底板(厚15cm)	m ³	33		
		台阶工程				
	500101002014	机械开挖土方(临时道路填方,运0.5km)	m ³	14		
	500103001016	机械回填土方夯实(取土运距4km)	m ³	9.8		
	500109010005	拆除原破损渠道(废碴运弃(运距2km内))	m ³	12		
	500109001039	C20砼锁边挡墙	m ³	6.11		
	500109001040	C20砼锁边齿墙	m ³	1.22		
	500109001041	C20台阶	m ³	11.43		
		水井加高工程				
	500109010006	拆除原底板(废碴运弃(运距2km内))	m ³	5.11		
	500103007005	砂碎石垫层(厚10cm)	m ³	3.41		
	500109001042	C20砼底板(厚20cm)	m ³	6.82		
	500109001043	C20砼加高井圈	m ³	0.47		
	AB009	Φ100pvc排水管购置安装	m	12		
		库区右岸坡防护工程(L=75m)				
	500101002015	机械开挖土方(临时道路填方,运0.5km)	m ³	147		



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 琼山区三门坡镇鸿禧村山塘修复工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103001017	机械回填土方夯实(取土运距4km)	m ³	152		
	500109010007	拆除原砌石挡墙(废碴运弃(运距2km内))	m ³	10.5		
	500109001044	C25埋石砼一阶挡墙(P=20%)	m ³	95.76		
	AB008	Φ50pvc排水管	m	30.5		
	500103014008	土工布外包	m ²	4.66		
		库区已建挡墙批挡工程(L=170m)				
	500105010002	M10水泥砂浆批挡	m ²	310		
		库区清淤工程				
	500101002008	机械清库区淤泥(运弃2km)	m ³	2700		
		第三部分 金属结构设备及安装工程				
		闸门及启闭机购置安装工程(1套)				
	SD3901002001	PGZ铸铁闸门购置0.6m×0.6m(宽*高)	扇	1		
	SD3803001001	2T螺杆式侧摇启闭机购置(侧摇、直拉)	台	1		
	SD3901007001	拦污栅制作安装(1.25m×1.25m)	t	0.1		
	AB004	金属结构防腐处理	项	1		
	AB005	水位尺制作及安装(成品铁皮)	张	2		
	AB006	设备运杂费	项	1		
		第四部分 临时工程				
		临时施工导流及围堰工程				
	500103001008	土袋围堰(利用原土,含拆除)	m ³	107.5		
	500103001009	机械围堰土方(利用库区挖方、含拆除)	m ³	322.5		
	500103014004	防水彩条布铺设	m ²	258		
	AB010	Φ500混凝土预制导流管购置及安装	m	8		
		临时施工道路工程				
	500101001007	机械清表土(厚30cm、运弃1km内)	m ³	486		
	500103001018	机械回填土方(利用场内调配)	m ³	350		
	500103001010	机械回填土方夯实(取土运距4km)	m ³	486		
		施工房屋工程				
	500114002001	仓库	m ²	30		
	500114002002	工棚	m ²	30		
		自发电供电电价补差费				
	500114002003	自发电供电电价补差费	kw. h	1708.48		