

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三美湾会议中心进口道路绿化工程—给水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方部分		
1.2	管道安装部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三美湾会议中心进口道路绿化工程--给水工程

标段：三美湾会议中心进口
道路绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土方部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.7m	m3	1008.32			
2	040103001001	回填方	1. :机械填土夯实 槽、坑	m3	1008.32			
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类 2. 厚度：30cm 3. 运距：10km	m2	100			
4	040203007001	水泥混凝土	修复路面 厚度300mm以内 混凝土路面	m2	100			
		管道安装部分						
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PVC塑料给水管DN50 2. 连接形式：粘结连接 3. 铺设深度：0.7米 4. 管道检验及试验要求：管道试压	m	3201			
6	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PVC塑料给水管DN25 2. 连接形式：粘结连接 3. 铺设深度：0.7米 4. 管道检验及试验要求：管道试压	m	129			
7	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格：PVC塑料给水管DN50三通 2. 连接形式：粘结连接 3. 铺设深度：0.7米 4. 管道检验及试验要求：管道试压	个	129			
8	040501002001	钢管	1. 材质及规格：镀锌钢管DN100	m	200			
9	040504001001	砌筑井		座	1			
10	040502009001	水表	1. 规格：DN100 2. 安装方式：法兰连接	个	1			
11	040502005001	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接	个	5			
12	040502005002	阀门	1. 种类：快速取水口 2. 材质及规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接	个	129			
13	040502005003	阀门	1. 种类：流量计 2. 材质及规格：DN100	个	1			
14	040502006001	法兰	1. 材质、规格、结构形式：DN100	个	1			
		措施项目						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三美湾会议中心进口道路绿化工程--给水工程

标段：三美湾会议中心进口道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	1.8				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	2.05				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
6	1.6	视频监控费						
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三美湾会议中心进口道路—绿化工程

标段：三美湾会议中心进口
道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:40cm 3. 找平找坡要求:按设计要求	m2	7603			
2	010101002001	清除表土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 弃土运距:10km	m3	2881.2			
3	050102004001	大椰子	1. 种类:大椰子 2. 株高、地径:胸径35cm-40cm、杆高300cm-400cm, 土球100cm 3. 支撑方式:三角桩 4. 养护期:3个月	株	111			
4	050102004002	小椰子	1. 种类:小椰子 2. 株高、地径:胸径15cm-20cm、杆高300cm-350cm, 土球70cm 3. 支撑方式:三角桩 4. 养护期:3个月	株	456			
5	050102004003	散尾葵	1. 种类:散尾葵 2. 株高、地径:杆高180cm-220cm, 土球40cm 3. 养护期:3个月	丛	4699			
6	050102002001	紫色三角梅	1. 种类:紫色三角梅 2. 根盘直径:土球40cm 3. 冠丛高:高度80cm-90cm 4. 养护期:3个月	株	7942			
7	050102008001	小绿萝	1. 花卉种类:小绿萝(盆栽) 2. 株高或蓬径:高度20cm-25cm 3. 养护期:3个月	株	2066			
8	050102008002	小叶龙船花	1. 花卉种类:小叶龙船花 2. 株高或蓬径:25-30cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:3个月	m2	400			
9	050102012001	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m2	7203			
		措施项目						
10	1	垂直运输		项	1			
11	2	模板工程		项	1			
12	3	脚手架工程		项	1			
13	4	围堰工程		项	1			
合 计								

