

政府采购意向公告

福建泉宏工程管理有限公司 2020年6月9日(至)6月15日政
府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将福建泉宏工程管理有限公司 2020年6月9日(至)6月15日采购意向公开如下:

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	乌烈镇峨港村巷道硬化工程	详见正文	243.77	2020年6月	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

(福建泉宏工程管理有限公司)

2020年6月9日



(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 乌烈镇峨港村巷道硬化工程

招标单位名称: 昌江黎族自治县乌烈镇人民政府

(单位盖章)

编制单位名称: 中誉恒信工程咨询有限公司

(盖单位章及资质专用章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

乌烈镇峨港村巷道硬化
工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：乌烈镇峨港村巷道硬化工程
- 2、工程地点：乌烈镇
- 3、建设单位：昌江黎族自治县乌烈镇人民政府
- 4、设计单位：海南弘远工程咨询有限公司
- 5、工程内容：本项目为四级公路，拟建道路 13 条，总长 1753 米，路基路面宽均为 3.0 米；沿路中设置 13 条排水管（PE 双壁波纹），共 1753m 长；设置入户汇水管（PVC 管）共 2441m 长；设置盖板沟共 18m 长。路面结构为：20cm 厚水泥混凝土面层+15cm 厚级配碎石基层。。

二、审核依据

- 1、海南弘远工程咨询有限公司设计的施工图（含电子版图）；
- 2、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》）（JTG B06-2007）；
- 3、交通部《（2016 营改增）公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）；
- 4、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）；
- 5、海南省交通厅文件琼交规财〔2009〕11 号关于执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的补充规定；
- 6、交通运输部公告 2011 年第 83 号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（以下简称《编办修订公告》）；
- 7、交通部颁 2018 清单计价依据；
- 8、海南省交通运输厅文件琼交运综〔2011〕259 号《关于调整我省公路工程概预算人工工日单价的通知》；
- 9、交办公路〔2016〕66 号-交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》。

工程量清单汇总表

合同段：乌烈镇峨港村巷道硬化工程

标表1

序号	科目名称	金额（元）
1	清单 第100章 总 则	
2	清单 第200章 路 基	
3	清单 第300章 路 面	
4	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
5	第100章至第700章合计	
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	计日工合计	
9	暂列金额（不计日工总额）	
10	投标报价	

工程量清单表

合同段：乌烈镇峨港村巷道硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.000		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乌烈镇峨港村巷道硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	234.000		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3049.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	1219.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乌烈镇峨港村巷道硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m ²	5113.350		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m ²	5100.350		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	t	6.984		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	排水管	m	2441.000		
-a	预埋入户汇水管	m	2441.000		
314-2	纵向雨水沟（管）	m	1753.000		
-a	排水管道	m	1753.000		
314-6	路肩排水沟	m	18.000		
-a	盖板沟	m	18.000		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乌烈镇峨港村巷道硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	根	8.000		
604-14	临时标志牌	总额	1.000		
-a	施工安全标志牌（前方施工1km）	块	2.000		
-b	施工安全标志牌（前方施工300m）	块	2.000		
-c	施工安全标志牌（车辆绕行）	块	6.000		
-d	施工安全标志牌（道路封闭）	块	2.000		
-e	施工安全标志牌（道路施工）	块	2.000		
-f	夜间施工警告灯	个	2.000		
-g	锥形反光桶	个	40.000		
-h	安全反光带	米	500.000		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-a	道口标注	个	20.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					