

白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造项目工程

招标工程量清单

投标报价：元

(大写)：

结构型式：建筑层数：

建筑面积： m^2 经济指标：元/ m^2

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：2020年6月2日

复核时间：2020年6月2日

编制说明

一、基本情况

工程名称：白沙县人民医院核酸检测 PCR 实验室改造项目

建设单位：白沙县卫生健康委员会

设计单位：海南瑞璟城市建筑设计有限公司

编制单位：北京中喜大华工程造价咨询有限责任公司

二、工程概况

本工程为白沙县人民医院核酸检测 PCR 实验室改造项目，包括装修、空调、电气、给排水及配套设施等，工程面积 112m²。

三、编制依据

- 1、《白沙县人民医院核酸检测 PCR 实验室改造项目》设计施工图及有关说明；
- 2、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、现场施工条件、实际情况；
- 4、《2013 年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

编制单位：北京中喜大华工程造价咨询有限责任公司

编制日期：_____年____月____日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	墙面工程		
1.2	楼地面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	门窗工程		
1.5	其他装饰工程		
1.6	拆除工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面工程						
1	011210002001	彩钢板墙面	1. 隔板材料品种、规格、颜色：50系列玻镁净化双面彩钢板，钢板厚0.426mm	m2	228.32			
2	011207001001	墙面净化铝装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙面净化铝装饰	m2	68.5			
3	011407001001	墙面喷刷涂料 (卫生间墙面防水)	1. 涂料品种、喷刷遍数：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（防水高度1.8m）	m2	9.54			
4	011201004001	水泥砂浆保护层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 备注：表面拉毛	m2	9.54			
5	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：5厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：300X600瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 4. 备注：面砖浸水两小时以上	m2	9.54			
6	011201001001	墙面一般抹灰	砂浆抹光找平	m2	10.88			
7	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数：刮2厚腻子分遍找平	m2	10.88			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆，一底两面	m2	10.88			
9	011210005001	成品浴厕隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：按照设计及规范要求 2. 配件品种、规格：按照设计及规范要求	间	1			
		楼地面工程						
10	011101003001	细石混凝土楼地面找坡填平	1. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m2	80.01			
11	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20厚 2. 砂浆种类及配合比：1：4干硬性水泥砂浆	m2	85.01			
12	011101005001	自流坪楼地面	1. 界面剂材料种类：吸收性界面处理剂 2. 面层材料种类：5mm厚自流平地面	m2	85.01			
13	011103002001	PVC地板	1. 粘结层厚度、材料种类：PVC卷材地板合剂 2. 面层材料品种、规格	m2	85.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			、颜色:2mm厚PVC卷材地板 3. 接缝处理:用专用焊条焊接					
14	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘结层厚度、材料种类:PVC卷材/橡胶地板合剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚PVC卷材 4. 备注:墙面与地面阴角处均为圆角R≥40mm	m2	17.32			
15	010904002001	卫生间楼(地)面防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	1.55			
16	011101006002	卫生间楼(地)面砂浆找平层	1. 找平层厚度:10厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆保护层	m2	1.55			
17	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:卫生间 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:C20陶粒混凝土	m2	1.55			
18	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖(300*300) 3. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	1			
		天棚工程						
19	011302001001	吊顶天棚(玻镁净化双面彩钢板吊顶)	1. 面层材料品种、规格:玻镁净化双面彩钢板吊顶,50系列,钢板厚0.5mm厚	m2	8.42			
20	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定。采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨38X12厚,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内,V型轻钢次龙骨,中距600。 3. 面层材料品种、规格:1.0厚铝合金扣板面层	m2	572			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			，规格600*600*0.8铝扣板，嵌入安装。					
		门窗工程						
21	010804007001	电动密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:DM0921 2. 门框、扇材质:医用净化套装钢门	m2	5.67			
22	010804007002	净化套装单开门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:医用净化套装钢门	m2	18.9			
23	011601001001	门窗洞口掏砌	1. 拆除高度:2.1m 2. 拆除砌体的截面尺寸:200mm	m3	0.36			
24	030507005001	指纹密码锁安装	1. 名称:指纹密码锁	台	1			
		其他装饰工程						
25	011501010001	不锈钢传递柜购买及安装	1. 规格:800*800*800 2. 材料种类、规格:符合设计和规范要求 3. 五金种类、规格:符合设计和规范要求 4. 防护材料种类:符合设计和规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:符合设计和规范要求	个	5			
26	011501001002	生物安全柜A2型购买及安装	1. 台柜规格:800*1500	个	1			
27	011501001003	生物安全柜B2型购买及安装	1. 台柜规格:800*1500	个	1			
28	011501001011	购买安装实验台(2300*750*850)	1. 台柜规格:2300*750*850 2. 材料种类、规格:钢木结构, 13mm实芯理化板台面, 柜体用15mm厚E1级环保双面灰色麻面三聚氰胺成型板, 钢架由方钢组成C型钢架, 钢材为武钢、马钢、宝钢等优质 1.5mm厚一级冷轧板制作。 3. 防护材料种类:金属表面经杜邦品牌环氧树脂塑粉表面静电喷涂、整体具有较强的耐蚀性。	个	4			
29	011501001012	购买安装实验台(1000*750*850)	1. 台柜规格:2300*750*850 2. 材料种类、规格:钢	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			木结构，13mm实芯理化板台面，柜体用15mm厚E1级环保双面灰色麻面三聚氰胺成型板，钢架由方钢组成C型钢架，钢材为武钢、马钢、宝钢等优质1.5mm厚一级冷轧板制作。 3. 防护材料种类：金属表面经杜邦品牌环氧树脂塑粉表面静电喷涂、整体具有较强的耐腐蚀性。					
30	011501011001	制作安装实验室角柜	1. 台柜规格：1000*1000 2. 材料种类、规格：钢木结构，13mm实芯理化板台面，柜体用15mm厚E1级环保双面灰色麻面三聚氰胺成型板，钢架由方钢组成C型钢架，钢材为武钢、马钢、宝钢等优质1.5mm厚一级冷轧板制作。 3. 防护材料种类：金属表面经杜邦品牌环氧树脂塑粉表面静电喷涂、整体具有较强的耐腐蚀性。	个	4			
31	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：混合结构 2. 檐口高度：20米以内	m2	100			
		拆除工程						
32	01B001	拆除内墙及地面	拆除内墙及地面	项	1			
		措施项目						
33	2.1	脚手架工程		项	1			
34	2.2	模板工程		项	1			
35	2.3	垂直运输工程		项	1			
36	2.4	建筑物超高增加费		项	1			
37	2.5	施工排水、降水		项	1			
本页小计								
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030701003001	实验室专用净化空调机组(室外机)	1.名称:实验室专用净化空调机组(室外机) 2.型号:PAU-01 3.室外机功率:20kw 4.制冷量:48kw 5.隔振垫(器):15mm厚防震胶垫	台	1			
2	030701003002	实验室专用净化空调机组(室内机)	1.名称:实验室专用净化空调机组(室内机) 2.型号:PAU-01 3.规格:3600*1050*1000 4.质量:520kg 5.隔振垫(器):15mm厚防震胶垫	台	1			
3	03B001	空调设备槽钢基础	1.槽钢规格:10#	m	13.3			
4	030108003001	轴流通风机 PF-02	1.名称:PF-02 2.风量:2000cmh	台	1			
5	030108003002	轴流通风机 PF-03	1.名称:PF-03 2.风量:2000cmh	台	1			
6	030108003003	轴流通风机 PF-Z	1.名称:PF-Z 2.风量:5300cmh	台	1			
7	030703019001	柔性接口	1.规格:按要求 2.材质:按要求	m2	4			
8	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数:2遍	m2	57.79			
9	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:25mm	m3	14.45			
10	030207002001	消音器 卫生型微穿孔消声器	1.规格:800*250*1500	台	1			
11	030503008001	电动、电磁阀门 密闭电动阀	1.类别:密闭电动阀 2.规格:按要求	个	4			
12	011304002001	送风口、回风口 S1送风口	1.送风量:500cmh	个	6			
13	011304002002	送风口、回风口 S2送风口	1.送风量:1000cmh	个	4			
14	011304002003	送风口、回风口 320*320高效排风口	1.规格:320*320	个	4			
15	011304002004	送风口、回风口 484*484高效排风口	1.规格:484*484	个	2			
16	011304002005	送风口、回风口 1170*570高效排风口	1.规格:1170*570	个	2			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	03B002	风阀下调装置安装	1. 按要求	个	18			
18	030703001001	碳钢阀门 风量调节阀	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:按要求	个	21			
19	030503008002	电动、电磁阀门 电动风量调节阀A	1. 名称:电动风量调节阀A 2. 规格:按要求	个	2			
20	030503008003	电动、电磁阀门 电动风量调节阀B	1. 名称:电动风量调节阀B 2. 规格:按要求	个	2			
21	030703013001	不锈钢雨帽	1. 名称:不锈钢雨帽 2. 规格:直径150、直径200	个	2			
22	010807003001	金属百叶窗	1. 尺寸:1200*1200	m2	1.44			
23	030404033001	风扇 排气扇	1. 名称:排气扇 2. 风量:150cmh	台	3			
24	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:UPVC风管 2. 规格:直径110	m2	2.9			
25	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:UPVC风管 2. 规格:直径160	m2	4.06			
26	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:UPVC风管 2. 规格:直径200	m2	6.58			
27	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:UPVC风管 2. 规格:直径315	m2	7.56			
28	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格:630*400	m2	6			
29	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格:500*250	m2	15.48			
30	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格:400*250	m2	4.19			
31	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格:320*200	m2	5.69			
32	030702003005	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格:250*200	m2	17.14			
33	031201002001	设备与矩形管道刷油	1. 涂刷遍数:2遍	m2	97			
34	03B003	微压差计	1. 规格:按要求	套	4			
35					1			
		措施项目						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	2.1	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调 标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
6	1.6	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030414007001	不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格:15KVA, 三相 380V 输入, 三相 380V输出	系统	1			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号、规格:MP-PCR	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:AP-PCR	台	1			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:MP-PAU01	台	1			
5	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:LED净化灯 2. 规格:48W	套	20			
6	030412006002	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:1*40W	套	20			
7	030404022001	灭菌灯控制器	1. 名称:灭菌灯控制器 2. 规格:按要求	台	1			
8	030404019001	一联单控翘板开关	1. 名称、规格:一联单控 翘板开关	个	23			
9	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称、规格:单相二、 三极插座	个	52			
10	030408001001	电力电缆	1. 型号、规格:WDZ-YJY- 4*50+1*25电缆 2. 材质:铜芯	m	100			
11	030408001002	电力电缆	1. 型号、规格:BVR-500V- 2. 5mm2导线 2. 材质:铜芯	m	467.25			
12	030408001003	电力电缆	1. 型号、规格:BVR-500V- 4mm2导线 2. 材质:铜芯	m	300			
13	030408001004	电力电缆	1. 型号、规格:BVR-500V- 6mm2导线 2. 材质:铜芯	m	400			
14	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配	m	36.87			
15	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配	m	39.54			
16					1			
		措施项目						
17	2.1	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
6	1.6	视频监控费						编制预算或控制 价时，视频监控 费暂按租赁价每 台球机1000元/ 月、每两台枪机 800元/月计算， 工程结算时，按 实际费用计算
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	031006012001	容积式电热水器	1. 能源种类:容积式电热水器 2. 型号、容积:40L, 1.5KW	台	1			
2	031004004001	成品柱盆 立柱式 冷热水	1. 附件名称、数量:成品柱盆 立柱式 冷热水	组	4			
3	031004004002	成品拖把池购买及安装	1. 附件名称、数量:成品拖把池	组	4			
4	031004014001	水龙头安装	水龙头	个	4			
5	031004014002	医用感应水龙头	医用感应水龙头	个	4			
6	031004004003	实验室专用水盆水咀	1. 材质:水盆水嘴:铜材质, 上方可360° 旋转, 阀门为精密陶瓷铸造, 出水口为PVC材质PP材质, 实验室专用	组	4			
7	031004014004	洗眼器	1. 安装方式:桌上型洗眼器	个	4			
8	031004010001	淋浴器	1. 附件名称、数量:淋浴花洒	套	1			
9	031001006008	PPR热水给水管 de25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR热水给水管de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计和规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计和规范要求	m	3.65			
10	031001006002	PPR冷水给水管 de40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水给水管de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计和规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计和规范要求	m	11			
11	031001006006	PPR冷水给水管 de32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水给水管de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计和规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计和规范要求	m	7.74			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室改造
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001006007	PPR冷水给水管de25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR冷水给水管de25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计和规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计和规范要求	m	5.46			
13	031001006005	PPR冷水给水管de20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR冷水给水管de20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：按设计和规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计和规范要求	m	36			
14	031001006003	UPVC排水管de110	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：de110 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：按设计和规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计和规范要求	m	17.93			
15	031001006009	UPVC排水管de50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：de50 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：按设计和规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计和规范要求	m	18.51			
16	031003001001	铜截止阀de20	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DE20, P=1.0MPA	个	11			
17	031003001002	铜止回阀	1. 规格、压力等级：DE20, P=1.0MPA	个	8			
18	031001007001	金属软管	1. 材质、规格：de20 2. 压力试验及吹、洗设计要求：按照设计和规范要求	m	1			
		措施项目						
19	2.1	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：白沙县人民医院核酸检测PCR实验室
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。