

2、报价一览表

项目编号: HNST-CG-2019-023

金额单位: 元


序号	项目名称	投标报价	备注
1	三亚市吉阳区小型水库配套设施工程	小写: 2841463.82 元	/
		大写: 贰佰捌拾肆万壹仟肆佰陆拾叁元捌角贰分	/

工期: 90 日历天
投标报价为完成本项目所有服务内容在内的一切费用的总报价。

投标人(填写名称并盖章): 海南省松涛建安工程公司

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)

日期: 2019年05月16日



A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

工程量清单报价汇总表

工程名称：三亚市吉阳区小型水库配套设施工

序号	项目名称	金额 (元)	备注
(一)	建安工程费	2841463.82	
1	博后水库配套设施工程	386410.22	
2	草蓬水库配套设施工程	593608.50	
3	大安水库配套设施工程	279455.72	
4	三郎水库配套设施工程	181031.24	
5	南丁水库配套设施工程	424923.90	
6	三浓水库配套设施工程	712471.99	
7	渣平水库配套设施工程	128332.71	
8	深南水库配套设施工程	135229.54	
	合计	2841463.82	



分项工程量清单汇总表

工程名称: 三亚市吉阳区博后水库配套设施工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				386410.22
1	人工拆除原砼护坡及路肩石(路肩石可用于恢复)	100m ³	0.50	40771.38	20385.69
2	1m ³ 挖掘机装、自卸汽车运石运距0.5~1km	100m ³	0.50	3124.84	1562.42
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m ³ 挖掘机运距0.5~1km	100m ³	2.64	2407.7	6356.33
4	浆砌石挡土墙 混凝土基础垫层 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m ³	0.11	64550.04	7100.50
5	浆砌石挡土墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m ³	0.80	70425.39	56340.31
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	2.23	22860.22	50978.29
7	防浪墙 喷涂仿石漆(含砼表面刷毛)	m ²	488.37	99.09	48392.58
8	防浪墙 钢筋制安	t	7.44	7162.06	53285.73
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	14.26	64.53	920.20
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m ²	0.69	60482.6	41732.99
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m ²	0.69	102867.68	70978.70
12	恢复路肩石(利用原材料)	m	223.00	16.80	3746.40
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m ²	50.00	132.00	6600.00
16	自发电供电价补差				
17	自发电供电价补差(含税)	度	2964.00	2.35	6965.40
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	11064.67	1.00	11064.67

2023.12.15

分项工程量清单汇总表

工程名称：三亚市吉阳区草蓬水库配套设施工程

第1页 共1页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				593608.50
1	人工拆除原砼护坡及路肩石（路肩石可用于恢复）	100m3	0.56	40771.38	22831.97
2	1m3挖掘机装、自卸汽车运石破 运距0.5~1km	100m3	0.56	3124.84	1749.91
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m3挖掘机 运距0.5~1km	100m3	5.21	2407.7	12544.12
4	新建C10砼垫层厚5cm 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.15	64550	9682.50
5	防浪墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	1.09	70425.38	76763.66
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	3.04	22889.38	69585.24
7	防浪墙 喷涂仿石漆（含砼表面刷毛）	m2	665.76	99.09	65970.16
8	防浪墙 钢筋制安	t	10.13	7204.79	72984.52
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m2	18.85	64.53	1216.39
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m2	1.36	60482.61	82256.35
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m2	1.36	102867.67	139900.03
12	恢复路肩石（利用原材料）	m	304.00	16.80	5107.20
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m2	50.00	132.00	6600.00
16	自发电供电价补差				
17	自发电供电价补差（含税）	度	4039.00	2.35	9491.65
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	16924.80	1.00	16924.80

分项工程量清单汇总表

工程名称：三亚市吉阳区大安水库配套设施工程

第1页 共1页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				279455.72
1	人工拆除原砼护坡及路肩石（路肩石可用于恢复）	100m3	0.31	40771.36	12639.12
2	1m3挖掘机装、自卸汽车运石碴 运距0.5~1km	100m3	0.31	3124.84	968.70
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m3挖掘机 运距0.5~1km	100m3	2.24	2407.70	5393.25
4	新建C10砼垫层厚5cm 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.07	64550.00	4518.50
5	防浪墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.53	70425.38	37325.45
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	1.48	22889.88	33877.02
7	防浪墙 喷涂仿石漆（含砼表面刷毛）	m2	324.12	99.09	32117.05
8	防浪墙 钢筋制安	t	4.94	7204.79	35561.66
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m2	9.18	64.53	592.39
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.58	60482.60	35079.91
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m2	0.58	102867.67	59663.25
12	恢复路肩石（利用原材料）	m	148.00	16.80	2486.40
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m2	50.00	132.00	6600.00
16	自发电供电价补差				
17	自发电供电价补差（含税）	度	1969.00	2.35	4627.15
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	7975.87	1.00	7975.87

分项工程量清单汇总表

工程名称: 三亚市吉阳区三郎水库配套设施工程

第1页 共1页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				181031.24
1	人工拆除原砼护坡及路肩石(路肩石可用于恢复)	100m3	0.12	40771.34	4892.56
2	1m3挖掘机装、自卸汽车运石碴 运距0.5~1km	100m3	0.12	3124.87	374.98
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m3挖掘机运距0.5~1km	100m3	1.15	2407.70	2768.86
4	新建C10砼垫层厚5cm 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.06	64550.00	3873.00
5	防浪墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.42	70425.38	29578.66
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	1.16	22889.88	26552.26
7	防浪墙 喷涂仿石漆(含砼表面刷毛)	m2	254.84	99.09	25172.82
8	防浪墙 钢筋制安	t	3.87	7204.79	27882.54
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m2	7.19	64.53	463.97
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.26	60482.60	15725.48
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m2	0.26	102867.69	26745.60
12	恢复路肩石(利用原材料)	m	116.00	16.80	1948.80
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m2	50.00	132.00	6600.00
16	自发电电价补差				
17	自发电电价补差(含税)	度	1475.00	2.35	3466.25
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	4985.46	1.00	4985.46

分项工程量清单汇总表

工程名称：三亚市吉阳区南丁水库配套设施工程

第1页 共1页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				424923.90
1	人工拆除原砼护坡及路肩石(路肩石可用于恢复)	100m3	0.43	40771.38	17531.69
2	1m3挖掘机装、自卸汽车运石碴 运距0.5~1km	100m3	0.43	3124.84	1343.68
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m3挖掘机 运距0.5~1km	100m3	2.45	2407.70	5898.87
4	新建C10砼垫层厚5cm 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.14	64550.00	9037.00
5	防浪墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.99	70425.38	69721.13
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	2.76	22889.88	63176.07
7	防浪墙 喷涂仿石漆(含砼表面刷毛)	m2	604.44	99.09	59893.96
8	防浪墙 钢筋制安	t	9.21	7204.79	66356.12
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m2	17.11	64.53	1104.11
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.61	60482.61	36894.39
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m2	0.61	102867.66	62749.27
12	恢复路肩石(利用原材料)	m	276.00	16.80	4636.80
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m2	50.00	132.00	6600.00
16	自发电电价补差				
17	自发电电价补差(含税)	度	3511.00	2.35	8250.85
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	11729.97	1.00	11729.97

分项工程量清单汇总表

工程名称：三亚市吉阳区三浓水库配套设施工程

第1页 共1页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				712471.99
1	人工拆除原砼护坡及路肩石（路肩石可用于恢复）	100m3	0.93	40771.38	37917.38
2	1m3挖掘机装、自卸汽车运石碴 运距0.5~1km	100m3	0.93	3124.85	2906.11
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m3挖掘机 运距0.5~1km	100m3	4.97	2407.70	11966.27
4	新建C10砼垫层厚5cm 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.20	64550.00	12910.00
5	防浪墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	1.46	70425.38	102821.05
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	4.06	22889.88	92932.91
7	防浪墙 喷涂仿石漆（含砼表面刷毛）	m2	889.14	99.09	88104.88
8	防浪墙 钢筋制安	t	13.55	7204.79	97624.90
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m2	25.17	64.53	1624.22
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m2	1.34	60482.61	81046.70
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m2	1.34	102867.67	137842.68
12	恢复路肩石（利用原材料）	m	406.00	16.80	6820.80
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m2	50.00	182.00	9100.00
16	自发电供电价补差				
17	自发电供电价补差（含税）	度	5157.00	2.35	12118.95
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	19235.13	1.00	19235.13

分项工程量清单汇总表

工程名称：三亚市吉阳区渣平水库配套设施工程

第1页 共1页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				128332.71
1	人工拆除原砼护坡及路肩石（路肩石可用于恢复）	100m3	0.13	40771.38	5300.28
2	1m3挖掘机装、自卸汽车运石碴 运距0.5~1km	100m3	0.13	3124.86	406.23
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m3挖掘机 运距0.5~1km	100m3	0.79	2407.70	1902.08
4	新建C10砼垫层厚5cm 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.04	64550.00	2582.00
5	防浪墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.27	70425.38	19014.85
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	0.74	22889.88	16938.51
7	防浪墙 喷涂仿石漆（含砼表面刷毛）	m2	162.06	99.09	16058.53
8	防浪墙 钢筋制安	t	2.47	7204.79	17795.83
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m2	4.59	164.53	296.19
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.21	60482.59	12701.34
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m2	0.21	102867.65	21602.21
12	恢复路肩石（利用原材料）	m	74.00	16.80	1243.20
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m2	50.00	132.00	6600.00
16	自发电供电价补差				
17	自发电供电价补差（含税）	度	983.00	2.35	2310.05
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	3581.40	1.00	3581.40

分项工程量清单汇总表

工程名称: 三亚市吉阳区深南水库配套设施工程

第1页 共1页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	建筑工程				135229.54
1	人工拆除原砼护坡及路肩石(路肩石可用于恢复)	100m3	0.14	40771.36	5707.99
2	1m3挖掘机装、自卸汽车运石碴 运距0.5~1km	100m3	0.14	3124.82	437.47
3	挖掘机挖土渠汽车运土 1.0m3挖掘机 运距0.5~1km	100m3	0.80	2407.70	1926.16
4	新建C10砼垫层厚5cm 换为【纯混凝土C10 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.04	64550.00	2582.00
5	防浪墙 混凝土基础 换为【掺外加剂混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2】	100m3	0.30	70425.36	21127.61
6	钢筋混凝土 防浪墙 换为【纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2】	100延长米	0.84	22889.88	19227.50
7	防浪墙 喷涂仿石漆(含砼表面刷毛)	m2	183.96	99.09	18228.60
8	防浪墙 钢筋制安	t	2.80	7204.79	20173.41
9	防浪墙 闭孔泡沫板伸缩缝	m2	5.21	64.53	336.20
10	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.19	60482.63	11491.70
11	公路路面 沥青混凝土 压实厚度6cm 实际厚度(cm):9	1000m2	0.19	102867.66	19544.86
12	恢复路肩石(利用原材料)	m	84.00	16.80	1411.20
13	临时工程				
14	临时房屋建筑工程				
15	施工仓库	m2	50.00	132.00	6600.00
16	自发电电价补差				
17	自发电电价补差(含税)	度	1115.00	2.35	2620.25
18	其他临时工程				
19	按建筑安装工程费的3.0%计	项	3814.59	1.00	3814.59

最终报价 (二次报价)

招标单位: 三亚市吉阳区海洋水务局
项目名称: 三亚市吉阳区小型水库配套设施工程
代理机构: 海南四通项目管理有限公司

投标人: 海南省柏涛建筑装饰工程公司

投标人二次报价 (最终报价):

大写: 贰佰捌拾叁万陆仟捌佰玖拾捌元叁角陆分

小写: 2836898.36

投标人其他承诺:

无

法定代表人 (授权代理人) 签字: 谢成华

2019年5月16日

- 注: 1 大写数字: 壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾;
2 投标人填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。

磋商小组成员签字:

陈松 王明 钟海

日期: 2019年5月16日