

投标报价表封面

投标总价

采购人： 海口市美兰区水务局

工程名称： 海口市美兰区三江镇茄茜村扶贫基地灌溉工程

投标总价（小写）： 738578.09 元

（大写）： 柒拾叁万捌仟伍佰柒拾捌元零玖分

供应商： 海南承恩建筑工程有限公司

(单位盖章)

响应代表： 吴水清

(签字)

编制人： 吴水清



编制时间： 2019 年 12 月 17 日




单项工程投标报价汇总表

工程名称：1#水塔

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中: (元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	支架水塔土建工程 (V=50t, H=20m)	225509.13		5524.79	7905.48
2	支架水塔工艺安装工程 (V=50t, H=20m)	43533.6		388.6	776.32
3	支架水塔电气安装工程 (V=50t, H=20m)	3831.66		61.48	127.35
合计		272874.39		5974.87	8804.15





建设项目投标报价汇总表

工程名称：海口市美兰区三江镇茭苗村扶贫基地灌溉工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#水塔	272874.39		5974.87	8209.43
2	2#水塔	264899.91		5941.48	8749.34
3	道路工程	127452.41		2016.88	2451.34
4	管道工程	73351.38		1020.91	4918.77
合计		738578.09		14954.14	24838.89



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 支架水塔土建工程
(V=50t, H=20m)

单位: 元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	124761.1	
1.1	A.1土石方工程	4004.55	
1.2	A.2钢筋混凝土工程	77711.13	
1.3	A.3金属结构工程	13269.35	
1.4	A.4屋面及防水工程	7945.1	
1.5	A.5楼地面装饰工程	8373.56	
1.6	A.6墙、柱面装饰	12657.41	
1.7	A.8其它工程	800	
二	措施项目费	74222.53	
1	施工单价措施项目费	64841.23	
2	施工总价措施项目费	9381.3	
2.1	其中: 安全防护、文明施工费	5524.79	
2.2	其中: 临时设施费	2823.51	
2.3	其中: 雨季施工增加费	840.17	
2.4	其中: 夜间施工增加费	192.83	
2.5	其中: 视频监控费		-
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
3.5	其中: 其他项目费	7905.48	-
四	规费		
4	其中: 垃圾处置费	7905.48	-
5	其中: 社保费	18620.02	-
五	税金	225,509.13	
投标报价合计=一+二+三+四+五			





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市美兰区三江镇
茄茜村扶贫基地灌溉工程

第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：人工	
工程名称：支架水塔土建工程 (V=50t, H=20m)								124761.1	
A.1 土石方工程								4004.55	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 场内运距：参考工程情况自行考虑场内运输	m ²	60.24	5.46	328.91		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：投标方自行考虑 3. 挖土高度：平整后地面标高~基础底	m ³	118.58	13.19	1564.07		
3	010103001001	回填基坑	1. 填方来源、运距：原土利用、场内周转	m ³	118.58	16.25	1926.93		
4	010103002001	余方弃置	1. 装土方式：装载机装土转 2. 弃土运距：投标方自行考虑	m ³	24.01	7.69	184.64		
A.2 钢筋混凝土工程								77711.13	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m ³	2.71	577.41	1564.78		
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品预拌抗渗S6混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	9.99	588.81	5882.21		
7	010503002001	水塔梁、板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	6.91	636.07	4395.24		
8	010507007001	塔顶及槽底水箱内外壁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗标号S8	m ³	15.41	9926.23			
9	010502001001	水塔柱式塔身	1. 混凝土种类：预拌抗渗S6混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	20.16	636.07	13218.51		
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 直径≤φ10mm 2. 钢筋连接：电渣压力焊接、套管 3. 根据规范要求：	t	2.51	5602.49	14062.25		
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 直径≤φ25mm	t	4.85	4737.66	22977.65		
本页小计								76031.54	







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

项目名称: 支架水塔土建工程 (V=50t, H=20m)
标段: 海口市美兰区三江镇 茄茜村扶贫基地灌溉工程
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 钢筋连接: 电渣压力焊接、套管 3. 根据规范要求:					
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 铁件制作、安装	t	0.57	9972.18	5684.14	
	A.3	金属结构工程					13269.35	
13	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: Φ50钢管、Φ10及8圆钢 2. 钢梯形式: 爬式 3. 详图纸设计及施工要求	t	0.45	18553.27	8348.97	
14	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件制作、安装	t	0.077	15272.08	1175.95	
15	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: Φ50镀锌钢管 2. 详图纸设计及施工要求	t	0.225	13720	3087	
16	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梯、钢护栏 2. 油漆品种、刷漆遍数: 红丹防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆	t	41.4	15.88	657.43	
	A.4	屋面及防水工程					7945.1	
17	010902003001	屋面刚性层	1. 五层防水砂浆 顶部 2. 砂浆种类及配合比 1:2.5 3. 部位: 水塔	m ²	25.01	31.55	789.07	
18	010902003002	屋面刚性层	1. 五层防水砂浆 立面 2. 砂浆种类及配合比 1:2 3. 部位: 水塔	m ²	87.45	41.68	3640.54	
19	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水砂浆 掺防水剂 20mm 厚 水箱外 2. 部位: 水塔	m ²	50.44	52.15	2630.43	
20	010902003003	屋面刚性层	1. 五层防水砂浆 底部 2. 砂浆种类及配合比 1:2 3. 部位: 水塔	m ²	26	34.04	885.04	
	A.5	楼地面装饰工程					8373.56	
21	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类: 干铺碎石垫层	m ³	9.04	322.28	2913.41	
22	011101001001	楼地面垫层	1. 楼地面垫层 2. 混凝土强度等级: C10	m ²	60.24	66.18	3986.68	
本页小计								33798.68






分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市美兰区三江镇
茄茜村扶贫基地灌溉工程

第 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中：
						综合单价	合价	
			3. 厚度:10cm					
23	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:4干硬性水泥砂浆	m2	60.24	24.46	1473.47	
A.6		墙、柱面装饰					12657.41	
24	011201001001	墙面一般抹灰 各种外墙面	1. 墙体类型:钢筋混凝土 2. 材料种类、厚度:水泥砂浆 1:3 抹面厚20mm 3. 详图纸说明及施工要求	m2	90.42	47.47	4292.24	
25	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱(梁)体类型:矩形 2. 详图纸说明及施工要求	m2	207.11	40.39	8365.17	
A.6		其它工程					800	
26	070205001001	上人孔盖板	1. 名称:上人孔盖板 2. 安装部位:水塔	块	1	800	800	
		措施项目					64841.23	
27	011701017001	烟囱脚手架	1. 烟囱直径:5m以内 2. 搭设高度:20m以内	座	1	8150.22	8150.22	
28	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层	m2	4.52	50.72	229.25	
29	011702001002	基础垫层	1. 基础类型:独立基础	m2	21.95	64.23	1409.85	
30	011702002001	矩形柱	1. 水塔塔身 柱式	m2	168	97.38	16359.84	
31	011702012001	水塔水箱 内壁	1. 水塔水箱 内壁	m2	45.22	120.23	5436.8	
32	011702012002	水塔水箱 外壁	1. 水塔水箱 外壁	m2	50.44	112.59	5679.04	
33	011702017001	水塔 塔顶	1. 水塔 塔顶	m2	25.01	160.66	4018.11	
34	011702016001	水塔 槽底	1. 水塔 槽底	m2	18.09	210.3	3804.33	
35	011702023001	水塔 回廊及平台	1. 水塔 回廊及平台	m2	81.11	121.53	9857.3	
36	070303001001	垂直运输	1. 构筑物类型:水塔	座		9896.49	9896.49	
本页小计							79772.11	
合 计								





建设项目投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称：海口市美兰区三江
镇临海村扶贫基地灌溉工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
		272874.39		5974.87	8809.43
1	1#水塔	264899.91		5941.48	8748.93
2	2#水塔	127452.41		2016.88	2461.34
3	道路工程	73351.38		1020.91	4818.71
4	管道工程				
合计		738578.09		14954.14	24838.38



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-01



投标报价表封面

投 标 总 价

采 购 人 : _____ 海口市美兰区水务局

工 程 名 称 : _____ 海口市美兰区三江镇茄芮村扶贫基地灌溉工程

投标总价 (小写): _____ 738578.09 元

(大写): _____ 柒拾叁万捌仟伍佰柒拾捌元零玖分

供 应 商 : _____ 海南承恩建筑工程有限公司



(单位盖章)

响应代表: _____ 郭晓飞

(签字)

编 制 人: _____ 吴水清



吴水清

B10460001633

海南承恩建筑工程

(造价人员签字并盖专用章)

编制时间: 2019年12月17日



十、开标记录表(二次报价)

采购人：海口市美兰区水务局

项目名称：海口市美兰区三江镇茄芮村扶贫基地灌溉工程

代理机构：广州穗科建设管理有限公司

供应商名称：海南承恩建筑工程有限公司

二次报价：

大写：柒拾叁万柒仟伍佰肆元捌角壹分

小写：¥737504.81元

供应商其他承诺：

无

法定代表人（授权代理人）签字：蔡克雄

2019年12月18日

注：1 大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾；

2 供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。

采购人（签名）：蔡克雄

谈判小组（签名）：江... 游... 陈...