建设项目投标报价汇总表

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目	1,730,497.64		63874.19	41771.78
合计		1730497.64		63874.19	41771.78

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1442954.25	
1.1	垃圾清理、清运	847187.83	
1.2	黄土覆盖	595766.42	
二	措施项目费	102886.48	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	102886.48	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	63874.19	
2.2	其中：临时设施费	28562.57	
2.3	其中：雨季施工增加费	8499.11	
2.4	其中：夜间施工增加费	1950.61	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他项目费		
四	规费	41771.78	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	41771.78	—
五	税金	142885.13	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,730,497.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　　标段：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1442954.25	
		垃圾清理、清运					847187.83	
1	010101002001	挖一般土方（垃圾）	1.作业方式:挖掘机清理建筑垃圾	m3	24605.37	7.63	187738.97	
2	010103002001	垃圾外运	1.运距:暂定建筑垃圾弃置点运距12km，最终以实际运距为准	m3	24605.37	25.56	628913.26	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.场外运输 履带式挖掘机1m3以内	台·次	5	6107.12	30535.6	
		黄土覆盖					595766.42	
4	010103001001	回填方	1.填方来源:外购土方回填 2.回填方式:机械松土回填	m3	15299.6	38.94	595766.42	
		措施项目						
本页小计							1442954.25	
合　计							1442954.25	

总价措施项目清单与计价表

标段：海南大学观澜湖校区项目

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　　范围内垃圾清理项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			41796.88			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	41796.88			
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	20899.44			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1175.87			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			28562.57			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	28562.57			
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	1950.61			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	8499.11			

注："项目名称"可根据海南省现行的预算定额设置。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南大学观澜湖校区项目

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　　范围内垃圾清理项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　计					102886.48			

注："项目名称"可根据海南省现行的预算定额设置。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　　标段：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合　计		0	—

规费、税金项目计价表

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　标段：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		41771.78
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	41771.78
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	142885.13
合计					184656.91

编制人（造价员）：　　复核人（造价工程师）：

注："项目名称"可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称：海南大学观澜湖校区项目范围内
垃圾清理项目

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	885.2744	115	122.53	7.53	6666.12
2	枕木	m3	0.4	1380	1858.41	478.41	191.36
3	镀锌铁丝	kg	25	7.5	6.19	-1.31	-32.75
4	人工	工日	1322.82809	115	122.53	7.53	9960.9
5	柴油	kg	31307.23318	5.78	6.83	1.05	32872.59
	合计						49658.22

表-15

二次报价说明

项目名称：海南大学观澜湖校区项目范围内垃圾清理项目

项目编号：HNYB-2019-LH1105

中标单位：海南康腾建筑工程有限公司

二次报价（最终报价）：1728706.90 元

注：本项目采用竞争性磋商采购，二次报价只报总价。