

用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：文昌市冯坡镇文堆村绿化工程
- 2、项目编号：HNTXGP2019-048
- 3、工期：30 日历天
- 4、招标控制价：56.036153 万元

二、项目实施要求

投标报价如超出招标控制价的，视为无效投标。

海南省工程建设项目

招标工程量清单

建设项目名称：文昌市冯坡镇文堆村绿化工程

招标单位名称：文昌市林业局

编制单位名称：

编制日期：2019年8月7日

文昌市冯坡镇文堆村绿化工程

招标工程量清单

招标人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2019年8月7日

复核时间：2019年8月7日

招标工程量清单目录

工程名称：文昌市冯坡镇文堆村绿化工程

序号	名称
----	----

1	编制说明
2	建设项目招标控制价汇总表
3	单项工程招标控制价汇总表
4	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
5	总价措施项目清单与计价表
6	其他项目清单与计价汇总表
7	规费、税金项目计价表

总 说 明

工程名称：文昌市冯坡镇文堆村绿化工程

一、工程概况及内容：

本工程为文昌市冯坡镇文堆村绿化工程，位于海南省文昌市。本清单包括：绿化工程、浇灌工程。

二、编制依据：

1、定额依据：2013年颁布的《建设工程工程量清单计价规范》、2013年颁布的《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》、2017年颁布的《海南省市政工程综合定额》。

2、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

三、工程相关资料：

1、海南人宜景观艺术工程有限公司设计的《文昌市冯坡镇文堆村绿化工程》施工图纸。

2、其他相关资料。

四、编制相关说明

1、总价措施项目清单与计价表：①本表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费不得作为竞争性费用，应按业主提供费用计入。安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行；②本表其余项目由投标单位自主包干报价，不因工期、工程量变化而调整。

2、规费和税金不得作为竞争性费用。

文昌市冯坡镇文堆村绿化工程招标工程量清单汇总表

工程名称：文昌市冯坡镇文堆村绿化工程

单位：元

序号	单项工程名称	金额	其中					
			分部分项工程工程费	不可竞争费	措施项目费	其他项目费	规费	税金
1	文昌市冯坡镇文堆村绿化工程							
	合计							

文昌市冯坡镇文堆村绿化工程招标工程量清单明细表

序号	单项工程名称	单位工程名称	工程造价	其中					
				分部分项工程工程费	不可竞争费	措施项目费	其他项目费	规费	税金
1	文昌市冯坡镇文堆村绿化工程								
		绿化工程							
		浇灌工程							
2	合计								

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	地被		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		乔木						
1	050102004001	栽植棕榈类	1.种类:狐尾椰子 2.株高、地径:杆高 150-300cm 地径 25-30cm 3.养护期:6个月	株	10			
2	050102004002	栽植棕榈类	1.种类:散尾葵 2.株高、地径:高度 150-200cm 3.养护期:6个月	株	55			
3	050102001001	栽植乔木	1.种类:小叶榄仁 2.胸径或干径:胸径 10-12cm 3.株高、冠径:高度 500-600cm 冠幅 300-350cm 4.养护期:6个月	株	35			
4	050102001002	栽植乔木	1.种类:秋枫 2.胸径或干径:胸径 15-17cm 3.株高、冠径:高度 500-600cm 冠幅 300-350cm 4.养护期:6个月	株	6			

5	050102001003	栽植乔木	<p>1.种类:洋紫荆</p> <p>2.胸径或干径:胸径 10-12cm</p> <p>3.株高、冠径:高度 350-450cm 冠幅 300-400cm</p> <p>4.养护期:6个月</p>	株	40			
6	050102001004	栽植乔木	<p>1.种类:红花鸡蛋花</p> <p>2.胸径或干径:地径 10-12cm</p> <p>3.株高、冠径:高度 200-250cm 冠幅 180-220cm</p> <p>4.养护期:6个月</p>	株	3			
7	050102001005	栽植乔木	<p>1.种类:黄花鸡蛋花</p> <p>2.胸径或干径:胸径 10-12cm</p> <p>3.株高、冠径:高度 200-250cm 冠幅 180-220cm</p> <p>4.养护期:6个月</p>	株	17			
8	050102001006	栽植乔木	<p>1.种类:罗汉松</p> <p>2.株高、冠径:高度 200-250cm 冠幅 150-180cm</p>	株	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.养护期:6 个月					
9	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:树木支撑 2.支撑材料规格:树棍桩 3.单株支撑材料数量:四脚桩	株	169			
10	琼 050403002001	草绳(帘)绕树干	1.胸径:胸径 30cm 以内 2.草绳(帘)所绕树干高度:1.5m 3.干高:1.5-3m	m	15			

11	琼 050403002002	草绳(帘)绕树干	1.胸径:胸径 20cm 以内 2.草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	9			
12	琼 050403002003	草绳(帘)绕树干	1.胸径:胸径 15cm 以内 2.草绳(帘)所绕树干高度:1.5m	m	229.5			
13	050101009001	种植土回(换)填	1.:人工换土 乔、灌木 土球直径 100cm 以内	株	16			
14	050101009002	种植土回(换)填	1.:人工换土 乔、灌木 土球直径 70cm 以内	株	98			
15	050101009003	种植土回(换)填	1.:人工换土 乔、灌木 土球直径 40cm 以内	株	55			
		灌木						
16	050102002001	栽植灌木	1.种类:红车 2.冠丛高:自然高 100cm 3.蓬径:冠幅 70cm 4.养护期:6 个月	株	254			
17	050102002002	栽植灌木	1.种类:红花檵木球 2.冠丛高:自然高 70cm 3.蓬径:冠幅 70cm 4.养护期:6 个月	株	40			
18	050102002003	栽植灌木	1.种类:紫花三角梅球 2.冠丛高:自然高 50cm 3.蓬径:冠幅 50cm 4.养护期:6 个月	株	209			
19	050102002004	栽植灌木	1.种类:洒金榕球 2.冠丛高:自然高 60cm 3.蓬径:冠幅 60cm 4.养护期:6 个月	株	21			

20	050102002005	栽植灌木	1.种类:木槿 2.冠丛高:自然高 40cm 3.蓬径:冠幅 40cm 4.养护期:6 个月	株	17			
21	050101009004	种植土回(换)填	1.:人工换土 乔、灌木 土球直径 50cm 以内	株	254			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	050101009005	种植土回（换）填	1.:人工换土 乔、灌木土球直径 40cm 以内	株	287			
		地被						
23	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:琴叶珊瑚 2.株高或蓬径:自然高 60-70cm，冠幅 40-50cm 3.单位面积株数:16 4.养护期:6 个月	m2	73			
24	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:红变叶木 2.株高或蓬径:自然高 30-40cm，冠幅 25-30cm 3.单位面积株数:25 4.养护期:6 个月	m2	14			
25	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:黄变叶木 2.株高或蓬径:自然高 30-40cm，冠幅 25-30cm 3.单位面积株数:25 4.养护期:6 个月	m2	100.6			
26	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:花叶鸭脚木 2.株高或蓬径:自然高 30-40cm，冠幅 20-25cm 3.单位面积株数:36	m2	87			

			4.养护期:6个月				
27	05010200800 5	栽植花卉	1.花卉种类:亮叶朱蕉 2.株高或蓬径:自然高 30-40cm, 冠幅 25-30cm 3.单位面积株数:25 4.养护期:6个月	m2	157.5		
28	05010200800 6	栽植花卉	1.花卉种类:翠芦莉 2.株高或蓬径:自然高 30-35cm, 冠幅 20-25cm 3.单位面积株数:36 4.养护期:6个月	m2	57.5		
29	05010200800 7	栽植花卉	1.花卉种类:蜘蛛兰 2.株高或蓬径:自然高 20-30cm, 冠幅 20-25cm 3.单位面积株数:36 4.养护期:6个月	m2	37		
30	05010200800 8	栽植花卉	1.花卉种类:大叶龙船 花 2.株高或蓬径:自然高 30-35cm, 冠幅 25-30cm 3.单位面积株数:25 4.养护期:6个月	m2	135		

31	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:小叶龙船花 2.株高或蓬径:自然高20-25cm, 冠幅15-20cm 3.单位面积株数:36 4.养护期:6个月	m2	51.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:山菅兰 2.株高或蓬径:自然高20-30cm, 冠幅20-25cm	m2	31			

合 计		
-----	--	--

单位工程投标报价汇总表

工程名称：浇灌工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		

3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浇灌工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050103001001	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:PP-R De40 PN=1.25MPa	m	250			
2	050103001002	喷灌管线安装	1.管道品种、规格:PP-R De32 PN=1.25MPa	m	262			
3	050103002001	喷灌配件安装	1.管道附件、阀门、喷头品种、规格:快速取水阀 P33 DN25 HDPE 塑料, 含底座、钥匙、防盗卡	个	12			
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合	m3	143.36			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浇灌工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
----	------	------	------	-------	-------	---------	----------	----

1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-分部分项主 材费-分部分项 设备费-单价措 施项目主材费- 单价措施项目设 备费-人材机价 差	1.8				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	0				
3	1.3	临时设施费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-分部分项主 材费-分部分项 设备费-单价措 施项目主材费- 单价措施项目设 备费-人材机价 差	2.05				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-分部分项主 材费-分部分项 设备费-单价措 施项目主材费- 单价措施项目设 备费-人材机价 差	0.14				
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-分部分项主 材费-分部分项 设备费-单价措 施项目主材费- 单价措施项目设 备费-人材机价 差	0.67				

6	1.6	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

