



单位工程投标报价汇总表

项目名称：改造装饰工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程清单费		
1.1	拆除工程	679511.16	
1.2	砌筑工程	75860.82	
1.3	地面	22107.5	
1.4	墙面工程	167109.85	
1.5	天棚	139374.25	
1.6	门窗工程	158685.64	
1.7	其他工程	58636.39	
二	措施项目费	57716.71	
1	施工技术措施项目费	410523.25	
2	施工组织措施项目费	368913.7	
2.1	其中：安全文明施工费	41609.55	
2.2	其中：临时设施费	27988.49	
2.3	其中：雨季施工增加费	9516.08	
2.4	其中：夜间施工增加费	2798.85	
3	其他项目费	1306.13	
3.1	其中：暂列金额	220000	-
3.2	其中：暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总包服务费		-
3.5	其中：其他费用		-
四	规费	65595.28	-
4.1	其中：垃圾处置费		-
4.2	其中：社保费	65595.28	-
五	税金	123806.67	-
招标控制价合计=一+二+三+四+五		1,499,436.36	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造装饰工程

标段：社保局改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:1拆除墙体	m3	22.55	125.39	2827.54	
2	011605001001	平面块料拆除	1.拆除地面陶瓷	m2	923.85	20.25	18707.96	
3	011602001001	混凝土构件拆除	1.拆除混凝土垫层	m3	18.3	348.31	6374.07	
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除墙面陶瓷	m2	964.35	15.09	14552.04	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除吊顶	m2	525	9.87	5181.75	
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除天棚抹灰	m2	50	7.66	383	
7	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除门	樘	3	44.24	132.72	
8	01B002	拆除改造透明塑钢雨棚	1.原有拆除改造透明塑钢雨棚	m2	18.3	32.58	596.21	
9	011610002002	金属门窗拆除	1.拆除窗	樘	28	38.31	1072.68	
10	011610002003	金属门窗拆除	1.拆除防盗网	m2	267.36	8.92	2384.85	
11	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾,人工搬运装垃圾 2.运距:10km	m3	154.38	153.31	23668	
砌筑工程								
12	010401003001	实心砖墙	1.墙体类型:200厚砖砌	m3	24.6	507.73	12490.16	
13	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:花池	m3	5.5	552.27	3037.49	
14	010401012002	零星砌砖	1.砌蹲便坑	个	15	411.35	6170.25	
15	010103001001	回填方	1.卫生间回填砂	m3	8	51.2	409.6	
地面								
16	011101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:3cm细石混凝土强度等级C20	m2	40.4	26.73	1079.89	李和
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平2cm水泥砂浆地面	m2	1	15688.23	15688.23	
18	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.3mm卷材防水	m2	1	2230	2230	
19	010903001001	墙面卷材防水	1.3mm卷材防水	m2	1	36100.81	36100.81	
20	011102003001	块料楼地面	1.地砖800*800瓷砖	m2	832.3	107.48	89455.6	李和
21	011102003002	块料楼地面	1.卫生间300*300瓷砖	m2	12.12	92.86	1125.46	
22	011102001001	石材楼地面	1.大理石饰面	m2	40.4	371.1	14992.44	
23	011102001003	石材楼地面	1.门槛石	m2	5	229	1145	
24	011102001002	石材楼地面	1.大理石台阶	m2	14	378.03	5292.42	
							265098.17	

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 改造装饰工程

标段: 社保局改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
墙面工程								
25	011204003001	块料墙面	1. 贴300*600瓷砖墙面	m ²	810	119.64	96908.4	
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙涂料 3. 涂料品种、喷刷遍数: 一底二面	m ²	910	28.89	26289.9	
27	010903001002	墙面卷材防水	1. 卫生间贴SBS卷材防水	m ²	279.04	57.97	16175.95	
天棚								
28	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金天棚 2. 基层材料种类、规格: 9mm胶合板 3. 面层材料品种、规格: 石膏板	m ²	850.5	124.74	106091.37	
29	01B003	灯槽	1. 灯槽	m	260.4	38.11	9923.84	
30	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 300*300铝扣板	m ²	40.5	159.33	6452.87	
31	011502006001	铝塑装饰线	1. 压条铝扣板收边线	m	69	17.99	1241.31	
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 吊顶 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料一底两面	m ²	1125	31.09	34976.25	
门窗工程								
33	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 成品钢化玻璃隔断	m ²	21.52	231.9	4990.49	
34	010802001003	金属(塑钢)门	1. 铝合金门	m ²	33.6	474.89	15956.3	
35	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m ²	60.75	273.36	16606.62	
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金推拉窗	m ²	60.75	269.32	16361.19	有利
37	010802001002	金属(塑钢)门	1. 入户大门	m ²	12.45	379.26	4721.79	
其他工程								
38	010810001001	窗帘	1. 窗帘	m ²	44.59	220.09	9813.81	
39	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘盒轨道	m	17.55	102.31	1795.54	李丰
40	030413004001	管道包封	1. 管道包封	m	20	60	1200	
41	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢扶手	m	112	316.53	35451.36	
42	01B001	成品保护	1. 成品保护、卫生保洁	m ²	1182	8	9456	
本页小计							414412.99	





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 改造装饰工程

标段: 社保局改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		措施项目						
		模板工程		项	1			
		脚手架工程		项	1			
	011701003001	里脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	1721	3.78	6505.38	
	011701003002	里脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	920	5.23	4811.6	
		垂直运输		项	1			
	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	1	357596.72	357596.72	
本页小计							368913.7	
合 计							1048424.86	



利

