单位工程费汇总表

工程名称：美兰区2019年区管排水管网清淤工程

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		329533.96
2	二	措施项目费	措施项目合计		19071.45
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		1840
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		17231.45
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		7754.15
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		6793.17
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		2220.21
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		463.92
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		22581.42
	8	其中：垃圾处置费			
	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	22581.42

单位工程费汇总表

工程名称：美兰区2019年区管排水管网清淤工程

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		415964.49
20	10	人工价差	人工价差		374296.22
21	11	材料价差	材料价差		-620.22
22	12	机械价差	机械价差		42288.49
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		787151.32
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+9%)		857994.94

单位工程预(结)算表

工程名称:美兰区2019年区管排水管网清淤工程

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
1	991201010	轴流通风机	台班	25	53.29			42.17	6.3	4.82			1332.25	
2	借2-1(市政维修)	清疏养护下水道 人工清暗渠、明渠 暗渠 口集中出泥	10m3	154.992	1076.85	557.75	326.4	36	88.77	67.93			166903.14	
3	借2-1(市政维修)	清疏养护下水道 人工清掏检查井	10m3	17.29	1076.85	557.75	326.4	36	88.77	67.93			18618.74	
4	借2-27(市政维修)	渠泥运输 人力运渠泥 20M以内	10m3		248.19	194	3		29	22.19				
5	借2-29	渠泥运输 人力车运渠泥 50M以内	10m3	172.282	145.76	110.58	6		16.53	12.65			25111.82	
6	借2-31(市政维修)换	渠泥运输 人力装自卸汽车运渠泥 1km以内 实际运距(km):12	10m3	172.282	576.76	77.6	12	369.24	66.8	51.12			99365.37	
7	补子目003	人工井下砂包堵管安装、拆除及外运（φ 600内）	座	9	346.31			274	40.96	31.35			3116.79	
8	补子目004	人工井下砂包堵管安装、拆除及外运（φ 800内）	座	21	429.73			340	50.83	38.9			9024.33	
9	补子目005	人工井下砂包堵管安装、拆除及外运（φ 1000内）	座	4	429.73			340	50.83	38.9			1718.92	
10	补子目006	毒气检测	次	20	217.13	171.8			25.68	19.65			4342.6	
		分部小计											329533.96	
		合计											329533.96	

措施项目表

工程名称:美兰区2019年区管排水管网清淤工程

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				17231.45
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	1.8	5964.73
3	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	1789.42
4	1.3	临时设施费	项	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	2.05	6793.17
5	1.4	夜间施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	0.14	463.92
6	1.5	雨季施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	0.67	2220.21
7	1.6	视频监控费	项			
8	2	单价措施项目				1840
9	2.1	抽水台班	项			1840
10	2.2	围堰工程	项			
11	2.3	支撑工程	项			
12	2.4	脚手架工程	项			
13	2.5	井点降水	项			
		合计				19071.45

措施项目费分析表(总价措施)

工程名称:美兰区2019年区管排水管网清淤工程

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工与环境保护基本费	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	1.8	5964.73
2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	AQWMJBF	30	1789.42
3	临时设施费	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	2.05	6793.17
4	夜间施工增加费	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	0.14	463.92
5	雨季施工增加费	FBFXHJ+DJCSHJ-ZCF-SBF-DJCS_ZCF-DJCS_SBF	0.67	2220.21
6	视频监控费			
	合计			16234.45

措施项目费用计算表

工程名称：美兰区2019年区管排水管网清淤工程

序号	定额编码	工程内容	单位	数量	其中（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
	2.1	抽水台班								
1	990809020	潜水泵	台班	50			1456	217.5	166.5	1840
		分部小计【抽水台班】					1456	217.5	166.5	1840
	2.2	围堰工程								
	2.3	支撑工程								
	2.4	脚手架工程								
	2.5	井点降水								
		合计					1456	217.5	166.5	1840

编制人：张丽娟　　证号：B186000001499　　编制日期：2019年9月5日

单位工程人材机价差表

工程名称：美兰区2019年区管排水管网清淤工程

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	柴油(综合)		kg	6371.88423	2.35	6.52	4.17	26570.76
2	电		kW·h	2257.5	0.73	0.82	0.09	203.18
3	人工		工日	5299.39432	24.25	94.88	70.63	374296.22
4	人工		工日	219.65955	24.25	94.88	70.63	15514.55
5	竹箩		个	4134.768	13.6	13.45	-0.15	-620.22
	合计							415964.49

第二轮竞争性谈判结果

日期：2019年9月9日

项目单位：海口市美兰区市政维修管理中心		项目名称：	美兰区2019年区管排水管网清淤工程
		项目编号：	HNZK2019-8-12
供 应 商	海南宏远建筑工程有限公司		
技术承诺	与响应文件一致。		
商务承诺	与响应文件一致。		
第一轮报价（单位：元）	857,994.94	第二轮报价（单位：元）	¥852514.47元 捌拾伍万贰仟伍佰壹拾肆元肆角柒分
供应商签名	王章伟		
谈判小组签名	陈国华 李涛 刘丽娜		
备注	无		