

用户需求

1. 项目名称:

白沙县荣邦乡 2 宗、阜龙乡 1 宗、七坊镇 1 宗饮水安全工程

2. 项目包号及名称:

A 包: 白沙县荣邦乡芙蓉田居委会榕头村饮水安全巩固提升工程;

B 包: 白沙县阜龙乡天堂村委会南北吉村饮水安全巩固提升工程;

C 包: 白沙县荣邦乡高峰村委会方红村饮水安全巩固提升工程;

D 包: 白沙县七坊镇木棉村委会木棉三组饮水安全工程。

3. 项目建设地点及工期

建设地点: 海南省白沙黎族自治县。

工期: 60 日历天。

4. 控制价:

A 包: 791053.85 元

B 包: 891537.14 元

C 包: 1087049.04 元

D 包: 1016532.44 元

5. 采购方式及范围

采购方式: 竞争性谈判

范围: 市政公用工程施工总承包

6. 建设规模及建设内容:

A 包: 白沙县荣邦乡芙蓉田居委会榕头村饮水安全巩固提升工程

该项目主要为新建配水管网工程，服务范围人口约 655 人，设计供水规模为 $90\text{m}^3/\text{d}$ ，以浅层地下水为水源，利用现状水塔和大口井，拟建 $\text{De}40\sim 90\text{mm}$ 给水硬聚氯乙烯（PVC-U）配水管 2902m。主要建设内容为取水工程、净水工程、配水工程及入户工程。

B 包:白沙县阜龙乡天堂村委会南北吉村饮水安全巩固提升工程

本工程新建拦水坝 1 座，粗滤池 1 座，支架水塔 1 座（高 15 米），一体化过滤设备 1 台，设备间 1 座，DN65 给水衬塑钢管 880 米，dn90 给水硬聚氯乙烯管 280 米。设计水平年内的供水规模为 $70\text{m}^3/\text{d}$ ，供水范围总人口为 489 人。建设内容为：取水工程、输水工程、净水工程、配水管道工程及其附属工程。

C 包:白沙县荣邦乡高峰村委会方红村饮水安全巩固提升工程

该项目主要为新建水塔、水井及配套管网工程，服务范围人口约 136 人，设计供水规模为 $18.6\text{m}^3/\text{d}$ ，以浅层地下水为水源，具体内容如下：拟建 20T 容量的钢筋混凝土支架水塔 1 座、25m 深的 $\Phi 3\text{m}$ 大口井及 $\text{De}40\sim 75\text{mm}$ 给水硬聚氯乙烯（PVC-U）配水管 844m。主要建设内容为取水工程、净水工程、输水工程、配水工程及入户工程。

D 包:白沙县七坊镇木棉村委会木棉三组饮水安全工程

该项目主要为新建水塔、泵房及配套管网工程，服务范围人口约 312 人，设计供水规模为 $45\text{m}^3/\text{d}$ ，以深层地下水为水源，具体内容如下：拟建 30T 容量的钢筋混凝土支架水塔 1 座、 12m^2 的砖混深井泵房 1 座及 $\text{De}40\sim 75\text{mm}$ 给水硬聚氯乙烯（PVC-U）

配水管 1488m。主要建设内容为取水工程、净水工程、配水工程、综合管道工程及入户工程。