



谈判结果一览表

项目名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

项目编号：FJQH-2020-120

招标人：白沙黎族自治县细水乡人民政府

时间：2020年05月15日

投标人名称	海南盛崇建设工程有限公司
投标单位代表签名 / 盖章 (法人或委托人)	
最终报价 (二次报价)	¥: <u>1553001.82元</u> 大写: <u>壹佰伍拾伍万叁仟零壹元捌角贰分</u>
其他	

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目	1556263.81		26590.18	43080.62
合计		1556263.81		26590.18	43080.62



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目	1556263.81		26590.18	43080.62
合计		1556263.81		26590.18	43080.62



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门
村委会南耐村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1052810.9	
1.1	土石方工程	103372.63	
1.2	路面工程	373087.16	
1.3	挡土墙	371329.51	
1.4	护面墙	127641.78	
1.5	排水沟	32315.41	
1.6	涵洞工程	14933.55	
1.7	过路圆管	30130.86	
二	措施项目费	331873.44	
1	施工单价措施项目费	274076.63	
2	施工总价措施项目费	57796.81	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	26590.18	
2.2	其中：临时设施费	22368.39	
2.3	其中：雨季施工增加费	7310.64	
2.4	其中：夜间施工增加费	1527.6	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	43080.62	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	43080.62	—
五	税金	128498.85	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,556,263.81	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1052810.9	
		土石方工程					103372.63	
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 场内运输	m3	5005.39	4.25	21272.91	
2	040103001004	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	286.94	23.03	6608.23	
3	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4718.45	15.04	70965.49	
4	010101001001	除草及腐殖土	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1. 清理 2. 运输	m2	1193	1.46	4526	
		路面工程					373087.16	
5	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1. 部位:路基 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	2858.2	2.13	6087.97	
6	040202011003	碎石	[项目特征] 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:12cm	m2	2564.2	31.52	80823.58	
本页小计							190284.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			[工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 碾压						
7	040202011004	碎石	[项目特征] 1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 碾压	m ²	294	26.81	7882.14		
8	040203007006	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 抗折混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:沥青油 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝、缩缝 5. 锯缝、嵌缝 6. 路面养护	m ²	2192.2	113.75	249362.75		
9	040203007007	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:沥青油 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝、缩缝 5. 锯缝、嵌缝 6. 路面养护	m ²	262.5	100.308971	25648.88		
10	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ28以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	t	0.723	4539.2	3281.84		
本页小计								286175.61	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装					
		挡土墙					371329.51	
11	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 场内运输	m3	260	4.25	1105	
12	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	91	23.03	2095.73	
13	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	169	15.04	2541.76	
14	060105006001	土工布铺设	[项目特征] 1. 缝制方式:防渗土工布 2. 搭接长度:满足设计要求 3. 铺设方式:贴缝 4. 铺设位置:挡土墙 [工作内容] 1. 缝制 2. 运输 3. 铺设	m2	208	33.07	6878.56	
15	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂砾垫层 2. 厚度:10cm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	8.6	393.54	3384.44	
16	040305001003	碎石滤层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:碎石	m3	43	245.32	10548.76	
本页小计							26554.25	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			[工作内容] 1. 垫层铺筑						
17	040309009001	泄水管	[项目特征] 1. 材料品种:pvc塑料管 2. 管径:Φ50 [工作内容] 1. 排(泄)水管制作、安 装	m	137.6	18.45	2538.72		
18	040303002001	混凝土挡墙基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、 浇筑 2. 养护	m3	101.4	502.85	50988.99		
19	040303015001	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、 浇筑 2. 养护 3. 沉降缝	m3	534.6	520.47	278243.26		
20	040303016001	混凝土拦水带	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、 浇筑 2. 养护	m3	2.6	480.92	1250.39		
21	040406003001	混凝土护栏柱	[项目特征] 1. 类别、部位:护栏柱 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、 浇筑 2. 养护	m3		817.45	501.67		
22	040901001002	现浇构件钢筋(护栏柱)	[项目特征] 1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ6 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.274	7262.08	1989.81		
23	040308005001	油漆	[项目特征] 1. 材料品种:刷调和漆二 遍、丙烯酸涂料(一底二 涂)	m2	121.9	43.17	5262.42		
本页小计								344775.26	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 部位:护栏柱 [工作内容] 1. 刷油漆						
		护面墙					127641.78		
24	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 场内运输	m3	84	4.25	357		
25	040103002007	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	84	15.04	1263.36		
26	060105006003	土工布铺设	[项目特征] 1. 缝制方式:防渗土工布 2. 搭接长度:满足设计要求 3. 铺设方式:贴缝 4. 铺设位置:挡土墙 [工作内容] 1. 缝制 2. 运输 3. 铺设	m2	112	33.07	3703.84		
27	040305001004	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂砾垫层 2. 厚度:10cm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3		393.54	2754.78		
28	040305001005	碎石滤层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:碎石 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	35	245.32	8586.2		
29	040309009002	泄水管	[项目特征] 1. 材料品种:pvc塑料管 2. 管径:Φ50 [工作内容] 1. 排(泄)水管制作、安装	m	112	18.45	2066.4		
30	040303015003	混凝土护面墙	[项目特征]	m3	210	518.62	108910.2		
本页小计								127641.78	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		身	1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护 3. 沉降缝						
		排水沟					32315.41		
31	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 场内运输	m3	49	4.25	208.25		
32	040103002008	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	49	15.04	736.96		
33	040402005002	混凝土沟道	[项目特征] 1. 断面尺寸:30cm*30cm (净空尺寸) 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	27.9	1124.38	31370.2		
		涵洞工程					14933.55		
34	040101002008	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 场内运输	m3	73.4	4.25	311.95		
35	040103001005	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方来源、运距:原土	m3	47.71	23.03	1098.76		
本页小计								33726.12	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实						
36	040103002009	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	25.69	15.04	386.38		
37	040305001006	砂砾垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂砾 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	1.92	461.77	886.6		
38	040303001001	混凝土管座	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	3.33	756.48	2519.08		
39	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 规格:DN1000 2. 接口方式:膨胀水泥砂浆接口 3. 铺设深度:2米以内 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 管道检验及试验	m		342.36	3554.16		
40	040601029002	沉降(施工)缝	[项目特征] 1. 材料品种:沥青甘蔗板 2. 沉降缝规格:2cm 3. 沉降缝部位:涵洞 [工作内容] 1. 铺、嵌沉降(施工)缝	m2	7.02	70.6	495.61		
41	040309010002	防水层	[项目特征] 1. 部位:涵洞 2. 材料品种、规格:沥青	m2	24.54	29.79	731.05		
本页小计								8572.88	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 工艺要求:二遍 [工作内容] 1. 防水层铺涂					
42	040303015004	混凝土墙身(八字墙、截水墙、跌井)	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	9.02	518.62	4677.95	
43	040303004001	混凝土缘石	[项目特征] 1. 部位:缘石 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	0.2	1360.05	272.01	
		过路圆管					30130.86	
44	040101002009	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 场内运输	m3	93.6	4.25	397.8	
45	040103001006	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	62.13	23.03	1437.07	
46	040103001007	回填中砂	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中砂 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	31.2	404.27	12613.22	
本页小计							19398.05	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	040103002010	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	31.2	15.04	469.25	
48	040305001007	砂砾垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂砾 2. 厚度:10cm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	3.74	461.76	1726.98	
49	040303001003	混凝土管座	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m3	9.2	756.48	6959.62	
50	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1. 规格:DN300 2. 接口方式:水泥砂浆接口 3. 铺设深度:2米以内 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 管道检验及试验	m	52	78.79	4097.08	
51	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1. 部位:出水口 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1. 砌筑 2. 材料搬运	m3	4.61	527.08	2429.84	
		措施项目					274076.63	
52	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内 [工作内容]	台·次	1	6427.93	6427.93	
本页小计							22110.70	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用						
53	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称：压路机 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台·次	1	4097.88	4097.88		
54	041102002001	挡土墙基础模板	[项目特征] 1. 混凝土基础 模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m ²	470	38.58	18132.6		
55	041102017001	挡土墙墙身模板	[项目特征] 1. 构件类型：挡墙墙身模板 2. 支模高度：5m [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放	m ²	3030	72.36	219250.8		
本页小计								241481.28	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
配套建设项目

标段：2020年白沙县细水
乡福门村委会南耐村基础
设施配套建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修						
56	041102018001	挡土墙压顶模板	[项目特征] 1. 构件类型:压顶模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	52	69.25	3601		
57	041102017003	涵洞挡墙模板	[项目特征] 1. 构件类型:挡墙墙身模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	12.16	72.36	879.9		
58	041102019001	护栏柱模板	[项目特征] 1. 构件类型:护栏柱模板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	121.9	72.22	8681.72		
59	琼011701010001	单排脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度:钢管脚手架单排4m内 [工作内容] 1. 材料场内运输 2. 搭拆脚手架、防护栏杆上料平台等 3. 拆除脚手架后材料的堆放整理	m2	1280	10.16	13004.8		
本页小计								26167.42	
合 计								1326887.53	



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 3 页 共 59 页

项目编码		040103002001		项目名称				余方弃置		计量单位	m3	工程量	4718.45
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-1-263	自卸汽车运土（载重8t以内）运距5km	1000m3	0.001		44.28	11857.77	3142.18		0.04	11.86	3.14		
人工单价		小计						0.04		11.86	3.14		
				未计价材料费									
清单项目综合单价								15.04					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费						-	0.04	-				
	材料费小计						-	0.04	-				
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 4 页 共 59 页

项目编码		010101001001	项目名称		除草及腐殖土			计量单位	m2	工程量	3100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-301	平整场地 推土机75KW	1000m2	0.001	117.02		461.13	150.15	0.12		0.46	0.15
1-1-261	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.0001		44.28	5719.87	1515.22			0.57	0.15
人工单价		小计						0.12		1.03	0.3
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-		-			
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 5 页 共 59 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	2858.2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检	100m2	0.01	33.33		120.85	58.32	0.33		1.21	0.58
人工单价		小计						0.33		1.21	0.58
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

单位：元

第 6 页 共 59 页

项目编码		040202011003		项目名称		碎石		计量单位	m2		工程量	2564.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
2-2-28 换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):12	100m2	0.01	240.04	2500.47	234.78	176.26	2.4	25	2.35	1.76		
人工单价		小计						2.4	25	2.35	1.76		
综合人工122.53元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.52					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	碎石(综合)			m3	0.1591	155.34	24.71						
	其他材料费			元	0.2869	1	0.29						
	其他材料费					-	-						
	材料费小计						25.00						
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 7 页 共 59 页

项目编码		040202011004		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	294
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28 换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	200.34	2083.74	234.78	161.94	2	20.84	2.35	1.62
人工单价		小计				2	20.84	2.35	1.62		
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	碎石 (综合)				m3	0.1326	155.34	20.60			
	其他材料费				元	0.2393	1	0.24			
	材料费小计						-	20.84	-		
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 8 页 共 59 页

项目编码		040203007006		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	2192.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm	100m2	0.01	1275.17	9045.99		459.94	12.75	90.46		4.6
2-3-56	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	117.02	201.02		42.21	1.17	2.01		0.42
2-3-61	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0025	183.92	50.79	20.63	73.82	0.46	0.13	0.05	0.18
2-3-57	水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条	100m2	0.01	111.87			40.35	1.12			0.4
人工单价		小计						15.5	92.6	0.05	5.6
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价	暂估合价	暂估单价	暂估合价		
	铁件 (综合)			kg	0.005	68	0.24				
	预拌混凝土路面 (抗折45#)			m3	1.336	485.44	87.13				
	塑料薄膜			m2	1.15	1.58	1.82				
	其他材料费			元	0.7547	1	0.75				
	其他材料费					-	0.66	-			
材料费小计					-	92.60	-				

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 9 页 共 59 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	262.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	1205.21	7536.58		434.7	12.05	75.37		4.35
2-3-56	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	117.02	201.02		42.21	1.17	2.01		0.42
2-3-57	水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条	100m2	0.01	111.87			40.35	1.12			0.4
2-3-61	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0025	183.92	50.79	20.63	73.82	0.46	0.13	0.05	0.18
人工单价		小计						14.8	77.51	0.05	5.35
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价	暂估合价	暂估单价	暂估合价		
	铁件 (综合)			kg	0.055	68	3.74	0.20			
	预拌混凝土路面 (抗折45#)			m3	0.153	485.44	74.27				
	塑料薄膜			m2	1.15	1.58	1.82				
	其他材料费			元	0.6368		0.64				
	其他材料费						-	0.57	-		
材料费小计						-	77.50	-			

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 10 页 共 59 页

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.723				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-1-20	带肋钢筋 直径28mm	t	1	553.35	3741.88	7.71	236.26	553.35	3741.88	7.71	236.26	
人工单价		小计						553.35	3741.88	7.71	236.26	
综合人工122.53元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							4539.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	HRB400 Φ28			kg	1025	3.625	3715.63					
	其他材料费					-	26.25	-				
	材料费小计					-	3741.88	-				



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

单位：元

第 11 页 共 59 页

项目编码		040101002005	项目名称		挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-224	挖掘机挖土(斗容量1m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	490.12		2877.4	880.07	0.49		2.88	0.88
人工单价		小计					0.49		2.88	0.88	
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 12 页 共 59 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	0.01	1643.49		200.84	458.2	16.43			2.01	4.58			
人工单价		小计				16.43				2.01		4.58			
综合人工122.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								23.03							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 13 页 共 59 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3		工程量	169	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-1-263	自卸汽车运土（载重8t以内）运距5km	1000m3	0.001		44.28	11857.77	3142.18		0.04	11.86		3.14	
人工单价		小计						0.04 11.86 3.14					
		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.04					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					-	0.04	-					
	材料费小计					-	0.04	-					
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 14 页 共 59 页

项目编码		060105006001	项目名称		土工布铺设			计量单位	m2	工程量	208
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-68	其他 土工布贴缝	100m2	0.01	173.75	2969.48	73.45	90.27	1.74	29.69	0.73	0.9
人工单价		小计						1.74	29.69	0.73	0.9
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	0.1839	1	0.18				
	土工布			m2	1.1903	22.09	26.29				
	其他材料费					-	3.22	-			
	材料费小计					-	29.69	-			
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村
基础设施配套建设项目

标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村
基础设施配套建设项目

单位：元

第 16 页 共 59 页

项目编码		040305001003		项目名称				碎石滤层				计量单位		m3		工程量		43	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
3-5-26	碎石滤层	m3	1	49.99	174.29		21.04	49.99	174.29			21.04							
人工单价		小计						49.99	174.29			21.04							
综合人工122.53元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价								245.32											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价									
	碎石 50~80				m3	1.122	155.34	174.29											
	材料费小计						-	174.29	-										



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐
基础设施配套建设项目 基础设施配套建设项目 单位：元 第 17 页 共 59 页

项目编码		040309009001	项目名称		泄水管		计量单位	m	工程量	137.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-9-30	泄水孔 塑料管	10m	0.1	72.29	81.8		30.43	7.23	8.18		3.04
人工单价		小计						7.23	8.18		3.04
综合人工122.53元/工日		未计价材料费						8.18			
清单项目综合单价								18.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	PVC塑料管 φ50				m	1.02	8.02	8.18			
材料费小计						-	8.18	-			
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 18 页 共 59 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土挡墙基础		计量单位	m3	工程量	101.4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5 换	混凝土基础 混凝土	10m3	0.1	360.48	4516.28		151.74	36.05	451.63		15.17
人工单价		小计					36.05	451.63		15.17	
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							502.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	445.8	450.26				
	其他材料费					-	1.37	-			
	材料费小计					-	451.63	-			



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 19 页 共 59 页

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	534.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-54 换	挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1	473.21	4513.78		199.19	47.32	451.38		19.92
3-9-24	沉降缝 沥青甘蔗板	10m2	0.0026	51.22	633.23		21.56	0.13	1.66		0.06
人工单价		小计					47.45	453.04			19.98
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						520.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	0.0132	1	0.01				
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	445.8	450.26				
	其他材料费					-	2.76	-			
	材料费小计						453.03	-			
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 20 页 共 59 页

项目编码		040303016001		项目名称				混凝土拦水带				计量单位	m3		工程量	2.6	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
3-3-56 换	挡墙压顶 混凝土 拦水带 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	179.51	4554.08		75.56	17.95	455.41								7.56
人工单价		小计						17.95	455.41								7.56
综合人工122.53元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价												480.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价							
	预拌混凝土 C20				m3	1.01	445.8	450.26									
	其他材料费						-	5.15	-								
	材料费小计						-	455.41	-								
																	

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 21 页 共 59 页

项目编码		040406003001		项目名称		混凝土护栏柱		计量单位	m3		工程量	5.51	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
3-3-62 换	混凝土小型构件 立柱、端柱、灯柱 混凝土 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	2431.61	4714.82		1023.56	243.16	471.48			102.36	
人工单价				小计				243.16	471.48			102.36	
综合人工122.53元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								817					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	塑料薄膜			m2	10	1.58	15.80						
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	445.8	450.26						
	其他材料费					-	5.42	-					
	材料费小计						471.48	-					
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目
 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

单位：元

第 23 页 共 59 页

项目编码		040308005001		项目名称		油漆		计量单位	m2		工程量	121.9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
3-8-18	抹灰面油漆 批腻子底油调和漆、无光调和漆各一遍	100m2	0.01	768.26	570.71		323.39	7.68	5.71			3.23	
3-8-37	混凝土栏杆 丙烯酸涂料(一底二涂)	100m2	0.01	1102.77	1087.74		464.2	11.03	10.88			4.64	
人工单价				小计				18.71	16.59			7.87	
综合人工122.53元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								43.17					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					-	16.58	-					
	材料费小计						16.58	-					
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 25 页 共 59 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3		工程量	84	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-1-263	自卸汽车运土（载重8t以内）运距5km	1000m3	0.001		44.28	11857.77	3142.18		0.04	11.86		3.14	
人工单价		小计						0.04 11.86 3.14					
		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					-	0.04	-					
	材料费小计					-	0.04	-					
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 26 页 共 59 页

项目编码		060105006003	项目名称		土工布铺设			计量单位	m2	工程量	112
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-68	其他 土工布贴缝	100m2	0.01	173.75	2969.48	73.45	90.27	1.74	29.69	0.73	0.9
人工单价		小计						1.74	29.69	0.73	0.9
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	0.1839	1	0.18				
	土工布			m2	1.1903	22.09	26.29				
	其他材料费					-	3.22	-			
	材料费小计					-	29.69	-			
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 28 页 共 59 页

项目编码	040305001005	项目名称	碎石滤层	计量单位	m3	工程量	35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-26	碎石滤层	m3	1	49.99	174.29		21.04	49.99	174.29		21.04
人工单价		小计						49.99	174.29		21.04
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				245.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	碎石 50~80			m3	1.122	155.34	174.29				
材料费小计						-	174.29	-			



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 30 页 共 59 页

项目编码		040303015003		项目名称				混凝土护面墙墙身				计量单位	m3		工程量	210	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
3-3-54 换	挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1	473.21	4513.78		199.19	47.32	451.38				19.92				
人工单价		小计						47.32	451.38				19.92				
综合人工122.53元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价										518.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价							
	预拌混凝土 C20				m3	1.01	445.8	450.26									
	其他材料费						-	1.11	-								
	材料费小计						-	451.37	-								
																	

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 31 页 共 59 页

项目编码		040101002007	项目名称		挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-224	挖掘机挖土(斗容量1m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	490.12		2877.4	880.07	0.49		2.88	0.88
人工单价		小计						0.49		2.88	0.88
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 32 页 共 59 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位	m3		工程量	49	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-1-263	自卸汽车运土（载重8t以内）运距5km	1000m3	0.001		44.28	11857.77	3142.18		0.04	11.86		3.14	
人工单价		小计						0.04 11.86 3.14					
				未计价材料费									
清单项目综合单价								15.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					-	0.04	-					
	材料费小计					-	0.04	-					
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 33 页 共 59 页

项目编码	040402005002	项目名称	混凝土沟道	计量单位	m3	工程量	27.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-97	边沟混凝土	10m3	0.1	4839.94	4600.26	42.47	1761.17	483.99	460.03	4.25	176.12
人工单价		小计						483.99	460.03	4.25	176.12
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1124.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁件 (综合)			kg	0.78	3.68	2.87				
	其他材料费			元	5.287	1	5.29				
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	445.8	450.26				
	其他材料费					-	1.60	-			
	材料费小计						460.02	-			



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 35 页 共 59 页

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	47.71				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	0.01	1643.49		200.84	458.2	16.43		2.01	4.58
人工单价		小计						16.43		2.01	4.58
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 37 页 共 59 页

项目编码		040305001006		项目名称				砂砾垫层				计量单位	m3		工程量	1.92	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
5-1-455	管道(渠)垫层 砂	10m3	0.1	603.95	3711.86	20.14	281.71	60.4	371.19	2.01	28.17						
人工单价		小计				60.4	371.19	2.01	28.17								
综合人工122.53元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								461.77									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价								
	其他材料费			元	3.033	1	3.03										
	其他材料费					-	368.15	-									
	材料费小计					-	371.18	-									
																	


综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 38 页 共 59 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土管座		计量单位	m3		工程量	3.33	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1-472	管道(渠)基础 混凝土管座 现浇	10m3	0.1	1844.08	4860.54		860.19	184.41	486.05			86.02	
人工单价				小计				184.41	486.05			86.02	
综合人工122.53元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								756.48					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	塑料薄膜			m2	10.5006	1.58	16.59						
	其他材料费			元	5.385	1	5.39						
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	456.31	460.87						
	其他材料费							3.20	-				
	材料费小计							486.05	-				
													

综合单价分析表

工程名称: 2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段: 2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位: 元 第 39 页 共 59 页

项目编码		040501001001	项目名称		混凝土管			计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-200	承插式混凝土管 人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.01	2766.11	51807.96	1136.22	1290.27	27.66	518.08	11.36	12.9
5-1-757	膨胀水泥砂浆接口 管径1000mm以内	10个口	0.05	284.88	29.14	0.24	132.88	14.24	1.46	0.01	6.64
人工单价		小计						41.9	519.54	11.37	19.54
综合人工122.53元/工日		未计价材料费						518.08			
清单项目综合单价								592.36			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	塑料薄膜				m2	0.0937	1.58	0.15			
	其他材料费				元	0.0191	1	0.02			
	钢筋混凝土管 DN1000				m	1.04	518.08	518.08			
	其他材料费							31	-		
材料费小计							519.56	-			
											
00000308930											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 40 页 共 59 页

项目编码		040601029002		项目名称		沉降(施工)缝		计量单位	m2		工程量	7.02	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
3-9-24	沉降缝 沥青甘蔗板	10m2	0.1	51.22	633.23		21.56	5.12	63.32			2.16	
人工单价				小计				5.12	63.32			2.16	
综合人工122.53元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								70.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费			元	0.503	1	0.50						
	其他材料费					-	62.82	-					
	材料费小计					-	63.32	-					
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 41 页 共 59 页

项目编码		040309010002		项目名称		防水层		计量单位	m2	工程量	24.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-984 换	防水工程 涂沥青 立面一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	431.55	2346.18		201.3	4.32	23.46		2.01
人工单价		小计						4.32	23.46		
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.79			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	0.3076	1	0.31				
	其他材料费					-	23.16	-			
	材料费小计					-	23.47	-			
											


综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 42 页 共 59 页

项目编码	040303015004	项目名称	混凝土墙身（八字墙、截水墙、跌井）		计量单位	m3	工程量	9.02			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-54 换	挡墙墙身 混凝土	10m3	0.1	473.21	4513.78		199.19	47.32	451.38		19.92
人工单价		小计				47.32		451.38		19.92	
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							518.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	445.8	450.26				
	其他材料费					-	1.11	-			
	材料费小计					-	451.37	-			
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 43 页 共 59 页

项目编码		040303004001		项目名称		混凝土缘石		计量单位	m3		工程量	0.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
3-3-64 换	混凝土小型构件 地梁、侧石、缘石 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	2137.05	4866.43		899.57	213.71	486.64			89.96	
3-3-65	混凝土小型构件 地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.8	331.93	236.08	3.13	141.05	265.54	188.86	2.5		112.84	
人工单价				小计				479.25	675.5	2.5	202.8		
综合人工122.53元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1360.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	板枋材			m3	0.1112	1592.92	177.13						
	模板嵌缝剂			kg	0.4	13.6	5.44						
	其他材料费						49.93	-					
	材料费小计						675.50	-					
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 45 页 共 59 页

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	62.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	0.01	1643.49		200.84	458.2	16.43		2.01	4.58
人工单价		小计						16.43		2.01	4.58
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.03			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 46 页 共 59 页

项目编码		040103001007	项目名称		回填中砂			计量单位	m3	工程量	31.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-67	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	0.01	1918.82	37601.69	223.62	682.72	19.19	376.02	2.24	6.83
人工单价		小计						19.19	376.02	2.24	6.83
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								404.27			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	天然砂（中砂）			m3	1.29	291.26	375.73				
	其他材料费					-	0.29	-			
	材料费小计					-	376.02	-			
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 48 页 共 59 页

项目编码		040305001007		项目名称				砂砾垫层		计量单位	m3		工程量	3.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-455	管道(渠)垫层 砂	10m3	0.1	603.95	3711.86	20.14	281.71	60.4	371.19	2.01	28.17				
人工单价				小计				60.4	371.19	2.01	28.17				
综合人工122.53元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								461.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	其他材料费			元	3.033	1	3.03								
	其他材料费					-	368.15	-							
	材料费小计					-	371.18	-							
															

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 49 页 共 59 页

项目编码		040303001003		项目名称		混凝土管座		计量单位	m3		工程量	9.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-1-472	管道(渠)基础 混凝土管座 现浇	10m3	0.1	1844.08	4860.54		860.19	184.41	486.05			86.02	
人工单价				小计				184.41	486.05			86.02	
综合人工122.53元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								756.48					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	塑料薄膜			m2	10.5006	1.58	16.59						
	其他材料费			元	5.385	1	5.39						
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	456.31	460.87						
	其他材料费							3.20	-				
	材料费小计							486.05	-				
													

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 50 页 共 59 页

项目编码		040501001002		项目名称				混凝土管		计量单位	m		工程量	52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-193	承插式混凝土管 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	665.95	6150.01	154.4	310.64	6.66	61.5	1.54	3.11				
5-1-717	水泥砂浆接口 管径300mm以内	10个口	0.05	75.48	8.58	0.24	35.21	3.77	0.43	0.01	1.76				
人工单价		小计				10.43	61.93	1.55	4.87						
综合人工122.53元/工日		未计价材料费				61.5									
清单项目综合单价								78.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	其他材料费			元	0.0036	1									
	钢筋混凝土管 DN300			m	1.025	60	61.50								
	其他材料费						0.42	-							
	材料费小计						61.92	-							

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 52 页 共 59 页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台.次	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3001	场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	1837.95	177.52	1999.22	1409.57	1837.95	177.52	1999.22	1409.57
人工单价		小计				1837.95	177.52	1999.22	1409.57		
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				6427.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	1181.19	-			
	材料费小计					-	1181.19	-			



综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 54 页 共 59 页

项目编码	041102002001	项目名称	挡土墙基础模板	计量单位	m2	工程量	470					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-3-3	现浇混凝土构件 垫层 模板	10m2	0.1	165.17	145.09	4.2	71.31	16.52	14.51	0.42	7.13	
人工单价		小计				16.52	14.51	0.42	7.13			
综合人工122.53元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						38.58						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	板枋材			m3	0.0079	1592.92	12.58					
	模板嵌缝剂			kg	0.05	13.6	0.68					
	其他材料费					-	1.24	-				
	材料费小计						14.50	-				
												

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 55 页 共 59 页

项目编码	041102017001	项目名称	挡土墙墙身模板		计量单位	m2	工程量	3030			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-55	挡墙墙身 模板	10m2	0.1	303.26	154.09	96.08	170.21	30.33	15.41	9.61	17.02
人工单价		小计						30.33	15.41	9.61	17.02
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁件（综合）			kg	1.014	3.68	3.73				
	板枋材			m3	0.0026	1592.92	4.14				
	组合钢模板			kg	0.59	4.08	2.41				
	钢模板连接件			kg	0.238	3.2	0.76				
	模板嵌缝剂			kg	0.05	13.6	0.68				
	钢支撑			kg	0.58	6.58	3.82				
	尼龙帽			个	0.25	3.88	0.97				
	其他材料费							0.51	-		
	材料费小计							15.41	-		

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 56 页 共 59 页

项目编码		041102018001	项目名称		挡土墙压顶模板			计量单位	m2	工程量	52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-90	复合模板	10m2	0.1	258.05	223.47	70.9	140.03	25.81	22.35	7.09	14
人工单价		小计				25.81	22.35	7.09	14		
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	板枋材				m3	0.0072	1592.92	11.47			
	钢支撑				kg	0.4754	3.96	1.88			
	其他材料费						-	8.99	-		
	材料费小计						-	22.34	-		
											

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 57 页 共 59 页

项目编码	041102017003	项目名称	涵洞挡墙模板				计量单位	m2	工程量	12.16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-55	挡墙墙身 模板	10m2	0.1	303.26	154.09	96.08	170.21	30.33	15.41	9.61	17.02
人工单价		小计				30.33	15.41	9.61	17.02		
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁件（综合）			kg	1.014	3.68	3.73				
	板枋材			m3	0.0026	1592.92	4.14				
	组合钢模板			kg	0.59	4.08	2.41				
	钢模板连接件			kg	0.238	3.2	0.76				
	模板嵌缝剂			kg	0.05	6.8	0.68				
	钢支撑			kg	0.358	3.96	1.21				
	尼龙帽			个	0.25	3.71	0.97				
	其他材料费						0.51				
	材料费小计						15.41				

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 58 页 共 59 页

项目编码		041102019001		项目名称				护栏柱模板				计量单位	m2		工程量	121.9	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
3-3-65	混凝土小型构件 地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.1	331.93	236.08	3.13	141.05	33.19	23.61	0.31	14.11						
人工单价		小计				33.19	23.61	0.31	14.11								
综合人工122.53元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价										71.22							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	板枋材					m3	0.0139	1592.92	22.14								
	模板嵌缝剂					kg	0.05	13.6	0.68								
	其他材料费							-	0.78	-							
	材料费小计								23.60	-							
																	

综合单价分析表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目 单位：元 第 59 页 共 59 页

项目编码	琼011701010001	项目名称	单排脚手架	计量单位	m2	工程量	1280				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4-3	钢管脚手架 单排 4m以内	100m2	0.01	678.2	169.86		167.98	6.78	1.7		1.68
人工单价		小计						6.78	1.7	1.68	
综合人工122.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						10.16					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	0.0544	1	0.05				
	其他材料费					-	1.62	-			
	材料费小计					-	1.67	-			
											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目
 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			19640.54			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	19640.54			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	5892.16			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1057.48			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			23368.39			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	23368.39			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施
 配套建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	1527.6			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	7310.64			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计						57796.81		



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目
 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目
 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目
 标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		43080.62
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	43080.62
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	128498.85
合计					171579.47

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机价差表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	预拌混凝土 C20	m3	899.9403	305	445.8	140.8	126711.59
2	综合人工	工日	1979.95492	115	122.53	7.53	14909.06
3	预拌混凝土路面（抗折45#）	m3	442.65042	365	485.44	120.44	53312.82
4	碎石（综合）	m3	446.9999	120	155.34	35.34	15796.98
5	柴油	kg	7374.60529	5.78	5.51	-0.27	-1991.14
6	人工	工日	291.60048	115	122.53	7.53	2195.75
7	板枋材	m3	13.71367	1500	1592.92	92.92	1274.27
8	碎石 50~80	m3	87.516	120	155.34	35.34	3092.82
9	铁件（综合）	kg	3263.44274	4.2	3.68	-0.52	-1696.99
10	天然砂（中砂）	m3	40.248	120	291.26	171.26	6892.87
11	土工布	m2	380.9088	7.14	22.09	14.95	5694.59
12	组合钢模板	kg	1794.8744	3.86	4.08	0.22	394.87
13	钢支撑	kg	1722.24608	5.4	3.96	-1.44	-2480.03
14	预拌混凝土 C15	m3	12.6553	295	456.31	161.31	2041.43
15	中砂	t	18.3924	120	291.26	171.26	3149.88
16	塑料薄膜	m2	3010.13972	2.5	1.58	-0.92	-2769.33
17	尼龙帽	个	1086.05112	3.6	2.71	-0.89	-966.59
18	HRB400 Φ28	kg	741.075	3	3.625	0.625	463.17
19	砂子（中砂）	m3	7.15424	120	291.26	171.26	1225.24
20	水	m3	435.91084	4.17	3.69	-0.48	-209.24
21	乳化沥青	kg	388.3776	3.1	2.65	-0.45	-174.77
22	HPB300 Φ6.5	kg	279.48	2.97	3.48	0.519	145.05
23	电	kW·h	979.29451	0.73	0.79	0.06	58.76
24	人工	工日	5.7142	115	122.53	7.53	43.03
25	片石	m3	5.3015	88	130	42	222.66
26	圆钉	kg	162.08384	5.13	4.12	-1.01	-163.7
27	柴油	kg	114.74	5.78	5.51	-0.27	-30.98
28	汽油	kg	88.66563	6.83	6.75	-0.08	-7.09
29	电	kW·h	749.49777	0.73	0.79	0.06	44.97
30	中砂	m3	1.97716	125	291.26	166.26	328.72
31	钢模板	kg	113.7968	3	4.08	1.08	122.9

表-15

