

用户需求书

第一部分 编制总说明

一、工程概况

项目名称：学校宿舍改教室工程项目采购

建设单位：海口市琼山第九小学

资金来源：财政资金

建设地点：海口市琼山区第九小学

设计单位：深圳壹创国际设计股份有限公司

建设内容：原有部分墙体、部分装修拆除及卫生洁具的拆除；对部分部位进行新砌墙体、部分装饰装修。

二、编制依据：

1、预算审核文件设计图纸及相关资料。

2、《海南省装饰装修工程定额》（2015）

3、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额》（2015）

4、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017）

5、主要材料市场价格报价参照海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》海口地区 2019 年 8 月建设工程主要材料信息价。

6、安全文明措施费执行琼建定（2018）48 号文《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》。

7、人工费按琼建定（2019）2 号调整：调整标准：

7.1. 执行 2015《海南省装饰装修工程综合定额》计价的建筑工程，人工费乘以系数 1.15 计算；执行 2017 年 12 月 31 日之前颁布的其他专业定额计价的建筑工程，人工单价由 84.23 元/工日调整为 94.88 元/工日。

7.2. 执行 2018 年 1 月 1 日及之后颁布的定额计价的建筑工程，人工单价由 115 元/工日调整为 122.53 元/工日。

8、海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100 号）

3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：建筑垃圾处置费		
6	其中：社会保险费		
五	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校宿舍改教室工程项目采购-建筑工

标段：学校宿舍改教室工程项目采购

第 1 页 共 3 页

程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗种类:原有木门窗 拆除	樘	110			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 拆除砌体的截面尺寸: 详见设计图纸	m3	152.05			

3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥 砂浆结合层 2. 饰面材料种类:块料面 层	m2	165.24			
4	011609001001	金属栏杆拆除	1. 栏杆种类:原有金属栏 杆拆除	m2	57.42			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆 拆除	套	33			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大 便器拆除	套	18			
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:水龙头 拆除	套	66			
		装修工程						
		新建砌体						
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:灰砂砖墙 墙体厚度 200mm	m3	56.26			
		门窗工程						
9	010802001001	铝合金门	1. 门类型:铝合金平开门	m2	52.2			
10	010807001001	铝合金窗	1. 窗类型:铝合金推拉窗	m2	111.6			
11	010802003001	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门	m2	8.85			
12	010607004001	不锈钢防盗网	1. 材料品种:不锈钢防盗 网	m2	64.78			
		楼地面工程						
13	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 厚 2. 砂浆种类及配合比:水 泥砂浆 1:3	m2	265.59			

14	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆 1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 600*600	m2	265.59				
		墙柱面工程							
		内墙面							
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学校宿舍改教室工程项目采购-建筑工

标段: 学校宿舍改教室工程项目采购

第 2 页 共 3 页

程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	010607005001	砌块墙钢丝网加固(墙裙)	1. 材料品种、规格:挂钢丝网	m2	42.15			
16	011201001001	墙面一般抹灰(墙裙)	1. 墙体类型:砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:素水泥浆界面剂;抹灰 15mm; 水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	140.49			
17	011204003001	块料墙面(墙裙内)	1. 安装方式:水泥膏粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖周长 2000mm	m2	140.49			
18	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:挂钢丝网	m2	65.65			

19	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 无机轻集料保温砂浆 厚度 20mm	m2	218.82			
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 5mm 厚水泥石灰砂浆 1:0.5:3	m2	218.82			
21	011406001001	内墙涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 室内成品腻子粉 3. 油漆品种: 内墙涂料	m2	218.82			
		外墙面						
22	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 挂钢丝网	m2	102.2			
23	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 厚度、砂浆配合比: 素水泥浆界面剂; 抹灰 15mm; 水泥石灰砂浆 1: 1: 6	m2	340.68			
24	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: 聚合物水泥防水砂浆 5mm 厚	m2	340.68			
25	011407001001	外墙涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 油漆品种: 外墙涂料	m2	340.68			
		天棚工程						
26	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 15mm 水泥石灰砂浆 1:1:4	m2	136.08			
27	011406001002	天棚面涂料	1. 油漆品种: 天棚涂料	m2	136.08			
		措施项目						

28	2.4	建筑垃圾外运		项	1			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校宿舍改教室工程项目采购-建筑工

标段：学校宿舍改教室工程项目采购

第 3 页 共 3 页

程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	2.5	建筑物超高增加费		项	1			
30	011701011001	活动脚手架	1、天棚 活动脚手架	m2	136.08			
31	011701011002	活动脚手架	1、墙、柱面 活动脚手架	m2	126.72			
32	011701009001	双排脚手架	1、双排钢管外脚手架 高度(30.5m 以内)	m2	914.76			
33	011703002001	人工垂直运输 陶瓷块料	1.材料运输方式:人工垂直运输 陶瓷块料	m2	418.34			
34	011703002002	人工垂直运输 标准砖	1.材料运输方式:人工垂直运输 标准砖	块	37537			
35	011703002003	人工垂直运输 中砂	1.材料运输方式:人工垂直运输 中砂	m3	33.85			
36	011703002004	人工垂直运输 水泥	1.材料运输方式:人工垂直运输 水泥	t	15.7			
37	011703002005	人工垂直运输 铝合金门窗	1.材料运输方式:人工垂直运输 铝合金门窗	m2	165.33			
38	011707007001	楼地面成品保护 编织布	1、楼地面成品保护 编织布	m2	314.82			
39	011707007002	墙柱面成品保护	1、墙柱面成品保护-编织布	m2	228.96			

合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：学校宿舍改教室工程

第 1 页 共 1

标段：学校宿舍改教室工程项目采购

项目采购-建筑工程

页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	其中：建筑垃圾处置 费+其中：社会保 险 费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾 处置费				
1.2	其中：社会保 险 费	(分部分项定额人工 费+单价措施定额人 工费+分部分项定额 机上人工费+单价措 施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措 施项目费+其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合 计					

投标报价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校宿舍改教室工程项目采购-安装工

标段：学校宿舍改教室工程项目采购

第 1 页 共 2 页

程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	3			
2	030411001001	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:外径 20mm	m	142.3			
3	030411001002	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:外径 25mm	m	97.28			
4	030411004001	配线	1. 规格:BV2.5mm 2. 材质:铜芯	m	778.5			
5	030411004002	配线	1. 规格:BV4mm 2. 材质:铜芯	m	204.87			
6	030411004003	配线	1. 规格:BV6mm 2. 材质:铜芯	m	262.14			
7	030412001001	吊管式双管荧光灯	1. 型号:双管带防眩光罩 荧光灯 2. 规格:灯具吊杆	套	72			
8	030412001002	黑板灯	1. 型号:专用黑板灯	套	12			

9	琼 030507021001	黑板灯支架	1. 型号:黑板灯支架	个	12			
10	030404033001	风扇	1. 型号:吊风扇 2. 安装方式:吊装	台	36			
11	040801029001	单联开关	1. 规格:板式单联开关	个	6			
12	040801029002	四联开关	1. 规格:板式四联开关	个	6			
13	030404035001	插座	1. 规格:单相二三极两用 插座	个	12			
14	030404035002	空调插座	1. 规格:安全壁挂式空调 插座	个	12			
15	030411006001	接线盒	1. 规格:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	168			
16	030414002001	输配电装置系统 调试	1、输配电装置系统调试 1kV 以下交流供电	系统	1			
17	030411001003	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:20mm	m	462			
18	030502005001	双绞线缆	1. 规格:双绞线缆 2. 线缆对数: ≤4 对	m	232.53			
19	031102004001	同轴电缆	1. 型号:同轴电缆	m	229.47			
20	030502012001	信息插座	1. 规格:单口信息插座	个	6			
21	030502012002	电视插座	1. 规格:电视出线盒 2. 安装方式:明装	个	6			
22	030411006002	接线盒	1. 规格:接线盒 2. 安装形式:暗转	个	12			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

本页小计								
合 计								

(清-表 5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学校宿舍改教室工程项目采购-安装

标段：学校宿舍改教室工程项目采购

第 1 页 共 1 页

工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部	17.75				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表 7)

规费、税金项目计价表

工程名称：学校宿舍改教室工程

标段：学校宿舍改教室工程项目采购

项目采购-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

第三部分 其他

1. 计划工期、建设地点：

(1) 计划工期： 60 日历天

(2) 建设地点：海口市琼山区

2. 付款时间、方式及条件：由采购人与成交供应商具体协商
3. 验收方法及标准：按本谈判文件及成交供应商响应文件及国家和企业的相关政策、法规实施。
4. 项目的实质性要求：按本谈判文件要求实施。
5. 合同的实质性条款：采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
6. 功能、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。
7. 法律法规规定的强制性标准：无