

编制说明

一、工程概况及编制范围：

本项目用地位于白沙县细水乡福门村委会龙村，本工程主要范围为：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套建设工程。编制范围包括：道路工程、挡土墙、排水沟、路灯等。

二、编制依据

- 1、工程量清单项目计量规范(2013-海南)；
- 2、海南省市政工程综合定额(2017)；
- 3、海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2020年2月白沙县材料价，其中缺项的材料价执行市场调查价；
- 4、海南省住房与城乡建设厅发布的最新《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》，人工费122.53元/工日计算。
- 5、税率根据琼建定函〔2019〕100号文规定执行，本工程增值税税率为9%。
- 6、社会保险费率根据琼建定函〔2019〕128号文规定执行，本工程社会保险费率为23.5%。
- 7、白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套建设工程施工图。

(清-表1)

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称: 白沙县细水乡福门村委会龙村
基础设施配套建设工程

单位: 元

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程				
2	挡土墙及附属设施工程				
3	排水沟				
4	照明工程				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	道路工程		
1.2	人行道工程		
1.3	跨沟盖板		
1.4	树池		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		道路工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	1282.58			
2	040103002001	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m ³ 2. 运距: 由投标人综合考虑	m ³	384.77			
3	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床整形 路床碾压检	m ²	1282.58			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 12cm	m ²	1282.58			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: (抗折45#) 2. 厚度: 18cm 3. 压痕或刻防滑槽 4. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝 沥青玛脂 6. 路面养护	m ²	1282.58			
		人行道工程						
6	010101001002	平整场地	1. 人工平整场地	m ²	76.1			
7	040103002002	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m ³ 2. 运距: 由投标人综合考虑	m ³	22.83			
8	040202001002	路床(槽) 整形	1. 人行道整形碾压	m ²	76.1			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	7.61			
10	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm人行道面包砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 3cmM10水泥砂浆	m ²	76.1			
11	040204004001	安砌侧(平、缘) 石	1. 混凝土立缘石	m	79			
12	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积: 1m ³ 2. 混凝土强度等级: C30 3. 工作内容: 制作、运输、安装	m ³	1			
13	010515002001	预制构件钢筋	1. 预制构件钢筋制安 带肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤φ 18mm	t	0.106			
14	011702025001	其他现浇构件	1. 预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	m ²	0.6			
		跨沟盖板						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段: 白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	010101002001	挖一般土方	1.人工挖沟、槽土方 一 二类土 深度2m以内	m3	21			
16	010103002001	余方弃置	1.装载机装松散土 装载机1m3 2.自卸汽车运土(载重6t 以内) 运距5km	m3	21			
17	010403001001	石基础	1.干砌片石 基础、护底	m3	4.8			
18	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:片石 2.砂浆强度等级、配合 比:砌筑水泥砂浆M10	m3	45			
19	010903004001	墙面变形缝	1.沉降缝 沥青甘蔗板	m	0.66			
20	010515002002	预制构件钢筋	1.预制构件钢筋制安 带 肋钢筋 钢筋HRB400以内 直径≤φ 18mm	t	1.836			
21	010512008002	沟盖板、井盖板 、井圈	1.单件体积:2.81m3 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:制作、运输 、安装	m3	5.85			
		树池						
22	010101001003	平整场地	1.平整场地	m2	10.04			
23	011206001001	石材零星项目	1.基层类型、部位:花池 2.安装方式:粘贴石材 3.面层材料品种、规格、 颜色:海南黑墙面	m2	14.4			
24	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位: 花池 2.砖品种、规格、强度等 级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合 比:预拌干混砂浆M10	m3	4.2			
		措施项目						
25	2.2001	围堰工程		项	1			
26	2.4001	脚手架工程		项	1			
27	2.5001	井点降水		项	1			
28	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	[项目特征] 1.机械设备名称:履带式 挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3 以内 [工程内容] 1.安拆费包括施工机械、 设备在现场进行安装拆卸 所需人工、材料、机械	台. 次	1			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用					
29	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:履带式推土机 2. 机械设备规格型号:90kW以内 [工程内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台·次	1			
30	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:压路机 [工程内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台·次	1			
31	011702025002	其他现浇构件	[项目特征] 1. 构件类型:预制混凝土模板 地沟盖板 木模板 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模	m2	2.85			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			内杂物、刷隔离剂等						
							本页小计		
							合 计		

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1001	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	1.8				
2	1.2001	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3001	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	2.05				
4	1.4001	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
5	1.5001	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
6	1.6001	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	台阶		
1.2	A号挡土墙70米长，1米高		
1.3	B号挡土墙30米长，2米高		
1.4	C号挡土墙60米长，1.5米高		
1.5	D号挡土墙27米长，1米高		
1.6	E号挡土墙20米长，2米高		
1.7	F号挡土墙41米长，4米高		
1.8	G号挡土墙11米长，1.5米高		
1.9	H号挡土墙31米长，4米高		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		台阶						
1	040305004001	砖砌体	1. 部位:台阶 2. 材料品种、规格:砖砌体 3. 砂浆强度等级:预拌干混砂浆M10	m3	58			
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:水泥砂浆抹面 台阶 无嵌线 2. 底层厚度、砂浆配合比:预拌水泥砂浆1:2 3. 面层厚度、砂浆配合比:预拌水泥砂浆1:2.5	m2	96			
		A号挡土墙70米长, 1米高						
3	040101001001	挖一般土方	1. 工作内容:95%采用挖土机挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.5m	m3	46.55			
4	040101002001	人工挖沟、槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 4. 执行底层土质人工系数乘以1.5	m3	2.45			
5	040103002003	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	49			
6	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m3	45.5			
7	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土C30	m3	8.75			
8	040402017001	变形缝	1. 材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	1.4			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 材质、规格:PVC塑料管	m	21			
10	080106004001	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 碎石	m3	0.45			
11	080106004002	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 中砂	m3	0.56			
12	060105006001	土工布铺设	1. 零星土工布300g/m2以内	m2	22.4			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		B号挡土墙30米长, 2米高						
13	040101001002	挖一般土方	1. 工作内容:95%采用挖土机挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.5m	m3	19.95			
14	040101002002	人工挖沟、槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 4. 执行底层土质人工系数乘以1.5	m3	1.05			
15	040103002004	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距: 由投标人综合考虑	m3	21			
16	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m3	54			
17	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土C30	m3	6			
18	040402017002	变形缝	1. 材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	15			
19	031001006002	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 材质、规格:PVC塑料管	m	15			
20	080106004003	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 碎石	m3	0.19			
21	080106004004	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 中砂	m3	0.24			
22	060105006002	土工布铺设	1. 零星土工布300g/m2以内	m2	9.6			
23	琼011701010001	单排脚手架	1. 搭设高度:钢管脚手架单排 4m以内	m2	60			
		C号挡土墙60米长, 1.5米高						
24	040101001003	挖一般土方	1. 工作内容:95%采用挖土机挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.5m	m3	39.9			
25	040101002003	人工挖沟、槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m	m3	2.1			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			4. 执行底层土质人工系数乘以1.5					
26	040103002005	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距: 由投标人综合考虑	m3	42			
27	010403004004	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m3	63			
28	040303016003	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土C30	m3	9			
29	040402017003	变形缝	1. 材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	1.8			
30	031001006003	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 材质、规格:PVC塑料管	m	21			
31	080106004005	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 碎石	m3	0.38			
32	080106004006	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 中砂	m3	0.48			
33	060105006003	土工布铺设	1. 零星土工布300g/m2以内	m2	19.2			
34	琼 011701010002	单排脚手架	1. 搭设高度:钢管脚手架单排 4m以内	m2	90			
		D号挡土墙27米长, 1米高						
35	040101001004	挖一般土方	1. 工作内容:95%采用挖土机挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.5m	m3	18.05			
36	040101002004	人工挖沟、槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 4. 执行底层土质人工系数乘以1.5	m3	0.95			
37	040103002006	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距: 由投标人综合考虑	m3	19			
38	010403004005	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m3	17.55			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	040303016004	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土C30	m3	3.38			
40	040402017004	变形缝	1. 材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	0.54			
41	031001006004	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 材质、规格:PVC塑料管	m	8.1			
42	080106004007	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 碎石	m3	0.18			
43	080106004008	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 中砂	m3	0.22			
44	060105006004	土工布铺设	1. 零星土工布300g/m2以内	m2	8.96			
		E号挡土墙20米长, 2米高						
45	040101001005	挖一般土方	1. 工作内容:95%采用挖土机挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.5m	m3	13.3			
46	040101002005	人工挖沟、槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 4. 执行底层土质人工系数乘以1.5	m3	0.7			
47	040103002007	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距: 由投标人综合考虑	m3	14			
48	010403004006	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m3	36			
49	040303016005	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土C30	m3	4			
50	040402017005	变形缝	1. 材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	0.8			
51	031001006005	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 材质、规格:PVC塑料管	m	10			
52	080106004009	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 碎石	m3	0.13			
53	080106004010	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 中砂	m3	0.16			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	060105006005	土工布铺设	1.零星土工布300g/m2以内	m2	6.4			
55	琼 011701010003	单排脚手架	1.搭设高度:钢管脚手架 单排 4m以内	m2	40			
		F号挡土墙41米长, 4米高						
56	040101001006	挖一般土方	1.工作内容:95%采用挖土机挖土 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:1.5m	m3	27.55			
57	040101002006	人工挖沟、槽土方	1.工作内容:5%采用人工挖土 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 4.执行底层土质人工系数乘以1.5	m3	1.45			
58	040103002008	余方弃置	1.装载机装松散土 装载机1m3 2.运距:由投标人综合考虑	m3	29			
59	010403004007	石挡土墙	1.石料种类、规格:浆砌片石 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m3	210.25			
60	040303016006	混凝土挡墙压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土C30	m3	10.05			
61	040402017006	变形缝	1.材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	3.28			
62	031001006006	塑料管	1.安装部位:挡土墙 2.材质、规格:PVC塑料管	m	30.75			
63	080106004011	滤沟、滤层	1.部位:挡土墙滤水层 2.材料品种:滤料铺设 碎石	m3	0.27			
64	080106004012	滤沟、滤层	1.部位:挡土墙滤水层 2.材料品种:滤料铺设 中砂	m3	0.34			
65	060105006006	土工布铺设	1.零星土工布300g/m2以内	m2	13.44			
66	琼 011701010004	单排脚手架	1.搭设高度:钢管脚手架 单排 4m以内	m2	164			
		G号挡土墙11米长, 1.5米高						
67	040101001007	挖一般土方	1.工作内容:95%采用挖土机挖土 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:1.5m	m3	7.6			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
68	040101002007	人工挖沟、槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 4. 执行底层土质人工系数乘以1.5	m3	0.4			
69	040103002009	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距: 由投标人综合考虑	m3	8			
70	010403004008	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m3	11.55			
71	040303016007	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土C30	m3	1.65			
72	040402017007	变形缝	1. 材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	0.33			
73	031001006007	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 材质、规格:PVC塑料管	m	3.85			
74	080106004013	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 碎石	m3	0.08			
75	080106004014	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙滤水层 2. 材料品种:滤料铺设 中砂	m3	0.1			
76	060105006007	土工布铺设	1. 零星土工布300g/m2以内	m2	3.84			
77	琼011701010005	单排脚手架	1. 搭设高度:钢管脚手架单排 4m以内	m2	16.5			
		H号挡土墙31米长, 4米高						
78	040101001008	挖一般土方	1. 工作内容:95%采用挖土机挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1.5m	m3	20.9			
79	040101002008	人工挖沟、槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 4. 执行底层土质人工系数乘以1.5	m3	1.1			
80	040103002010	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距: 由投标人综合考虑	m3	22			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
81	010403004009	石挡土墙	1.石料种类、规格:浆砌片石 2.砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M10	m ³	158.97			
82	040303016008	混凝土挡墙压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土C30	m ³	7.6			
83	040402017008	变形缝	1.材料品种、规格:沉降缝 沥青甘蔗板	m	2.48			
84	031001006008	塑料管	1.安装部位:挡土墙 2.材质、规格:PVC塑料管	m	23.25			
85	080106004015	滤沟、滤层	1.部位:挡土墙滤水层 2.材料品种:滤料铺设 碎石	m ³	0.2			
86	080106004016	滤沟、滤层	1.部位:挡土墙滤水层 2.材料品种:滤料铺设 中砂	m ³	0.26			
87	060105006008	土工布铺设	1.零星土工布300g/m ² 以内	m ²	10.24			
88	琼 011701010006	单排脚手架	1.搭设高度:钢管脚手架 单排 4m以内	m ²	124			
		措施项目						
89	041102018001	压顶模板	[项目特征] 1.构件类型:挡墙压顶 模板 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m ²	145			
本页小计								
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：挡土墙及附属设施工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水沟

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	排水沟		
1.2	水渠		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		排水沟						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 工作内容:5%采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 人工乘以系数1.5	m3	8.53			
2	010101002002	挖一般土方	1. 工作内容:95%采用挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 2. 土壤类别:一、二类土	m3	162.16			
3	010103002002	余方弃置	1. 装载机装松散土 装载机1m3 2. 运距: 由投标人综合考虑	m3	118.86			
4	010103001001	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	103.44			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:c15	m3	16.06			
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:界面砂浆 DIT M10	m2	129.6			
7	040402005001	混凝土沟道	1. 断面尺寸:500*500mm 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	70.68			
8	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2. 工作内容:制作、运输、安装	m3	6.48			
9	010515002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.994			
10	050102001001	栽植乔木	1. 植物迁移 乔木胸径规格 直径16~20cm	株	15			
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土障碍物 小型机械拆除 无筋	m3	65.74			
12	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	65.74			
		水渠						
13	010101003002	挖沟槽土方	1. 工作内容:采用人工挖土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 人工乘以系数1.5	m3	25.59			
14	010101002003	挖一般土方	1. 工作内容:挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车	m3	486.12			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水沟

标段: 白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2.土壤类别:一、二类土					
15	010103002004	余方弃置	1.装载机装松散土 装载机1m3 2.运距:由投标人综合考虑	m3	414.4			
16	010103001002	回填方	1.人工填土夯实 槽、坑	m3	97.3			
17	010501001003	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:c15	m3	30.71			
18	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:界面砂浆 DIT M10	m2	282.57			
19	040402005002	混凝土沟道	1.断面尺寸:2000*1000mm 2.混凝土强度等级:预拌混凝土C30	m3	110			
20	050102001002	栽植乔木	1.植物迁移 乔木胸径规格 直径16~20cm	株	18			
21	011602001002	混凝土构件拆除	1.拆除混凝土障碍物 小型机械拆除 无筋	m3	10.06			
22	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:石碴 2.运距:由投标人综合考虑	m3	10.06			
		措施项目						
23	2.1003	打拔工具桩		项	1			
24	2.2003	围堰工程		项	1			
25	2.4003	脚手架工程		项	1			
26	2.5003	井点降水		项	1			
27	011702001001	垫层模板	[项目特征] 1.基础类型:基础垫层 [工程内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	53.77			
28	041102037001	其他现浇构件模板	[项目特征] 1.构件类型:边沟 木支撑 [工程内容] 1.模板制作、安装、拆除、 整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物 清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	418.4			
本页小计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水沟

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1003	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	1.8				
2	1.2003	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3003	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	2.05				
4	1.4003	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
5	1.5003	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
6	1.6003	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
		合 计						

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：排水沟

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：照明工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施
配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
1	040101001009	挖一般土方	1.人工挖基坑土方 一二类土 深度2m以内	m3	22.68			
2	040103001001	回填方	1.填土夯实 槽坑	m3	20.16			
3	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:杆座 4米高 3.灯杆材质、规格:灯具 45W 4.灯架形式及臂长:单抱箍臂长1.2m以下 5.附件配置要求:太阳能电池板、90AH; 锂电池	套	28			
4	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.规格:50*50*4*2500	根	56			
5	030409001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:圆钢	根	56			
6	030409001003	接地极	1.名称:接地极 2.材质:接地扁铁	根	28			
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现场搅拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	7			
8	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:预拌混合砂浆M7.5	m3	6.72			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋 直径10mm	t	0.784			
10	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1.单件体积:0.12 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.39			
		措施项目						
11	2.1004	打拔工具桩		项	1			
12	2.2004	围堰工程		项	1			
13	2.4004	脚手架工程		项	1			
14	2.5004	井点降水		项	1			
15	011702001002	基础	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工程内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	44.8			
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段: 白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套设施建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1004	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	1.8				
2	1.2004	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3004	临时设施费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	2.05				
4	1.4004	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
5	1.5004	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
6	1.6004	视频监控费						编制预算或控制价时,视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每台枪机800元/月计算,工程结算时,按实际费用计算
		合 计						

注:“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

标段：白沙县细水乡福门村委会龙村基础设施配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。