



# 投 标 总 价

招 标 人： 海南大学

工 程 名 称： 田家炳楼电梯工程(三次)

投标总价 (小写)： 435,494.11

(大写)： 肆拾叁万伍仟肆佰玖拾肆元壹角壹分

投 标 人： 海南加朗建筑工程有限公司




(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2019 年 9 月 25 日





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：田家炳楼电梯工程  
(三次)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					350561.97	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除原混凝土反坎120*150 2、石渣人工装车 3、自卸汽车运石渣20km	m3	0.22	681.86	150.01	
2	011102003001	块料楼地面	1.回填土机械夯实350mm 2.100mm厚C15地坪 3.600*600陶瓷地砖	m2	5.5	218.78	1203.29	
3	010101001001	平整场地	1、人工平整场地 2、人工清理场地	m2	20.62	6.55	135.06	
4	010101004001	挖基坑土方	1、挖一二类土 2、挖土深度2M以内	m3	51.23	8.12	415.99	
5	010103001001	回填方	1.密实度满足设计和规范的要求 2.填方材料品种根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源基础开挖土方	m3	32.99	19.18	632.75	
6	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件 2、铁件定位、预埋、安装、电焊固定	t	0.05	11606.8	580.34	
7	010516001001	螺栓	1、7M20对穿化学螺栓 2、钻孔预埋、矫正、清灰、螺栓打磨、灌胶、养护	t	0.057	33875.09	1930.88	
8	010516001002	螺栓	1、2M20预埋螺栓 2、螺栓定位、预埋、安装、电焊固定	t	0.02	12621	252.42	
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品素混凝土40石 2、混凝土强度等级:C20 3、部位:基础垫层	m3	2.24	609.95	1366.29	
0	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品混凝土40石 2、混凝土强度等级:C40 3、部位:满堂基础(电梯基坑底板)	m3	5.16	682.63	3519.27	
1	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土40石 2、混凝土强度等级:C40 3、部位:直形墙(电梯基坑墙)	m3	3.94	682.03	2687.2	
2	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现	t	0.05	6186	309.3	
本页小计							13182.8	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电梯工程

标段: 田家炳楼电梯工程  
(三次)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			浇构件圆钢 HRB300 直径6.5内						
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋 HRB400 直径25内	t	0.3	5822.33	1746.7		
4	011003001001	环氧沥青隔离层	1、电梯基坑混凝土迎水面按强腐蚀场地做防腐措施 2、采用环氧沥青涂层,厚度≥500um	m2	32.35	31.82	1029.38		
5	011602001002	混凝土保护层拆除	1、拆除原结构基础与后加钢板之间缝隙混凝土保护层 2、人工拆除 3、清理基层 4、废料堆放	m2	1.5	17.57	26.36		
6	011203003001	零星项目砂浆找平	1、原结构基础与后加钢板之间缝隙微膨胀高强度水泥砂浆找平 2、清理基层,湿润基层,调运砂浆,清扫落地灰 3、分层抹灰,找平面层压光	m2	1.5	83.05	124.58		
7	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型: 空腹矩形钢柱 2、工作内容: 制作安装 3、钢材品种、规格: Q345B; 180*180*8、100*150*6mm 4、运输距离: 20km	t	4.16	10410.72	43308.6		
8	010604001001	钢梁	1、柱类型: 空腹矩形钢梁 2、工作内容: 制作安装 3、钢材品种、规格: Q345B; 180*180*8、100*150*6mm 4、运输距离: 20km	t	7.06	9313.15	65750.84		
	010606006001	钢板楼板	1、柱类型: 花纹钢板 2、工作内容: 制作安装 3、钢材品种、规格: Q345B; 6mm 4、运输距离: 20km	t	1.573	10124.19	15928.35		
	011003003001	喷砂除锈	1、机械喷砂除锈 2、现场清理	m2	268.76	23.05	6194.92		
	011405001001	防腐涂料	1、环氧密封底漆1遍, 20微米	m2	268.76	61.74	16593.24		
本页小计								150699.97	









## 规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程

标段：田家炳楼电梯工程(三次)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		9517.74
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	9517.74
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	35958.23
合计					45475.97

编制人(造价员)：李正华

复核人(造价工程师)：贾永生


注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





2. 报价一览表格式

报价一览表

项目名称	田家炳楼电梯工程（三次）（A包）		
投标人名称	海南加朗建筑工程有限公司		
报价人民币	大写	肆拾叁万叁仟元整	
	小写	¥: 433000.00元	
质量标准	合格		
承诺工期	60 日历天。		
项目经理（A包）	刘斌	级别及证书编号	注册建造师贰级 琼 246101102303
对磋商文件的认同程度	<input checked="" type="checkbox"/> 认同 <input type="checkbox"/> 不认同		
投标人确认： 法定代表人或授权代理人签字 			
注： 1. 本报价一览表作为响应文件的一部分，第一次报价须与响应文件一起装订密封。 2. 本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容； 3. 本报价精确到小数点后两位数； 4. 此最终报价一览表须单独准备空表至少 2 份（投标人应尽量避免书写错误，并准备充足数量的本表格），不与竞争性磋商文件一同装订，由投标人代表随身携带至磋商现场； 5. 本表中磋商报价在开标后，由投标人根据现场开标情况，在磋商现场手工填写作为投标人对本项目的最终报价。			

2019年 9 月 25 日