

投标报价汇总表

合同段：金波乡浪眉村至金波农场 6 队生产道路硬化工程

标表 1

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总 则	64706.07
2	200	路 基	228558.15
3	300	路 面	602345.06
4	400	桥梁、涵洞	87946.48
5	600	安全设施及预埋管线	16839.67
6		第 100 章至第 700 章合计	1000395.43
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1000395.43
9		计日工合计	
10		暂列金额 (不含计日工总额)	30011.86
11		投标报价	1030407.29



清单 第 1 页 共 1 页



工程量清单表

合同段：金波乡浪眉村至金波农场 6 队生产道路硬化工程

标表 2

清单 第 100 章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	2940.64	2940.64
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	2500.00	2500.00
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000	2882.00	2882.00
102-2	施工环保费	总额	1.000	1320.00	1320.00
102-3	安全生产费	总额	1.000	14740.71	14740.71
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.000	2812.21	2812.21
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000	8717.29	8717.29
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000	1320.00	1320.00
103-6	临时施工标志牌				
-a	临时告示牌	块	2.000	620.00	1240.00
-b	施工区标志	块	2.000	470.00	940.00
-c	禁令标志	块	3.000	470.00	1410.00
-d	锥形交通标志	个	30.000	122.00	3660.00
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	20223.22	20223.22
清单 第 100 章 合计 人民币 64706.07 元					

清单 第 1 页 共 5 页



工程量清单表

合同段：金波乡浪眉村至金波农场6队生产道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木				
-c	挖竹根(竹林)	棵	3.000	63.89	191.67
203	挖方路基	m ²	4.000	28.06	112.24
203-1	路基挖方				
-a	挖土方(弃土方)	m ³	944.000	18.83	17775.52
-a-1	挖土方(利用回填)	m ³	387.000	3.84	1486.08
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m ³	387.000	15.82	6122.34
-h	结构物台背回填	m ³	250.000	75.53	18882.50
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土	m ³	99.200	804.44	79800.45
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土	m ³	139.800	745.26	104187.35
清单 第200章 合计 人民币 228558.15 元					

清单 第2页共5页



工程量清单表

合同段：金波乡浪眉村至金波农场 6 队生产道路硬化工程

标表 2

清单 第 300 章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层(含交叉路口)				
-a	厚 150mm	m2	4095.260	37.03	151647.48
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板(含交叉路口)				
-a	厚 200mm (混凝土弯拉强度 4.0mpa)	m3	678.952	629.79	427597.18
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	1223.800	6.11	7477.42
-c	套筒	个	52.000	42.15	2191.80
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-2	路肩培土	m3	316.400	42.45	13431.18
清单 第 300 章 合计 人民币 602345.06 元					

清单 第 3 页共 5 页




工程量清单表

合同段：金波乡浪眉村至金波农场 6 队生产道路硬化工程

标表 2

清单 第 400 章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-b	Φ 500mm 管涵	m	12.000	2070.49	24845.88
420	盖板涵、箱涵				
420-1	2.0 盖板明涵	m	10.000	6310.06	63100.60
清单 第 400 章 合计 人民币 87946.48 元					



清单 第 4 页共 5 页




工程量清单表

合同段：金波乡浪眉村至金波农场 6 队生产道路硬化工程

标表 2

清单 第 600 章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
a	△70 单柱式铝合金标志牌	块	2.000	1639.23	3278.46
b	▽70 单柱式铝合金标志牌	块	2.000	1639.23	3278.46
c	2-φ60 单柱式铝合金标志牌	块	2.000	2458.84	4917.68
604-9	道口标注	个	14.000	166.71	2333.94
604-10	公示牌	个	1.000	3031.13	3031.13
清单 第 600 章 合计 人民币 16839.67 元					



清单 第 5 页共 5 页



表 3

金波乡浪眉村至金波农场 6 队生产道路硬化工程二次报价

(最终报价) 表

投标人：海南宏远建筑工程有限公司

投标人承诺 (最终报价):

人民币大写: 壹佰零贰万伍仟伍佰捌拾叁元伍角

小写: ¥ 1025583.53 元

投标人承诺的其他条件: 无

法人或授权代表签字:

日

期: 2020

年 8 月 26 日

