

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

招标单位名称: 白沙黎族自治县水务事务中心

编制单位名称: 海南同仁工程造价咨询有限公司

编制日期: 2020年 8月 31日

(清-签署页)

七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程。

二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程》施工图和预算书。

2、本工程招标控制价是按 2020 年第 6 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无金属结构设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目，施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准：

(1)、《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103号文）；

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

(3)、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45号文）；

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号文）；

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电（清单）软件。

7、清单基础单价的计算依据

7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文，自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文，风价0.15元/m³；电价0.9元/KW.h，水价0.6元/m³。

7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时，按限价计入工程单价参加取费，超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

| 材料名称 | 水泥 | 钢筋 | 块石 | 汽油 | 柴油 | 河砂 | 碎石 | 商品混凝土 |
|-------|-----|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 单位 | t | t | m ³ | m ³ | t | m ³ | m ³ | m ³ |
| 价格(元) | 300 | 2560 | 60 | 3590 | 2990 | 50 | 60 | 250 |

8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的3.5%计算；安装工

程按基本直接费的 4.5%计算。

2、间接费

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费率% |
|----|-------------|------|-------|
| 1 | 一般土方工程 | 直接费 | 13.5 |
| 2 | 土方工程（机械化施工） | 直接费 | 14.5 |
| 3 | 石方工程 | 直接费 | 14.5 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 13.5 |
| 5 | 钢筋制安工程 | 直接费 | 12.5 |
| 6 | 基础处理工程 | 直接费 | 14.5 |
| 7 | 其他工程 | 直接费 | 14.5 |
| 8 | 安装工程 | 人工费 | 112 |

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 3% 计算。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第1页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|--|------|--------|-------|-------|----------|
| | | 第一部分 建筑工程 | | | | | | |
| 一 | | 金头坝 | | | | | | |
| 1 | | 上游挡墙 | | | | | | |
| | 500101010001 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km | m3 | 556.00 | | | |
| | 500103001001 | 土方填筑 | 1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 | m3 | 384.40 | | | |
| | 500109001001 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 108.68 | | | |
| | 500109001002 | C20砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 96.80 | | | |
| | 500109009001 | 聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | 1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | m2 | 37.40 | | | |
| | 500107013001 | Φ50mmPVC排水管购置及安装 | 1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价) | m | 39.75 | | | |
| | 500103014001 | 土工布包裹 (300g/m2) | 1. 工作内容:土工布包裹 | m2 | 1.88 | | | |
| | 500103005001 | 砂碎石反滤层 | 1. 工作内容:砂碎石反滤层 | m3 | 0.10 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第2页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-------------------|---|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500114001001 | 松木板闸门 (0.5m*1.3m) | 1. 工作内容:松木板闸门 (0.5m*1.3m) 安装 2. 规格:松木板闸门 (0.5m*1.3m) (市场价) | 扇 | 1.00 | | | |
| | 500114001002 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 333.42 | | | |
| 2 | | 下游挡墙 | | | | | | |
| | 500101002001 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内 | m3 | 157.50 | | | |
| | 500103001002 | 土方填筑 | 1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 | m3 | 95.80 | | | |
| | 500109001003 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 49.40 | | | |
| | 500109001004 | C20砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 44.00 | | | |
| | 500109009002 | 聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | 1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | m2 | 37.40 | | | |
| | 500107013002 | Φ50mmPVC排水管购置及安装 | 1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价) | m | 13.25 | | | |
| | 500103014002 | 土工布包裹 (300g/m2) | 1. 工作内容:土工布包裹 | m2 | 0.63 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第3页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|---|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500103005002 | 砂碎石反滤层 | 1. 工作内容:砂碎石反滤层 | m3 | 0.03 | | | |
| | 500114001003 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 104.20 | | | |
| 3 | | 溢流坝段 | | | | | | |
| | 500109001005 | C20埋石砼回填 (P=20%) | 1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内 | m3 | 25.80 | | | |
| | 500109001006 | C25砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 47.00 | | | |
| | 500109001007 | C25砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 67.70 | | | |
| | 500109001008 | C25砼两侧挡墙 | 1. 部位及类型:两侧挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 33.80 | | | |
| | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1. 加工、安装类型:人工钢筋制安 | t | 0.11 | | | |
| | 500109008001 | 铜片止水 | 1. 止水类型:铜片止水 | m | 34.00 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第4页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-----------------|--|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500114001004 | 松木板闸门 (1.2*1.3) | 1. 工作内容:松木板闸门 (1.2*1.3) 安装 2. 规格:松木板闸门 (1.2*1.3) (市场价) | 扇 | 1.00 | | | |
| | 500114001005 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 37.90 | | | |
| | 500101010002 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km | m3 | 109.30 | | | |
| 4 | | 铺盖 | | | | | | |
| | 500101002002 | 机械土方开挖 | 1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内 | m3 | 127.00 | | | |
| | 500109001009 | C15砼基础垫层 | 1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 4.70 | | | |
| | 500109001010 | C15砼铺盖 | 1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 31.70 | | | |
| | 500114001006 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 37.90 | | | |
| | 500101010003 | 机械清理淤泥[运距2km] | 1. 工作内容:机械清淤 2. 运距:2km | m3 | 35.00 | | | |
| 5 | | 消力池及海曼 | | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第5页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|---|------|-------|-------|-------|----------|
| | 500101002003 | 机械土方开挖 | 1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内 | m3 | 83.00 | | | |
| | 500109001011 | C20砼消力池 | 1. 部位及类型:消力池 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 33.30 | | | |
| | 500103007001 | 消力池碎石垫层 | 1. 工作内容:消力池碎石垫层 2. 厚度:设计厚度 | m3 | 7.90 | | | |
| | 500103010001 | 抛石护脚 | | m3 | 12.00 | | | |
| | 500105001001 | 海曼干砌块石 | | m3 | 29.90 | | | |
| | 500107013003 | Φ50mmPVC排水管购置及安装 | 1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价) | m | 31.20 | | | |
| 6 | | 桥板 | | | | | | |
| | 500109001012 | C30砼桥板 | 1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 10.60 | | | |
| | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 1. 加工、安装类型:人工钢筋制安 | t | 1.34 | | | |
| 7 | | 警示柱 | | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第6页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-----------------|---|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500109001013 | C30砼警示柱 | 1. 部位及类型:警示柱 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 0.20 | | | |
| | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 1. 加工、安装类型:人工钢筋制安 | t | 0.04 | | | |
| 8 | | 桥墩 | | | | | | |
| | 500109001014 | C30砼桥墩 | 1. 部位及类型:桥墩 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 5.10 | | | |
| | 500111001004 | 钢筋加工与安装 | 1. 加工、安装类型:人工钢筋制安 | t | 0.20 | | | |
| 二 | | 磨石岭 | | | | | | |
| 1 | | 上游挡墙 | | | | | | |
| | 500102001001 | 机械石方开挖[运距5km] | 1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内 | m3 | 221.50 | | | |
| | 500101010004 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km | m3 | 516.70 | | | |
| | 500103001003 | 土方填筑 | 1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 | m3 | 525.40 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第7页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|--|------|-------|-------|-------|----------|
| | 500109001015 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 92.19 | | | |
| | 500109001016 | C20砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 69.09 | | | |
| | 500109001017 | C15砼基础垫层 | 1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 5.90 | | | |
| | 500109009003 | 聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | 1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | m2 | 15.40 | | | |
| | 500107013004 | Φ50mmPVC排水管购置及安装 | 1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价) | m | 9.00 | | | |
| | 500103014003 | 土工布包裹 (300g/m2) | 1. 工作内容:土工布包裹 | m2 | 0.38 | | | |
| | 500103005003 | 砂碎石反滤层 | 1. 工作内容:砂碎石反滤层 | m3 | 0.02 | | | |
| | 500114001007 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 91.80 | | | |
| 2 | | 下游挡墙 | | | | | | |
| | 500102001002 | 机械石方开挖[运距5km] | 1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内 | m3 | 99.70 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第8页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|--|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500101002004 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内 | m3 | 232.60 | | | |
| | 500103001004 | 土方填筑 | 1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 | m3 | 229.00 | | | |
| | 500109001018 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 64.09 | | | |
| | 500109001019 | C20砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 48.03 | | | |
| | 500109001020 | C15砼基础垫层 | 1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 3.00 | | | |
| | 500109009004 | 聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | 1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝 | m2 | 15.40 | | | |
| | 500107013005 | Φ50mmPVC排水管购置及安装 | 1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价) | m | 12.00 | | | |
| | 500103014004 | 土工布包裹 (300g/m2) | 1. 工作内容:土工布包裹 | m2 | 0.50 | | | |
| | 500103005004 | 砂碎石反滤层 | 1. 工作内容:砂碎石反滤层 | m3 | 0.03 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第9页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-----------------|--|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500114001008 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 23.20 | | | |
| 3 | | 溢流坝段 | | | | | | |
| | 500102001003 | 机械石方开挖[运距5km] | 1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内 | m3 | 120.30 | | | |
| | 500101002005 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内 | m3 | 401.00 | | | |
| | 500109001021 | C25砼回填 | 1. 部位及类型:回填 混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 37.40 | | | |
| | 500109001022 | C25砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 157.70 | | | |
| | 500109001023 | C25砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 131.60 | | | |
| | 500109001024 | C25砼护坦 | 1. 部位及类型:护坦 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 36.00 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第10页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-------------------------------|---|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500109001025 | C15砼基础垫层 | 1. 部位及类型:人行墩 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 31.50 | | | |
| | 500109001026 | C25砼人行墩 | 1. 部位及类型:护坦 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 2.80 | | | |
| | 500111001005 | 钢筋加工与安装 | 1. 加工、安装类型:人工钢筋制安 | t | 0.14 | | | |
| | 500202009001 | 排沙口挡板吊耳 | 1. 工作内容:排沙口挡板吊耳 安装 2. 规格类型:排沙口挡板吊耳 (市场价) | t | 0.01 | | | |
| | 500202009002 | 排沙口挡板不锈钢板 (1.2cm厚, 0.8*1m) | 1. 工作内容:排沙口挡板不锈钢板 (1.2cm厚, 0.8*1m) 安装 2. 规格类型:排沙口挡板不锈钢板 (1.2cm厚, 0.8*1m) (市场价) | 座 | 1.00 | | | |
| 4 | | 引水管道 | | | | | | |
| | 500107013006 | DN250镀锌钢管 | 1. 工作内容:DN250镀锌钢管 安装 2. 规格类型:DN250镀锌钢管 (市场价) | m | 280.00 | | | |
| | 500109001027 | C20砼镇墩 | 1. 部位及类型:镇墩 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 9.40 | | | |
| 三 | | 头多坝 | | | | | | |
| 1 | | 上游挡墙 | | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第11页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|--|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500101010005 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km | m3 | 178.50 | | | |
| | 500103001005 | 土方填筑 | 1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 | m3 | 96.90 | | | |
| | 500109001028 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 50.64 | | | |
| | 500109001029 | C20砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 40.18 | | | |
| | 500107013007 | Φ50mmPVC排水管购置及安装 | 1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价) | m | 12.30 | | | |
| | 500103014005 | 土工布包裹 (300g/m2) | 1. 工作内容:土工布包裹 | m2 | 0.63 | | | |
| | 500103005005 | 砂碎石反滤层 | 1. 工作内容:砂碎石反滤层 | m3 | 0.03 | | | |
| | 500114001009 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 59.70 | | | |
| 2 | | 下游挡墙 | | | | | | |
| | 500101002006 | 机械土方开挖[场内调配2km] | 1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内 | m3 | 180.10 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第12页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|---|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500103001006 | 土方填筑 | 1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实 | m3 | 135.20 | | | |
| | 500109001030 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 25.94 | | | |
| | 500109001031 | C20砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 20.58 | | | |
| | 500107013008 | Φ50mmPVC排水管购置及安装 | 1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价) | m | 23.40 | | | |
| | 500103014006 | 土工布包裹 (300g/m2) | 1. 工作内容:土工布包裹 | m2 | 1.19 | | | |
| | 500103005006 | 砂碎石反滤层 | 1. 工作内容:砂碎石反滤层 | m3 | 0.06 | | | |
| | 500114001010 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 85.70 | | | |
| 3 | | 溢流坝段 | | | | | | |
| | 500109001032 | C20埋石砼回填 (P=20%) | 1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内 | m3 | 25.80 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第13页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------------|--|------|--------|-------|-------|----------|
| | 500109001033 | C25砼墙身 | 1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 102.10 | | | |
| | 500109001034 | C25砼基础 | 1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内 | m3 | 135.90 | | | |
| | 500114001011 | 松木板闸门(1.2m*1.1m) | 1. 工作内容:松木板闸门(1.2m*1.1m) 安装 2. 规格:松木板闸门(1.2m*1.1m) (市场价) | 扇 | 1.00 | | | |
| | 500114001012 | 草皮护坡 | 1. 工作内容:草皮护坡 | m2 | 16.80 | | | |
| 4 | | 拆除现有损毁坝体 | | | | | | |
| | 500102001004 | 液压破碎机石方开挖 | 1. 工作内容:液压破碎机拆除损毁坝体 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km | m3 | 149.90 | | | |
| | 500101010006 | 清理淤泥[运距5km] | 1. 工作内容:机械清淤 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:2km | m3 | 288.10 | | | |
| | | 第二部分 机电设备及安装工程 | | | | | | |
| | 500202005001 | DN250闸阀 购置安装 | 1. 工作内容:DN250闸阀 安装 2. 规格:DN250闸阀 (市场价) | t | 1.00 | | | |
| | | 第四部分 临时工程 | | | | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第14页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|---------------|--|------|--------|-------|-------|----------|
| 一 | | 临时工程 | | | | | | |
| (一) | | 临时房屋工程 | | | | | | |
| | 500114002001 | 临时办公室 | 1. 工作内容:临时办公室(市场价) | m2 | 75.00 | | | |
| | 500114002002 | 临时仓库 | 1. 工作内容:临时仓库(市场价) | m2 | 75.00 | | | |
| | 500114002003 | 临时工棚 | 1. 工作内容:临时工棚(市场价) | m2 | 75.00 | | | |
| (二) | | 临时施工围堰 | | | | | | |
| | 500114002004 | 土袋围堰(利用调配土方) | 1. 工作内容:土袋围堰(利用调配土方) | m3 | 617.50 | | | |
| | 500114002005 | 土袋围堰拆除 | 1. 工作内容:土围堰及土袋围堰拆除 | m3 | 617.50 | | | |
| (三) | | 施工导流沟 | | | | | | |
| | 500107013009 | D500导流波纹管购置安装 | 1. 工作内容:D500导流波纹管 安装 2. 规格:D500导流波纹管(市场价) | m | 150.00 | | | |
| (四) | | 临时施工道路 | | | | | | |
| | 500114002006 | 临时施工道路 | 1. 工作内容:临时施工道路 | km | 0.42 | | | |

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第15页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|-------|----------|
| 二 | | 自发电供电电价补差费 | | | | | | |
| | 500114002007 | 自发电供电电价补差费 | 1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金 | kw. h | 8274.00 | | | |
| 三 | | 其它临时费 | | 元 | | | | |
| | 500114002008 | 其它临时费 | 1. 工作内容: 其他临时工程(按建安费3%暂估) | 元 | 0.03 | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |

措施项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 环境保护 | 自定义输入 |
| 2 | 文明施工 | 自定义输入 |
| 3 | 安全防护措施 | 自定义输入 |
| 4 | 小型临时工程 | 自定义输入 |
| 5 | 施工企业进退场费 | 自定义输入 |
| 6 | 大型施工设备安拆费 | 自定义输入 |

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇英歌村委会保王沟村一二队拦水坝渠道工程

第1页 共1页

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 备注 |
|----|----|------|------|----|
| | | | | |

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制