

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

招标单位名称: 白沙黎族自治县水务事务中心

编制单位名称: 海南同仁工程造价咨询有限公司

编制日期: 2020年 8月 31日

(清-签署页)

七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程。

二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程》施工图和预算书。

2、本工程招标控制价是按 2020 年第 6 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目，施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准：

(1)、《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103号文）；

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

(3)、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45号文）；

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号文）；

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电（清单）软件。

7、清单基础单价的计算依据

7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文，自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文，风价0.15元/m³；电价0.9元/KW.h，水价0.6元/m³。

7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时，按限价计入工程单价参加取费，超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m ³	m ³	t	m ³	m ³	m ³
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的3.5%计算；安装工

程按基本直接费的 4.5%计算。

2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 3% 计算。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程						
一		旺雅1						
1		旺雅村1#水闸						
	500101010001	机械土方开挖[场内调配2km]	1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km	m3	22.50			
	500103001001	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	45.00			
	500109001001	C25砼闸底板	1. 部位及类型:闸底板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	8.80			
	500109001002	C25砼闸墩	1. 部位及类型:闸墩 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	6.70			
	500109001003	C30砼闸门排架	1. 部位及类型:闸门排架 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.90			
	500109001004	C25砼桥板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.40			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001005	C20砼步级	1. 部位及类型:步级 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.10			
	500109001006	C25砼护坦	1. 部位及类型:护坦 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.80			
	500109008001	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	8.00			
	500103007001	护坦级配碎石垫层	1. 工作内容:护坦级配碎石垫层 2. 厚度:设计厚度	m3	0.30			
	500109001007	C25砼海漫	1. 部位及类型:海漫 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.80			
	500103007002	海漫级配碎石垫层	1. 工作内容:海漫级配碎石垫层 2. 厚度:设计厚度	m3	0.30			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	1.20			
	500107013001	Φ50镀锌管栏杆	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	13.20			
	500114001001	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	10.00			
2		旺雅村1#水闸上游导流墙						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002001	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	78.75			
	500103001002	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	45.00			
	500109001008	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	10.92			
	500109001009	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	12.78			
	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	1.60			
	500107013002	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	9.00			
	500103014001	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	0.63			
	500103005001	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.03			
	500114001002	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	15.00			
3		旺雅村1#水闸下游挡墙						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002002	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	338.10			
	500103001003	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	193.20			
	500109001010	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	40.77			
	500109001011	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	47.71			
	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	11.10			
	500107013003	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	33.30			
	500103014002	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	2.31			
	500103005002	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.12			
	500114001003	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	61.60			
4		旺雅村2#水闸						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010002	机械土方开挖[场内调配2km]	1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km	m3	22.50			
	500103001004	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	45.00			
	500109001012	C25砼闸底板	1. 部位及类型:闸底板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	8.80			
	500109001013	C25砼闸墩	1. 部位及类型:闸墩 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	6.70			
	500109001014	C30砼闸门排架	1. 部位及类型:闸门排架 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.90			
	500109001015	C25砼桥板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.40			
	500109001016	C20砼步级	1. 部位及类型:步级 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.10			
	500109001017	C25砼护坦	1. 部位及类型:护坦 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.80			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109008002	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	8.00			
	500103007003	护坦级配碎石垫层	1. 工作内容:护坦级配碎石垫层 2. 厚度:设计厚度	m ³	0.30			
	500109001018	C25砼海漫	1. 部位及类型:海漫 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	0.80			
	500103007004	海漫级配碎石垫层	1. 工作内容:海漫级配碎石垫层 2. 厚度:设计厚度	m ³	0.30			
	500111001002	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	1.20			
	500107013004	Φ50镀锌管栏杆	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	13.20			
	500114001004	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m ²	10.00			
5		旺雅村2#水闸下游挡墙						
	500101002003	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m ³	81.90			
	500103001005	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	39.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001019	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	7.28			
	500109001020	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	8.52			
	500107013005	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	5.40			
	500103014003	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	0.38			
	500103005003	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.02			
	500114001005	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	14.30			
6		50×50矩形引水渠道						
	500101002004	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	249.15			
	500103001006	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	336.30			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001021	C25砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	243.60			
	500111001003	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	8.57			
	500114001006	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	940.83			
7		斗门						
	500101002005	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	27.60			
	500103001007	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	18.00			
	500109001022	C20砼垫层	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.50			
	500105006001	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	2.50			
	500105010001	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	15.00			
	500107013006	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	34.50			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202001001	Φ100铸铁拍门	1. 工作内容: Φ100铸铁拍门 安装 2. 规格: Φ100铸铁拍门 (市场价)	个	23.00			
8		人行桥板						
	500109001023	C30砼盖板	1. 部位及类型: 盖板 现浇混凝土 2. 标号: C30 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m3	1.60			
	500109001024	C20砼支墩	1. 部位及类型: 支墩 现浇混凝土 2. 标号: C20 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m3	4.50			
	500111001004	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制安	t	0.14			
二		旺雅2						
1		上游挡墙						
	500101002006	机械土方开挖	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一、二类土 4. 运距: 2km内	m3	555.90			
	500103001008	土方填筑	1. 土质: 原土回填 2. 回填方式: 人工回填 3. 夯实: 机械夯实	m3	407.55			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001025	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	82.08			
	500109001026	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	73.92			
	500109001027	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	26.40			
	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	13.00			
	500107013007	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	35.20			
	500103014004	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	2.00			
	500103005004	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.11			
	500114001007	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	344.32			
2		下游挡墙						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002007	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	391.20			
	500103001009	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	286.20			
	500102001001	机械石方开挖[运距3km]	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:3km内	m3	20.00			
	500109001028	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	37.62			
	500109001029	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	33.88			
	500109001030	C20埋石砼回填(P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	9.90			
	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	6.50			
	500107013008	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管(市场价)	m	13.20			
	500103014005	土工布包裹(300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	0.75			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103005005	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.04			
	500114001008	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	95.80			
3		溢流坝段						
	500109001031	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	9.40			
	500109001032	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	15.60			
	500109001033	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	17.00			
	500109001034	C20砼消力池	1. 部位及类型:消力池 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	8.80			
	500103007005	消力池碎石垫层	1. 工作内容:消力池碎石垫层 2. 厚度:设计厚度	m3	2.10			
	500103010001	抛石护脚		m3	3.20			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500107013009	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容: Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格: Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	21.20			
	500102001002	机械石方开挖[运距3km]	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:3km内	m3	52.80			
	500114001009	木板闸门 (0.8*1.2)	1. 工作内容:木板闸门 (0.8*1.2) 安装 2. 规格:木板闸门 (0.8*1.2) (市场价)	扇	1.00			
4		非溢流坝段						
	500101002008	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	291.00			
	500103001010	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	175.50			
	500102001003	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	111.80			
	500109001035	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	58.50			
	500109001036	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	49.10			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001037	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	43.90			
	500114001010	松木板闸门 (0.5m*1.1m)	1. 工作内容:松木板闸门(0.6m*1.1m) 安装 2. 规格:松木板闸门(0.6m*1.1m) (市场价)	扇	1.00			
	500114001011	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	35.90			
6		50×50矩形引水渠道						
	500101002009	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	501.00			
	500103001011	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	677.40			
	500101010003	机械土方开挖[场内调配2km]	1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km	m3	176.40			
	500109001038	C25砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	132.90			
	500109001039	C20砼挡土墙基础	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	14.40			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001040	C20砼挡土墙墙身	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	18.00			
	500111001005	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	3.08			
	500114001012	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	297.70			
7		斗门						
	500101002010	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	14.40			
	500103001012	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	9.40			
	500109001041	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.20			
	500105006002	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	1.00			
	500105010002	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	5.90			
	500107013010	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	13.50			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202001002	Φ100铸铁拍门	1. 工作内容: Φ100铸铁拍门 安装 2. 规格: Φ100铸铁拍门 (市场价)	个	9.00			
8		人行桥板						
	500109001042	C30砼盖板	1. 部位及类型: 盖板 现浇混凝土 2. 标号: C30 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m3	0.70			
	500109001043	C20砼支墩	1. 部位及类型: 支墩 现浇混凝土 2. 标号: C20 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m3	1.90			
	500111001006	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制安	t	0.06			
三		旺雅3						
1		上游挡墙						
	500101002011	机械土方开挖	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一、二类土 4. 运距: 2km内	m3	725.25			
	500103001013	土方填筑	1. 土质: 原土回填 2. 回填方式: 人工回填 3. 夯实: 机械夯实	m3	481.95			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001044	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	89.01			
	500109001045	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	64.68			
	500109001046	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	21.50			
	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	16.00			
	500107013011	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	28.60			
	500103014006	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	1.63			
	500103005006	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.09			
	500114001013	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	288.80			
2		下游挡墙						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002012	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	188.70			
	500103001014	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	93.45			
	500109001047	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	32.37			
	500109001048	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	23.52			
	500109001049	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	5.50			
	500107013012	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	11.00			
	500103014007	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	0.63			
	500103005007	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.03			
	500114001014	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	89.10			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3		溢流坝段						
	500109001050	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	15.00			
	500109001051	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	15.50			
	500109001052	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	23.40			
	500109001053	C20砼消力池	1. 部位及类型:消力池 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	11.70			
	500103007006	消力池碎石垫层	1. 工作内容:消力池碎石垫层 2. 厚度:设计厚度	m3	2.80			
	500103010002	抛石护脚		m3	4.20			
	500107013013	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	21.20			
	500111001007	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.01			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010004	机械土方开挖[场内调配2km]	1. 工作内容:自卸车弃土运输 2. 运距:2km	m3	85.50			
	500114001015	木板闸门(1.0*1.2)	1. 工作内容:木板闸门(1.0*1.2) 安装 2. 规格:木板闸门(1.0*1.2) (市场价)	扇	1.00			
4		非溢流坝段						
	500101002013	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	171.75			
	500103001015	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	90.00			
	500109001054	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	27.20			
	500109001055	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	27.30			
	500109001056	C20埋石砼回填(P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	20.00			
	500114001016	松木板闸门(0.5m*1.3m)	1. 工作内容:松木板闸门(0.5m*1.3m) 安装 2. 规格:松木板闸门(0.5m*1.3m) (市场价)	扇	1.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001017	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	21.50			
5		清淤						
	500101010005	机械清理淤泥[运距2km]	1. 工作内容:机械清淤 2. 运距:2km	m3	60.00			
6		50×50矩形引水渠道						
	500101002014	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	805.20			
	500103001016	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	1070.80			
	500109001057	C25砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	146.10			
	500114001018	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	557.60			
	500111001008	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	5.14			
7		斗门						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002015	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	3.60			
	500103001017	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	2.40			
	500109001058	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.10			
	500105006003	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	0.30			
	500105010003	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	2.00			
	500107013014	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	4.50			
	500202001003	Φ100铸铁拍门	1. 工作内容:Φ100铸铁拍门 安装 2. 规格:Φ100铸铁拍门 (市场价)	个	3.00			
8		人行桥板						
	500109001059	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.30			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001060	C20砼支墩	1. 部位及类型:支墩 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.00			
	500111001009	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制安	t	0.03			
		第三部分 金属结构设备及安装工程						
	500202005001	机闸一体铸铁闸门 (2.0*1.0m)	1. 规格类型:机闸一体铸铁闸门 (2.0*1.0m) (市场价) 2. 工作内容:机闸一体铸铁闸门 (2.0*1.0m) 安装	台	2.00			
	500202001004	3t手摇启闭机	1. 规格类型:3t手摇启闭机 (市场价) 2. 工作内容:3t手摇启闭机 安装	台	2.00			
		第四部分 临时工程						
一		临时工程						
(一)		临时房屋工程						
	500114002001	临时办公室	1. 工作内容:临时办公室 (市场价)	m2	75.00			
	500114002002	临时仓库	1. 工作内容:临时仓库 (市场价)	m2	75.00			
	500114002003	临时工棚	1. 工作内容:临时工棚 (市场价)	m2	75.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(二)		临时施工围堰						
	500114002004	土围堰填筑	1. 工作内容:土围堰填筑	m ³	101.25			
	500114002005	土袋围堰(利用调配土方)	1. 工作内容:土袋围堰(利用调配土方)	m ³	38.10			
	500114002006	土围堰及土袋围堰拆除	1. 工作内容:土围堰及土袋围堰拆除	m ³	139.35			
	500114002007	彩条布铺设	1. 工作内容:彩条布铺设	m ³	63.60			
(三)		施工导流沟						
	500107013015	D500导流波纹管购置安装	1. 工作内容:D500导流波纹管 安装 2. 规格:D500导流波纹管 (市场价)	m	105.00			
(四)		临时施工道路						
	500114002008	临时施工道路	1. 工作内容:临时施工道路	km	0.50			
二		自发电供电电价补差费						
	500114002009	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金	kw. h	10300.00			
三		其它临时费		元				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114002010	其它临时费	1. 工作内容: 其他临时工程(按建安费2%暂估)	元	0.03			
		合 计						

措施项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会旺雅村拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	计量单位	备注

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制