

(清-封面)

档案号：_____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设工程名称：七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

招标单位名称：白沙黎族自治县水务事务中心

编制单位名称：海南同仁工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年 8月 31日

(清-签署页)

七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程。

二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程》施工图和预算书。

2、本工程招标控制价是按 2020 年第 6 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目，施工时由业主按实际

市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准：

(1)、《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103号文）；

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

(3)、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45号文）；

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号文）；

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电（清单）软件。

7、清单基础单价的计算依据

7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文，自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文，风价0.15元/m³；电价0.9元/KW.h，水价0.6元/m³。

7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时，按限价计入工程单价参加取费，超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m ³	m ³	t	m ³	m ³	m ³
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的 3.5% 计算；安装工程按基本直接费的 4.5% 计算。

2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 2% 计算。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程						
一		打桥坝						
1		上游挡墙						
	500101002001	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	495.61			
	500103001001	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	505.48			
	500102001001	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	141.60			
	500109001001	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	100.44			
	500109001002	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	102.24			
	500109001003	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	9.40			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001001	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	153.36			
	500109001004	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	34.62			
2		下游导墙						
	500101002002	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	330.41			
	500103001002	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	336.95			
	500102001002	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	141.60			
	500109001005	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	64.68			
	500109001006	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	67.20			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会臬许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001007	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	7.50			
	500107013001	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	87.60			
	500103014001	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	2.50			
	500103005001	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.14			
	500114001002	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	85.60			
	500109001008	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	15.00			
3		溢流坝段						
	500101002003	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	148.86			
	500103001003	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	30.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102001003	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	63.80			
	500109001009	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	15.20			
	500109001010	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	39.45			
	500109001011	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.86			
	500109001012	C20砼铺盖	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	30.27			
	500109001013	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	3.33			
	500114001003	松木板闸门(1.3m*1.0m)	1. 工作内容:松木板闸门(1.3m*1.0m) 安装 2. 规格:松木板闸门(1.3m*1.0m) (市场价)	扇	1.00			
4		非溢流坝段						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002004	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	173.50			
	500103001004	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	121.00			
	500102001004	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	38.20			
	500109001014	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	33.70			
	500109001015	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	26.70			
	500109001016	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.80			
	500114001004	松木板闸门(0.6m*1.2m)	1. 工作内容:松木板闸门(0.6m*1.2m) 安装 2. 规格:松木板闸门(0.6m*1.2m) (市场价)	扇	1.00			
	500114001005	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	7.60			
5		40×40矩形引水渠道						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002005	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	112.90			
	500103001005	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	384.80			
	500101002006	土方调配[运距2km]	1. 工作内容:土方调配 2. 装车:机械装车 4. 运距:2km内	m3	271.90			
	500109001017	C25砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	45.80			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	2.59			
6		拆除现有损毁坝体						
	500102001005	液压破碎机石方开挖	1. 工作内容:液压破碎机拆除损毁坝体 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km	m3	115.00			
	500101010001	清理淤泥[运距2km]	1. 工作内容:机械清淤 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:2km	m3	50.00			
	500109008001	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	15.75			
7		过路涵洞						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001018	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.96			
	500109001019	C25砼涵身	1. 部位及类型:涵身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.92			
	500111001002	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.09			
二		打九斤坝						
1		上游挡墙						
	500101002007	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	706.31			
	500103001006	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	609.29			
	500102001006	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	302.70			
	500109001020	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	59.85			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001021	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	70.00			
	500109001022	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	7.90			
	500114001006	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	614.88			
	500109001023	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	20.90			
2		下游导墙						
	500101002008	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	524.86			
	500103001007	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	316.19			
	500102001007	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	224.94			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会臬许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001024	C20砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	42.75			
	500109001025	C20砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	50.00			
	500109001026	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.70			
	500107013002	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	51.50			
	500103014002	土工布包裹 (300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	4.31			
	500103005002	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.23			
	500114001007	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	258.70			
	500109001027	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	37.20			
3		溢流坝段						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002009	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	95.02			
	500103001008	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	18.22			
	500102001008	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	40.72			
	500109001028	C20埋石砼回填 (P=20%)	1. 部位及类型:基础 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	16.72			
	500109001029	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	25.08			
	500109001030	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	38.40			
	500109001031	C20砼铺盖	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	28.64			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001032	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.08			
	500114001008	松木板闸门(1.0m*1.0m)	1. 工作内容:松木板闸门(1.0m*1.0m) 安装 2. 规格:松木板闸门(1.0m*1.0m) (市场价)	扇	1.00			
4		非溢流坝段						
	500101002010	机械土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	91.30			
	500103001009	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	76.10			
	500102001009	机械石方开挖	1. 工作内容:石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:5km内	m3	39.10			
	500109001033	C25砼墙身	1. 部位及类型:墙身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	24.80			
	500109001034	C25砼基础	1. 部位及类型:基础 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	25.60			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001035	C15砼基础垫层	1. 部位及类型:基础垫层 现浇混凝土 2. 标号:C15 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.70			
	500114001009	松木板闸门(0.6m*1.1m)	1. 工作内容:松木板闸门(0.6m*1.1m) 安装 2. 规格:松木板闸门(0.6m*1.1m) (市场价)	扇	1.00			
	500114001010	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	51.40			
5		40×40矩形引水渠道						
	500101002011	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	182.00			
	500103001010	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	620.40			
	500101002012	土方调配[运距2km]	1. 工作内容:土方调配 2. 装车:机械装车 4. 运距:2km内	m3	438.40			
	500109001036	C25砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	81.20			
	500111001003	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	4.59			
6		过路涵洞						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥臬村委会臬许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001037	C30砼盖板	1. 部位及类型:盖板 现浇混凝土 2. 标号:C30 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.96			
	500109001038	C25砼涵身	1. 部位及类型:涵身 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.92			
	500111001004	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.09			
7		斗门						
	500101002013	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	4.80			
	500103001011	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	3.10			
	500109001039	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.10			
	500105006001	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	0.50			
	500105010001	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	3.90			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500107013003	U-PVC管Φ110mm购置安装	1. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装 2. 规格:U-PVC管Φ110mm (市场价)	m	9.00			
	500202001001	Φ100铸铁拍门	1. 工作内容:Φ100铸铁拍门 安装 2. 规格:Φ100铸铁拍门 (市场价)	个	6.00			
6		其他工程						
	500101010002	清理淤泥[运距2km]	1. 工作内容:机械清淤 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:2km	m ³	75.00			
	500109008002	铜片止水	1. 止水类型:铜片止水	m	12.60			
		第四部分 临时工程						
一		临时工程						
(一)		临时房屋工程						
	500114002001	临时办公室	1. 工作内容:临时办公室 (市场价)	m ²	50.00			
	500114002002	临时仓库	1. 工作内容:临时仓库 (市场价)	m ²	50.00			
	500114002003	临时工棚	1. 工作内容:临时工棚 (市场价)	m ²	50.00			
(二)		临时施工围堰						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114002004	土围堰填筑	1. 工作内容:土围堰填筑	m3	198.55			
	500114002005	土袋围堰(利用调配土方)	1. 工作内容:土袋围堰(利用调配土方)	m3	23.65			
	500114002006	土围堰及土袋围堰拆除	1. 工作内容:土围堰及土袋围堰拆除	m3	222.20			
	500114002007	彩条布铺设	1. 工作内容:彩条布铺设	m3	299.75			
(三)		施工导流沟						
	500107013004	D500导流波纹管购置安装	1. 工作内容:D500导流波纹管 安装 2. 规格:D500导流波纹管 (市场价)	m	100.00			
(四)		临时施工道路						
	500114002008	临时施工道路	1. 工作内容:临时施工道路	km	0.35			
(二)		自发电供电电价补差费						
	500114002009	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金	kw. h	6898.00			
(三)		其它临时费		元				
	500114002010	其它临时费	1. 工作内容: 其他临时工程(按建安费2%暂估)	元	0.02			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		合 计						

措施项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇拥阜村委会阜许村打桥、打九斤拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	计量单位	备注

