

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

招标单位名称: 白沙黎族自治县水务事务中心

编制单位名称: 海南同仁工程造价咨询有限公司

编制日期: 2020年 8月 31日

(清-签署页)

七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程。

二、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程》施工图和预算书。

2、本工程招标控制价是按 2020 年第 6 期《海南工程造价信息》白沙县的价格水平和预算书主材单价编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》(DL5088-1999)。

5、招标工程量清单编制的其他说明：

(1)、本招标控制价无机电设备及安装工程。

(2)、结算时应按实际工程量计算。

(3)、项目特征注明暂估价(市场价)项目，施工时由业主按实际市场价格确定。

(4)、本招标工程量清单未明之处按施工图做法组价。

6、招标工程量清单采用的相关文件及定额标准：

(1)、《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；

(2)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；

(3)、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；

(4)、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；

(5)、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77 号文）；

(6)、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131 号文）；

(7)、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404 号文。

(8)、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

(9)、《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10) 智多星 2017 海南水利水电（清单）软件。

7、清单基础单价的计算依据

7.1 人工单价

根据琼水建管[2017]216号文，自2017年6月1日起执行引水、河道工程的人工单价53元/工日。

7.2 施工用电、风、水单价

根据琼水建管[2017]215号文，风价0.15元/m³；电价0.9元/KW.h，水价0.6元/m³。

7.3 主要材料限价

材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时，按限价计入工程单价参加取费，超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	块石	汽油	柴油	河砂	碎石	商品混凝土
单位	t	t	m ³	m ³	t	m ³	m ³	m ³
价格(元)	300	2560	60	3590	2990	50	60	250

8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1、直接费

直接费由基本直接费和其他直接费组成。

(1) 基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据概预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2) 其他直接费：建筑工程按基本直接费的3.5%计算；安装工程按基本直接费的4.5%计算。

2、间接费

序号	工程类别	计算基础	间接费率%
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程（机械化施工）	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	其他工程	直接费	14.5
8	安装工程	人工费	112

3、计划利润 = (直接费 + 间接费) × 7%

4、税金 = (直接费 + 间接费 + 计划利润) × 9%

5、其他临时工程费按全部建安工程费及临时工程费之和的 3% 计算。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程						
一		可尧村1#拦水坝						
1		新建拦水坝工程						
	500102001001	液压破碎机石方开挖[运距3km]	1. 工作内容:液压破碎机拆除损毁坝体 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:3km	m3	28.00			
	500101001001	清杂弃运[运距3km]	1. 工作内容:清杂弃运 2. 装车方式:机械装车 2. 运距:3km内	m2	120.00			
	500102001002	风镐石方开挖[运距3km]	1. 工作内容:风镐石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:3km内	m3	37.09			
	500101002001	机械土方开挖[运距2km]	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	333.83			
	500103001001	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	240.48			
	500109001001	C25砼拦水坝	1. 部位及类型:拦水坝 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	52.53			
	500109008001	橡胶止水带	1. 止水类型:橡胶止水带	m	11.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001002	C20砼铺盖厚30cm	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	10.21			
	500109001003	C20砼消力池底板厚40cm	1. 部位及类型:消力池底板 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	17.76			
	500109001004	C10砼消力池垫层厚10cm	1. 部位及类型:消力池垫层 现浇混凝土 2. 标号:C10 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	4.20			
	500103010001	人工抛石护脚	1. 工作内容:人工抛石护脚	m3	6.50			
	500112004001	预制钢筋砼管Φ500	1. 工作内容:预制钢筋砼管Φ500 安装 2. 规格:预制钢筋砼管Φ500 (市场价)	m	1.50			
	500109001005	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	167.13			
	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	16.71			
	500107013001	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	49.00			
	500103014001	土工布包裹(300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	3.88			
	500103005001	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.21			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001001	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	90.00			
	500114001002	松木板闸门 (0.8m*0.5m)	1. 工作内容:松木板闸门 (0.8m*0.5m) 安装 2. 规格:松木板闸门 (0.8m*0.5m) (市场价)	扇	4.00			
	500109001006	C25钢筋砼工作桥板	1. 部位及类型:工作桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.23			
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.05			
2		可尧村1#拦水坝渠道 (416m) 及配套建筑物13座						
A		可尧村1#拦水坝渠道 (U60型槽, 长416m)		m	416.00			
	500101001002	渠道清表土	1. 工作内容:渠道清表土	m2	1206.40			
	500101003001	渠道土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:旁边堆放	m3	137.28			
	500103001002	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	341.12			
	500112001001	预制C25砼U型槽制作安装[运距1km]	1. 部位及类型:U型槽 预制钢筋混凝土 2. 标号:C25 3. 接缝砂浆:M10 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 混凝土运距:100m内 6. 预制混凝土构件运距:11.5m	m3	37.44			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500111001002	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制安	t	2.28			
	500114001003	草皮护坡	1. 工作内容: 草皮护坡	m ²	1164.80			
B		配套建筑物13座		座	13.00			
a		斗门(9座)		座	9.00			
	500101004001	人工土方开挖	1. 起挖方式: 人工开挖 2. 装车: 不装车 3. 土质: 二类土 4. 运距: 旁边堆放	m ³	7.20			
	500103001003	土方填筑	1. 回填方式: 人工回填 2. 夯实: 机械夯实	m ³	4.68			
	500109001007	C20砼管座	1. 部位及类型: 管座 现浇混凝土 2. 标号: C20 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m ³	0.18			
	500105006001	M7.5砌砖	1. 材质: 灰砂砖 2. 砂浆: M7.5	m ³	0.99			
	500105010001	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容: M20水泥砂浆抹面	m ²	5.85			
	500107013002	U-PVC管Φ110mm	1. 规格类型: U-PVC管Φ110mm (市场价) 2. 工作内容: U-PVC管Φ110mm 安装	m	13.50			
	500202001001	Φ100铸铁拍门	1. 规格类型: Φ100铸铁拍门 (市场价) 2. 工作内容: Φ100铸铁拍门 安装	个	9.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
b		U60人行桥(4座)		座	4.00			
	500101004002	人工土方开挖	1.起挖方式:人工开挖 2.装车:不装车 3.土质:二类土 4.运距:旁边堆放	m3	8.00			
	500103001004	土方填筑	1.回填方式:人工回填 2.夯实:机械夯实	m3	2.40			
	500109001008	C20砼挡墙	1.部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2.标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	1.96			
	500109001009	C25钢筋砼桥板	1.部位及类型:桥板 现浇混凝土 2.标号:C25 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	1.40			
	500111001003	钢筋加工与安装	1.加工、安装类型:人工钢筋制作安装	t	0.12			
二		可尧村2#拦水坝						
1		新建拦水坝工程						
	500101001003	清杂弃运[运距3km]	1.工作内容:清杂弃运 2.装车方式:机械装车 2.运距:3km内	m2	225.00			
	500102001003	风镐石方开挖[运距3km]	1.工作内容:风镐石方开挖 2.装车方式:机械装车 3.运距:3km内	m3	113.95			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002002	机械土方开挖[运距2km]	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	170.93			
	500103001005	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	133.92			
	500109001010	C25砼拦水坝	1. 部位及类型:拦水坝 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	91.06			
	500109001011	C20埋石砼回填(P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	9.97			
	500109001012	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	62.92			
	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	6.29			
	500107013003	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	24.00			
	500103014002	土工布包裹(300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	0.75			
	500103005002	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.04			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001004	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m ²	44.00			
	500112004002	预制钢筋砼管Φ500	1. 工作内容:预制钢筋砼管Φ500 安装 2. 规格:预制钢筋砼管Φ500 (市场价)	m	1.50			
	500114001005	松木板闸门(0.8m*0.75m)	1. 工作内容:松木板闸门(0.8m*0.75m) 安装 2. 规格:松木板闸门(0.8m*0.75m) (市场价)	扇	1.00			
	500109001013	C25钢筋砼工作桥板	1. 部位及类型:工作桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m ³	0.23			
	500111001004	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.05			
2		可尧村2#拦水坝渠道1(132m)及配套建筑物4座						
A		可尧村2#拦水坝渠道1(U60型槽,长132m)		m	132.00			
	500101001004	渠道清表土	1. 工作内容:渠道清表土	m ²	382.80			
	500101003002	渠道土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:旁边堆放	m ³	40.92			
	500103001006	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m ³	112.20			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112001002	预制C25砼U型槽制作安装[运距1km]	1. 部位及类型:U型槽 预制钢筋混凝土 2. 标号:C25 3. 接缝砂浆:M10 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 混凝土运距:100m内 6. 预制混凝土构件运距:11.1km	m3	11.88			
	500111001005	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制安	t	0.72			
	500114001006	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	363.00			
B		配套建筑物4座		座	4.00			
a		斗门(3座)		座	3.00			
	500101004003	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	2.40			
	500103001007	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	1.56			
	500109001014	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.06			
	500105006002	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	0.33			
	500105010002	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	1.95			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500107013004	U-PVC管Φ110mm	1.规格类型:U-PVC管Φ110mm (市场价) 2.工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装	m	4.50			
	500202001002	Φ100铸铁拍门	1.规格类型:Φ100铸铁拍门 (市场价) 2.工作内容:Φ100铸铁拍门 安装	个	3.00			
b		U60人行桥(1座)		座	1.00			
	500101004004	人工土方开挖	1.起挖方式:人工开挖 2.装车:不装车 3.土质:二类土 4.运距:旁边堆放	m ³	2.00			
	500103001008	土方填筑	1.回填方式:人工回填 2.夯实:机械夯实	m ³	0.60			
	500109001015	C20砼挡墙	1.部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2.标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m ³	0.49			
	500109001016	C25钢筋砼桥板	1.部位及类型:桥板 现浇混凝土 2.标号:C25 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m ³	0.35			
	500111001006	钢筋加工与安装	1.加工、安装类型:人工钢筋制作安装	t	0.03			
3		可尧村2#拦水坝渠道2(174m)及配套建筑物5座						
A		可尧村2#拦水坝渠道2(U60型槽,长174m)		m	174.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002003	机械清表土[运距0.5km]	1. 工作内容:清杂弃运 2. 运距:3km内	m3	52.20			
	500101003003	渠道土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:旁边堆放	m3	80.04			
	500103001009	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	191.40			
	500112001003	预制C25砼U型槽制作安装[运距1km]	1. 部位及类型:U型槽 预制钢筋混凝土 2. 标号:C25 3. 接缝砂浆:M10 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 混凝土运距:100m内 6. 预制混凝土构件运距:11.5m	m3	15.66			
	500111001007	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.95			
	500114001007	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	556.80			
B		配套建筑物5座		座	5.00			
a		斗门(4座)		座	4.00			
	500101004005	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	3.20			
	500103001010	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	2.08			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001017	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.08			
	500105006003	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	0.44			
	500105010003	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	2.60			
	500107013005	U-PVC管Φ110mm	1. 规格类型:U-PVC管Φ110mm (市场价) 2. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装	m	6.00			
	500202001003	Φ100铸铁拍门	1. 规格类型:Φ100铸铁拍门 (市场价) 2. 工作内容:Φ100铸铁拍门 安装	个	4.00			
b		U60人行桥(1座)		座	1.00			
	500101004006	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	2.00			
	500103001011	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	0.60			
	500109001018	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.49			
	500109001019	C25钢筋砼桥板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.35			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500111001008	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制作安装	t	0.03			
三		可尧村3#拦水坝						
1		新建拦水坝工程						
	500101001005	清杂弃运[运距3km]	1. 工作内容: 清杂弃运 2. 装车方式: 机械装车 2. 运距: 3km内	m2	165.00			
	500102001004	风镐石方开挖[运距3km]	1. 工作内容: 风镐石方开挖 2. 装车方式: 机械装车 3. 运距: 3km内	m3	29.53			
	500101002004	机械土方开挖[运距2km]	1. 起挖方式: 机械开挖 2. 装车: 机械装车 3. 土质: 一、二类土 4. 运距: 2km内	m3	265.79			
	500103001012	土方填筑	1. 土质: 原土回填 2. 回填方式: 人工回填 3. 夯实: 机械夯实	m3	216.96			
	500109001020	C25砼拦水坝	1. 部位及类型: 拦水坝 现浇混凝土 2. 标号: C25 3. 拌制: 搅拌机拌制 4. 运距: 100m内	m3	79.82			
	500109008002	橡胶止水带	1. 止水类型: 橡胶止水带	m	14.00			
	500112004003	预制钢筋砼管Φ500	1. 工作内容: 预制钢筋砼管Φ500 安装 2. 规格: 预制钢筋砼管Φ500 (市场价)	m	1.50			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001021	C20砼铺盖厚30cm	1. 部位及类型:铺盖 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	22.58			
	500109001022	C20砼消力池底板厚40cm	1. 部位及类型:消力池底板 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	23.08			
	500109001023	C10砼消力池垫层厚10cm	1. 部位及类型:消力池垫层 现浇混凝土 2. 标号:C10 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.46			
	500103010002	人工抛石护脚	1. 工作内容:人工抛石护脚	m3	8.45			
	500109001024	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	88.68			
	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	8.87			
	500107013006	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	55.30			
	500103014003	土工布包裹(300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	4.81			
	500103005003	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.26			
	500114001008	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	60.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001009	松木板闸门 (0.8m*0.65m)	1. 工作内容:松木板闸门 (0.8m*0.65m) 安装 2. 规格:松木板闸门 (0.8m*0.65m) (市场价)	扇	4.00			
	500109001025	C25钢筋砼工作桥板	1. 部位及类型:工作桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.23			
	500111001009	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.05			
2		可尧村3#拦水坝渠道 (650m) 及配套建筑物21座						
A		可尧村3#拦水坝渠道 (U60型槽, 长650m)		m	650.00			
	500101001006	渠道清表土	1. 工作内容:渠道清表土	m2	2600.00			
	500101003004	渠道土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:旁边堆放	m3	40.50			
	500103001013	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	934.90			
	500112001004	预制C25砼U型槽制作安装 [运距1km]	1. 部位及类型:U型槽 预制钢筋混凝土 2. 标号:C25 3. 接缝砂浆:M10 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 混凝土运距:100m内 6. 预制混凝土构件运距:11.5m	m3	58.50			
	500111001010	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	3.56			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001010	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	1950.00			
B		配套建筑物21座		座	21.00			
a		斗门(14座)		座	14.00			
	500101004007	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	11.20			
	500103001014	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	7.28			
	500109001026	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.28			
	500105006004	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	1.54			
	500105010004	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	9.10			
	500107013007	U-PVC管Φ110mm	1. 规格类型:U-PVC管Φ110mm (市场价) 2. 工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装	m	21.00			
	500202001004	Φ100铸铁拍门	1. 规格类型:Φ100铸铁拍门 (市场价) 2. 工作内容:Φ100铸铁拍门 安装	个	14.00			
b		U60人行桥(6座)		座	6.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101004008	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	12.00			
	500103001015	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	3.60			
	500109001027	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.94			
	500109001028	C25钢筋砼桥板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.10			
	500111001011	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制作安装	t	0.18			
c		侧堰(1座)		座	1.00			
	500101004009	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	12.00			
	500103001016	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	7.20			
	500109001029	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	9.50			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001030	C10砼垫层厚10cm	1. 部位及类型:垫层 现浇混凝土 2. 标号:C10 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	2.50			
	500109001031	现浇C20砼底板厚20cm	1. 部位及类型:底板 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	5.00			
	500103010003	人工抛石护脚	1. 工作内容:人工抛石护脚	m3	9.00			
四		可尧村4#拦水坝						
1		新建拦水坝工程						
	500101001007	清杂弃运[运距3km]	1. 工作内容:清杂弃运 2. 装车方式:机械装车 2. 运距:3km内	m2	172.50			
	500102001005	风镐石方开挖[运距3km]	1. 工作内容:风镐石方开挖 2. 装车方式:机械装车 3. 运距:3km内	m3	85.97			
	500101002005	机械土方开挖[运距2km]	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:机械装车 3. 土质:一、二类土 4. 运距:2km内	m3	128.95			
	500103001017	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	149.76			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112004004	预制钢筋砼管Φ500	1. 工作内容:预制钢筋砼管Φ500 安装 2. 规格:预制钢筋砼管Φ500 (市场价)	m	1.50			
	500109001032	C25砼拦水坝	1. 部位及类型:拦水坝 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	53.36			
	500109001033	C20埋石砼回填(P=20%)	1. 部位及类型:埋石砼回填 埋石混凝土 2. 标号:C20 3. 埋石比例:20% 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 运距:100m内	m3	9.97			
	500109001034	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	59.55			
	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板填缝	1. 工作内容:聚乙烯闭孔泡沫板填缝	m2	5.95			
	500107013008	Φ50mmPVC排水管购置及安装	1. 工作内容:Φ50mmPVC排水管 安装 2. 规格:Φ50mmPVC排水管 (市场价)	m	22.80			
	500103014004	土工布包裹(300g/m2)	1. 工作内容:土工布包裹	m2	0.75			
	500103005004	砂碎石反滤层	1. 工作内容:砂碎石反滤层	m3	0.04			
	500114001011	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	52.00			
	500114001012	松木板闸门(0.8m*0.5m)	1. 工作内容:松木板闸门(0.8m*0.5m) 安装 2. 规格:松木板闸门(0.8m*0.5m) (市场价)	扇	4.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001035	C25钢筋砼工作桥板	1. 部位及类型:工作桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.23			
	500111001012	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	0.05			
2		可尧村4#拦水坝渠道(200m)及配套建筑物7座						
A		可尧村4#拦水坝渠道(U60型槽,长200m)		m	200.00			
	500101001008	渠道清表土	1. 工作内容:渠道清表土	m2	580.00			
	500101003005	渠道土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:旁边堆放	m3	50.00			
	500103001018	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	190.00			
	500112001005	预制C25砼U型槽制作安装[运距1km]	1. 部位及类型:U型槽 预制钢筋混凝土 2. 标号:C25 3. 接缝砂浆:M10 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 混凝土运距:100m内 6. 预制混凝土构件运距:11.5km	m3	18.00			
	500111001013	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制安	t	1.09			
	500114001013	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	640.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
B		配套建筑物7座		座	7.00			
a		斗门(5座)		座	5.00			
	500101004010	人工土方开挖	1.起挖方式:人工开挖 2.装车:不装车 3.土质:二类土 4.运距:旁边堆放	m3	4.00			
	500103001019	土方填筑	1.回填方式:人工回填 2.夯实:机械夯实	m3	2.60			
	500109001036	C20砼管座	1.部位及类型:管座 现浇混凝土 2.标号:C20 3.拌制:搅拌机拌制 4.运距:100m内	m3	0.10			
	500105006005	M7.5砌砖	1.材质:灰砂砖 2.砂浆:M7.5	m3	0.55			
	500105010005	M20砌体砂浆抹面	1.工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	3.25			
	500107013009	U-PVC管Φ110mm	1.规格类型:U-PVC管Φ110mm(市场价) 2.工作内容:U-PVC管Φ110mm 安装	m	7.50			
	500202001005	Φ100铸铁拍门	1.规格类型:Φ100铸铁拍门(市场价) 2.工作内容:Φ100铸铁拍门 安装	个	5.00			
b		U60人行桥(2座)		座	2.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101004011	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	4.00			
	500103001020	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	1.20			
	500109001037	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.98			
	500109001038	C25钢筋砼桥板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	0.70			
	500111001014	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制作安装	t	0.06			
3		可尧村4#拦水坝排沟(297m)及配套建筑物13座						
A		可尧村4#拦水坝渠道(U60型槽,长297m)		m	297.00			
	500101001009	渠道清表土	1. 工作内容:渠道清表土	m2	1098.90			
	500101003006	渠道土方开挖	1. 起挖方式:机械开挖 2. 装车:不装车 3. 运距:旁边堆放	m3	59.40			
	500103001021	土方填筑	1. 土质:原土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 夯实:机械夯实	m3	386.10			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112001006	预制C25砼U型槽制作安装[运距1km]	1. 部位及类型:U型槽 预制钢筋混凝土 2. 标号:C25 3. 接缝砂浆:M10 4. 拌制:搅拌机拌制 5. 混凝土运距:100m内 6. 预制混凝土构件运距:11.0km	m3	26.73			
	500111001015	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型: 人工钢筋制安	t	1.62			
	500114001014	草皮护坡	1. 工作内容:草皮护坡	m2	1009.80			
B		配套建筑物13座		座	13.00			
a		排沟集水口(10座)		座	10.00			
	500101004012	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	16.00			
	500103001022	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	8.00			
	500109001039	C20砼管座	1. 部位及类型:管座 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.70			
	500105006006	M7.5砌砖	1. 材质:灰砂砖 2. 砂浆:M7.5	m3	0.90			
	500105010006	M20砌体砂浆抹面	1. 工作内容:M20水泥砂浆抹面	m2	12.80			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112004005	C25钢筋混凝土管安装Φ300mm	1. 工作内容:C25钢筋混凝土管安装Φ300mm 安装 2. 规格:C25钢筋混凝土管安装Φ300mm (市场价)	m	25.00			
b		U60人行桥(3座)		座	3.00			
	500101004013	人工土方开挖	1. 起挖方式:人工开挖 2. 装车:不装车 3. 土质:二类土 4. 运距:旁边堆放	m3	6.00			
	500103001023	土方填筑	1. 回填方式:人工回填 2. 夯实:机械夯实	m3	1.80			
	500109001040	C20砼挡墙	1. 部位及类型:挡墙 现浇混凝土 2. 标号:C20 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.47			
	500109001041	C25钢筋砼桥板	1. 部位及类型:桥板 现浇混凝土 2. 标号:C25 3. 拌制:搅拌机拌制 4. 运距:100m内	m3	1.05			
	500111001016	钢筋加工与安装	1. 加工、安装类型:人工钢筋制作安装	t	0.09			
		第三部分 金属结构设备及安装工程						
	500202005001	机闸一体铸铁闸门(ZMQY-600)	1. 规格类型:机闸一体铸铁闸门(ZMQY-600) (市场价) 2. 工作内容:机闸一体铸铁闸门(ZMQY-600) 安装	台	4.00			
	500202001006	ZMQY-600启闭机	1. 规格类型:ZMQY-600启闭机 (市场价) 2. 工作内容:ZMQY-600启闭机 安装	台	4.00			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第四部分 临时工程						
一		临时工程						
(一)		临时房屋工程						
	500114002001	临时办公室	1. 工作内容:临时办公室(市场价)	m2	60.00			
	500114002002	临时仓库	1. 工作内容:临时仓库(市场价)	m2	60.00			
	500114002003	临时工棚	1. 工作内容:临时工棚(市场价)	m2	60.00			
(二)		临时施工围堰						
	500114002004	土围堰填筑	1. 工作内容:土围堰填筑	m3	404.92			
	500114002005	土袋围堰(利用调配土方)	1. 工作内容:土袋围堰(利用调配土方)	m3	60.00			
	500114002006	土围堰及土袋围堰拆除	1. 工作内容:土围堰及土袋围堰拆除	m3	464.92			
	500107013010	D500导流波纹管购置安装	1. 工作内容:D500导流波纹管 安装 2. 规格:D500导流波纹管(市场价)	m	40.00			
(三)		临时施工道路						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114002007	临时施工道路	1. 工作内容:临时施工道路	km	1.67			
二		自发电供电电价补差费						
	500114002008	自发电供电电价补差费	1. 用电补差 2. 以2.15元每度作为调价补差并计取税金	kw. h	7865.00			
三		其它临时费						
	500114002009	其它临时费	1. 工作内容: 其他临时工程(按建安费3%暂估)	元	0.03			
		合 计						

措施项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护	自定义输入
2	文明施工	自定义输入
3	安全防护措施	自定义输入
4	小型临时工程	自定义输入
5	施工企业进退场费	自定义输入
6	大型施工设备安拆费	自定义输入

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称:七坊镇可好村委会可尧村拦水坝渠道工程

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	计量单位	备注

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制