

档案号：_____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共
信息导向系统标准化建设项目

招标单位名称：白沙黎族自治县市场监督管理局

编制单位名称：海南鑫晶咨询建设有限公司

编制日期：2020年9月

白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设 项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项
目
招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	单项工程投标报价汇总表
3	单位工程投标报价汇总表
4	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
5	总价措施项目清单与计价表
6	暂列金额表
7	其他项目清单与计价汇总表
8	规费、税金项目计价表

(清-表1)

投标报价汇总表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共
信息导向系统标准化建设项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目				
	合计				

总 说 明

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

一、工程概况及内容：

本工程为白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目，本招标工程量清单包括：第一~四册分别为办公场所、文化体育、医院、学校场所等公共场所设置公共信息导向标志牌、标识等工程。

二、编制依据：

- 1、计价规范《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、计量规范《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- 3、海南省定额站颁布的 2017《海南省市政工程综合定额》；
- 4、税金执行“琼建定〔2019〕100号”按 9%计取；
- 5、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

三、工程相关资料：

- 1、华诚博远工程技术集团有限公司设计的《白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目》设计资料及定制量表。

四、编制相关说明：

- 1、本项目暂列金额按 64000 元/项计取；
- 2、规费和税金不得作为竞争性费用。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
公共信息导向系统标准化建设项目

项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	第一册（办公场所）		
1.2	第二册（文化体育）		
1.3	第三册（医院）		
1.4	第四册（学校场所）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		第一册(办公场所)						
		室外导向标志						
1	040205004001	车行导向标志	车行导向,规格尺寸:4000*800*25,国标2mm304不锈钢板激光雕刻折弯焊接成型,内骨架60*60热镀锌方管焊接,打磨,做两层防锈处理。两次氟碳烤漆,文字3M工程级反光膜,内置变压器,户外防水LED光源,预埋安装,含基础制作、土方挖填	块	1			
2	040205003001	步行导向标志、标杆	步行导向标志,规格尺寸:杆高3200mm,直埋500,国标2mm304不锈钢圆管切割焊接烤漆,信息面板铝型材烤漆造型,面板字体内容为工程级反光膜雕刻,面板可转动更换,含基础制作、土方挖填	根	1			
		停车场标志						
3	040205003002	停车场导向标志、标杆	停车场导向标志,立杆高3700mm,直埋500mm,管直径89mm.面板700mm*900mm,国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆,信息面板2.5mm铝板切割弯折造型,表面3M超强级别反光膜贴附,含基础制作、土方挖填	根	8			
4	040205003003	停车场导向标志、标杆	停车场导向标志,立杆高3500mm,直埋500mm,管直径89mm.面板600mm*800mm,国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆,信息面	根	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设

类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填					
5	040205003004	非机动车停车场位置标志、标杆	非机动车停车场位置标志，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm.面板600mm*800mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填	根	4			
6	040205003005	出口导向标志、标杆	出口导向标志，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm.面板600mm*800mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填	根	2			
		交通管理标志						
7	040205003007	限速20+禁止鸣笛、标杆	限速20+禁止鸣笛，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm.面板Φ600mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方挖填	根	8			
8	040205003010	当心行人、标杆	当心行人，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm.面板Φ600mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面	根	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填					
9	040205003011	禁止停车、标杆	禁止停车，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm. 面板Φ600mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方挖填	根	1			
10	040205003012	车辆禁止通行、标杆	车辆禁止通行，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm. 面板Φ600mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填	根	1			
		应急避难场所标志						
11	040205003014	应急避难场所导向标志、标杆	应急避难场所导向标志，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm. 面板600mm*1000mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填	根	2			
12	040205003017	应急避难场所导向标志、标杆	应急避难场所导向标志，立杆高4000mm，直埋500mm，管直径89mm. 面板1000mm*1700mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填					
		设施位置标志						
13	050307009001	楼梯位置标志	楼梯位置标志 200mm*270mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印、配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	39			
14	050307009002	楼梯位置标志	楼梯位置标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印、配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	16			
15	050307009004	卫生间位置标志	卫生间位置标志 400mm*180mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印、配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	7			
16	050307009003	卫生间位置标志	卫生间位置标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印、配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	21			
17	050307009005	男（卫生间）标志	男（卫生间）标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	26			
18	050307009006	女（卫生间）标志	女（卫生间）标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标准化建设项目

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔					
19	050307009007	无障碍卫生间	无障碍卫生间 200mm*270mm*3mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	2			
20	050307009008	楼层编号标志	楼层编号标志 250mm*250mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	79			
21	050307009010	电梯位置标志	电梯位置标志 200mm*270mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印、配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	5			
22	050307009009	电梯位置标志	电梯位置标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	5			
23	050307009012	电梯位置标志 (带编号)	电梯位置标志(带编号) 300mm*150mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	21			
24	050307009011	开水间	开水间 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
 类场所公共信息导向系统标
 准化建设项目

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	050307009013	无障碍坡道	无障碍坡道 600mm*250mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	2			
		导向标志						
26	050307009015	卫生间导向标志	卫生间导向标志 200mm*350mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	6			
27	050307009014	卫生间导向标志 (有无障碍功能)	卫生间导向标志(有无障碍功能) 600mm*250mm*15mm, 铝型材边框, 信息面板亚克力氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 配杆件悬挂安装	个	5			
		信息索引						
28	040205004002	贴附式信息索引	贴附式信息索引, 规格尺寸: 380*900*8, 铝合型材弯折造型镶嵌铝型材信息框烤漆, 内嵌磁铁, 信息条可更换	块	29			
		电梯安全标志						
29	050307009016	电梯安全标志	电梯安全标志, 规格尺寸(412*120)*2, 3M不干胶, 信息UV	个	27			
		常规安全劝阻标志						
30	050307009017	禁止吸烟	禁止吸烟 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印	个	89			
31	050307009018	禁止抛物	禁止抛物 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤	个	36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			漆，文字精工油墨丝印					
32	050307009019	当心滑倒	当心滑倒 300mm*100mm*15mm，铝合 型材边框，亚克力底板， 信息内容氟碳烤漆，文字 精工油墨丝印	个	49			
33	050307009020	当心触电	当心触电 300mm*100mm*15mm，铝合 型材边框，亚克力底板， 信息内容氟碳烤漆，文字 精工油墨丝印	个	21			
34	050307009021	当心烫伤	当心烫伤 300mm*100mm*15mm，铝合 型材边框，亚克力底板， 信息内容氟碳烤漆，文字 精工油墨丝印	个	12			
35	050307009022	请勿丢弃废弃物	请勿丢弃废弃物 300mm*100mm*15mm，铝合 型材边框，亚克力底板， 信息内容氟碳烤漆，文字 精工油墨丝印	个	57			
36	050307009023	安全标记	安全标记1200mm*150mm， 3M超强级别反光膜，信息 反光油墨喷绘	个	184			
		消防标志						
37	050307009024	消防栓标志	消防栓标志 300mm*150mm*15mm，铝合 型材边框，亚克力底板氟 碳烤漆，文字内容3M膜精 工油墨丝印	个	26			
38	050307009025	灭火器标志	灭火器标志 300mm*150mm*15mm，铝合 型材边框，亚克力底板氟 碳烤漆，文字内容3M膜精 工油墨丝印	个	75			
		室外安全标志						
39	050307009026	室外安全标志	室外安全标志 300mm*150mm*15mm，国标 2mm304不锈钢1.2MM	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设类场所公共信息导向系统标准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔					
40	050307009027	禁止坐卧	禁止坐卧 300mm*150mm*15mm，国标2mm304不锈钢1.2MM切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	10			
41	050307009028	小心台阶	小心台阶 300mm*150mm*15mm，国标2mm304不锈钢1.2MM切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	6			
		水域安全标志						
42	050307009029	当心落水	当心落水 300mm*150mm*15mm，国标2mm304不锈钢1.2MM切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	30			
43	050307009030	禁止抛物	禁止抛物 300mm*150mm*15mm，国标2mm304不锈钢1.2MM切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	10			
44	050307009031	当心跌落	当心跌落 300mm*150mm*15mm，国标2mm304不锈钢1.2MM切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	30			
45	040205003018	当心落水+禁止推人入水、标杆	立杆高1600mm，直埋300mm，(当心落水+禁止推人入水)面板800mm*350mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设

类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			型，表面3M超强级别反光膜贴附					
		管理告示						
46	050307009032	卫生间请下2层	卫生间请下2层 500mm*250mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	2			
		第二册（文化体育）						
		户外导视系统设计						
47	040205003019	步行导向标志、标杆	步行导向标志，杆高3700，信息面板150*500，管100，直埋500，国标2mm304不锈钢圆管切割焊接烤漆，信息面板铝型材烤漆造型，面板字体内容为工程级反光膜，面板可转动更换，含基础制作、土方挖填	根	3			
48	040205003020	卫生间导向标志、标杆	卫生间导向标志，杆高3000，面板信息：1170*390，管90，直埋500，国标2mm304不锈钢圆管切割焊接烤漆，信息面板铝型材烤漆，面板字体内容为3M工程级反光膜. 双面信息，含基础制作、土方挖填	根	8			
		停车场标志						
49	040205003021	停车场位置标志、标杆	停车场位置标志，立杆高3500，直埋500，管直径89. 面板800*600，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			挖填						
50	040205003022	非机动车停车场位置标志、标杆	非机动车停车场位置标志，立杆高3500，直埋500，管直径89. 面板800*600，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方挖填	根	4				
51	040205003023	停车场导向标志、标杆	停车场导向标志，立杆高3700mm，直埋500mm，管直径89mm. 面板700mm*900mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填	根	4				
		交通管理标志							
52	040205003024	限速20+禁止鸣笛、标杆	限速20+禁止鸣笛，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm. 面板Φ600mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方挖填	根	3				
53	040205003025	当心行人、标杆	当心行人，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm. 面板Φ600mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方挖填	根	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设

类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		应急避难场所						
54	040205003026	应急避难场所导向标志、标杆	应急避难场所导向标志，立杆高4600mm，直埋400mm，双柱.面板1800mm*2500mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填	根	1			
		设施位置标志						
55	040205004003	白沙黎族自治县民族博物馆位置标志	白沙黎族自治县民族博物馆位置标志，规格尺寸：1900*400，不锈钢金属拉丝弯折造型，信息文字腐蚀工艺填充汽车烤漆	块	2			
56	050307009033	博物馆位置标志	博物馆位置标志500mm*300mm*15mm，国标2mm304不锈钢底板烤漆，图形文字亚克力切割烤漆立体贴附	个	1			
57	050307009034	楼梯位置标志	楼梯位置标志200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	8			
58	050307009036	卫生间位置标志	卫生间位置标志1200mm*500mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，配底座预留葫芦孔	个	2			
59	050307009035	卫生间位置标志	卫生间位置标志200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	050307009037	男卫生间标志	男卫生间标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	8			
61	050307009038	男卫生间标志	男卫生间标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	2			
62	050307009039	女卫生间标志	女卫生间标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	8			
63	050307009040	女卫生间标志	女卫生间标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	2			
64	050307009041	男更衣室标志	男更衣室标志 300mm*150mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	2			
65	050307009042	男更衣室标志	男更衣室标志 700mm*250mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	1			
66	050307009043	男更衣室标志	男更衣室标志 800mm*350mm*15mm，3M不干胶，信息UV	个	1			
67	050307009044	女更衣室标志	女更衣室标志	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			300mm*150mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔					
68	050307009045	女更衣室标志	女更衣室标志 700mm*250mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	1			
69	050307009046	女更衣室标志	女更衣室标志 800mm*350mm*15mm, 3M不干胶, 信息UV	个	1			
70	050307009047	淋浴间标志	淋浴间标志 200mm*270mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	2			
71	050307009049	无障碍卫生间标志	无障碍卫生间标志 700mm*250mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	3			
72	050307009048	无障碍卫生间标志	无障碍卫生间标志 300mm*150mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	1			
73	050307009050	无障碍卫生间标志	无障碍卫生间标志 200mm*270mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	2			
74	050307009051	楼层编号标志	楼层编号标志 250mm*250mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔					
75	050307009052	电梯标志标志	电梯标志标志 200mm*270mm*15mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	8			
76	050307009053	无障碍坡道	无障碍坡道 600mm*250mm*15mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	4			
		信息索引						
77	040205004004	楼层索引	楼层索引，规格尺寸： 500*700*15，国标2MM304不锈钢弯折造型镶嵌铝型材信息框烤漆，内嵌磁铁，信息条可更换	块	6			
		安全劝阻标志						
78	050307009055	禁止吸烟	禁止吸烟 500mm*400mm*15mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	27			
79	050307009054	禁止吸烟	禁止吸烟 300mm*100mm*15mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	22			
80	050307009056	禁止抛物	禁止抛物300mm*100mm，3M不干胶，信息UV	个	16			
81	050307009057	禁止翻越	禁止翻越300mm*100mm，3M不干胶，信息UV	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	050307009058	当心滑倒	当心滑倒 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	21			
83	050307009059	请勿丢弃废弃物	请勿丢弃废弃物 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	22			
84	050307009060	保持安静标志	保持安静标志 300mm*150mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	16			
85	050307009061	请勿触摸	请勿触摸标志 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	2			
86	050307009062	注意安全	注意安全标志 600mm*300mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	10			
87	050307009063	安全标记	安全标记1200mm*150mm, 3M超强级别反光膜, 信息反光油墨喷绘	个	39			
88	050307009064	当心触电标志	当心触电标志 400mm*270mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	10			
89	050307009065	禁止攀爬标志	禁止攀爬标志 400mm*270mm, 铝合型	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔					
		电梯安全标志						
90	050307009066	电梯安全标志	电梯安全标志，规格尺寸(412*120)*2，3M不干胶，信息UV	个	8			
		管理告示						
91	050307009067	请保管好随身物品标志	请保管好随身物品标志500mm*200mm*15mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	8			
92	050307009068	请保管好随身物品标志	请保管好随身物品标志700mm*250mm*15mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	6			
		水域安全标志						
93	050307009069	禁止跳水标志	禁止跳水标志1200mm*400mm*5mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	5			
94	050307009070	禁止推人入水标志	禁止推人入水标志1200mm*400mm*5mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	5			
95	050307009071	必须监护水中儿童标志	必须监护水中儿童标志1200mm*400mm*5mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	3			
96	040205003027	当心落水、标杆	立杆高1600mm，直埋300mm，当心落水面板800mm*350mm，国标	根	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		第三册(医院)						
		停车场标志						
97	040205003030	停车场导向标志、标杆	2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附	根	1			
98	040205003032	非机动车停车场位置标志、标杆	非机动车停车场位置标志，立杆高3700mm，直埋500mm，管直径89mm。面板700mm*900mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方挖填	根	2			
99	040205003031	停车场位置标志、标杆	非机动车停车场位置标志，立杆高3500，直埋500，管直径89。面板800*600，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，双面信息，含基础制作、土方挖填	根	2			
		交通管理标志						
100	040205003033	限速20+禁止鸣笛、标杆	限速20+禁止鸣笛，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径89mm。面板Φ	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			600mm, 国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆, 信息面板2.5mm铝板切割弯折造型, 表面3M超强级别反光膜贴附, 双面信息, 含基础制作、土方挖填					
101	040205003034	当心行人、标杆	当心行人, 立杆高3500mm, 直埋500mm, 管直径89mm. 面板Φ600mm, 国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆, 信息面板2.5mm铝板切割弯折造型, 表面3M超强级别反光膜贴附, 双面信息, 含基础制作、土方挖填	根	2			
		应急避难场所标志						
102	040205003035	应急避难场所导向标志、标杆	应急避难场所导向标志, 立杆高3500mm, 直埋500mm, 管直径89mm. 面板600mm*1000mm, 国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆, 信息面板2.5mm铝板切割弯折造型, 表面3M超强级别反光膜贴附, 含基础制作、土方挖填	根	2			
103	040205003036	应急避难场所导向标志、标杆	应急避难场所导向标志, 立杆高4000mm, 直埋500mm, 管直径89mm. 面板1000mm*1700mm, 国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆, 信息面板2.5mm铝板切割弯折造型, 表面3M超强级别反光膜贴附, 含基础制作、土方挖填	根	1			
		悬挂导向标志						
104	011507003001	悬挂导向标志	悬挂导向标志, 规格1800mm*450mm, 铝型材	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设

类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			箱体，内置LED光源，图片信息面板镂空雕刻配亚克力，配杆件悬挂安装，双面信息					
		悬挂位置标志						
105	011507003002	护士站标志	护士站标志，规格1000mm*400mm，铝型材箱体，内置LED光源，图片信息面板镂空雕刻配亚克力，配杆件悬挂安装	个	6			
106	011507003003	分诊处标志	分诊处标志，规格1000mm*400mm，铝型材箱体，内置LED光源，图片信息面板镂空雕刻配亚克力，配杆件悬挂安装	个	5			
107	011507003004	输液大厅标志	输液大厅标志，规格1000mm*400mm，铝型材箱体，内置LED光源，图片信息面板镂空雕刻配亚克力，配杆件悬挂安装	个	1			
108	011507003005	导诊问询台标志	导诊问询台标志，规格1000mm*400mm，铝型材箱体，内置LED光源，图片信息面板镂空雕刻配亚克力，配杆件悬挂安装	个	1			
109	011507003006	超声科及其他科室标志	超声科及其他科室标志，规格1000mm*400mm，铝型材箱体，内置LED光源，图片信息面板镂空雕刻配亚克力，配杆件悬挂安装	个	10			
		设施位置标志						
110	050307009072	电梯位置标志(带编号)标志	电梯位置标志(带编号)标志200mm*270mm*15mm，铝型材边框，亚克力底	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔					
111	011507003007	卫生间导向标志	卫生间导向标志，规格800mm*370mm，铝型材箱体，内置LED光源，图片信息面板镂空雕刻配亚克力，配杆件悬挂安装	个	6			
112	050307009073	楼梯位置标志	楼梯位置标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	19			
113	050307009074	卫生间位置标志	卫生间位置标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	14			
114	050307009075	男卫生间标志	男卫生间标志 300mm*150mm*3mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	10			
115	050307009076	女卫生间标志	女卫生间标志 300mm*150mm*3mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	10			
116	050307009077	无障碍卫生间标志	无障碍卫生间标志 300mm*150mm*3mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	5			
117	050307009078	无障碍坡道	无障碍坡道 600mm*250mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
 标段：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔					
118	050307009079	开水间标志	开水间标志 200mm*270mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	6			
119	050307009080	楼层编号标志	楼层编号标志 250mm*250mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	28			
		信息索引						
120	040205004005	贴附式信息索引	贴附式信息索引，规格尺寸：380*900*8，铝合型材弯折造型镶嵌铝型材信息框烤漆，内嵌磁铁，信息条可更换	块	13			
		室外安全劝阻标志						
121	050307009081	禁止烟火标志	禁止烟火标志 400mm*270mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	6			
122	050307009082	禁止攀爬标志	禁止攀爬标志 400mm*270mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	3			
123	050307009083	当心触电标志	当心触电标志 400mm*270mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设

类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
124	050307009084	注意安全标志	注意安全标志 400mm*270mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	5			
		安全劝阻标志						
125	050307009085	禁止吸烟	禁止吸烟 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	135			
126	050307009086	当心烫伤	当心烫伤 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	15			
127	050307009088	当心电离辐射标志	当心电离辐射标志 400mm*270mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	10			
128	050307009087	当心滑倒	当心滑倒 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	170			
129	050307009089	禁止抛物	禁止抛物 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	50			
130	050307009090	禁止倚靠	禁止倚靠 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			印, 预留四角安装孔					
131	050307009091	安全标记	安全标记1200mm*150mm, 3M超强级别反光膜, 信息反光油墨喷绘	个	130			
132	050307009092	请勿丢弃废弃物	请勿丢弃废弃物 300mm*100mm*15mm, 铝合金型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	71			
		电梯安全标志						
133	050307009093	电梯安全标志	电梯安全标志, 规格尺寸(412*120)*2, 3M不干胶, 信息UV	个	25			
		第四册(学校场所)						
		室外导向标志						
134	040205003037	步行导向标志、标杆	步行导向标志, 杆高3700, 信息面板130*600, 管100, 直埋500, PVC型材圆帽氟碳烤漆, 抱箍型材氟碳烤漆, 100MM型材圆柱氟碳烤漆, 内容丝印可更换, 含基础制作、土方挖填	根	14			
135	040205004006	车型导向标志 标志	车型导向标志, 规格尺寸: 地面 3500*700*150厚, 标志底部600*150*20标志法兰板, 国标2MM304不锈钢激光切割成型, 精工焊接, 氟碳烤漆, 图案丝印, LOGO亚克力立体字, 内置LED光源, 含基础制作、土方挖填	块	3			
136	040205004007	车型导向标志 标志	车型导向标志, 规格尺寸: 地面 2500*600*150厚, 标志底部400*100*20标志法兰	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		停车场标志	板， 国标2MM304不锈钢激光切割，精工焊接，氟碳烤漆，图案丝印，箭头亚克力立体字，含基础制作、土方挖填					
137	040205003038	停车场位置标志、标杆	停车场位置标志，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径100mm. 面板800mm*700mm，主体管件型材八边柱氟碳烤漆，内容页面不锈钢外框，面板氟碳烤漆，内容丝印，，含基础制作、土方挖填	根	12			
138	040205003039	非机动车停车场位置标志、标杆	非机动车停车场位置标志，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径100mm. 面板800mm*700mm，主体管件型材八边柱氟碳烤漆，内容页面不锈钢外框，面板氟碳烤漆，内容丝印，含基础制作、土方挖填	根	12			
139	040205003040	停车场导向标志、标杆	停车场导向标志，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径100mm. 面板800mm*700mm，主体管件型材八边柱氟碳烤漆，内容页面不锈钢外框，面板氟碳烤漆，内容丝印，含基础制作、土方挖填	根	10			
		交通管理标志						
140	040205003041	限速20+禁止鸣笛、标杆	限速20+禁止鸣笛，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径100mm. 面板Φ600mm，100MM型材八边柱氟碳烤漆，面板不锈钢外框面板氟碳烤漆内	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			容丝印，双面，含基础制作、土方挖填					
141	040205003042	当心行人、标杆	当心行人，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径100mm. 面板Φ600mm，100MM型材八边柱氟碳烤漆，面板不锈钢外框面板氟碳烤漆内容丝印，双面，含基础制作、土方挖填	根	5			
		应急避难标志						
142	040205003043	应急避难场所导向、标杆	应急避难场所导向，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径100mm. 面板500*700，100MM型材八边柱氟碳烤漆，面板不锈钢外框面板氟碳烤漆内容丝印，含基础制作、土方挖填	根	18			
143	040205003044	应急避难场所定位标志、标杆	应急避难场所定位标志，立杆高3500mm，直埋500mm，管直径100mm. 面板500*700，100MM型材八边柱氟碳烤漆，面板不锈钢外框面板氟碳烤漆内容丝印，含基础制作、土方挖填	根	5			
		设施位置标志						
144	050307009094	楼梯位置标志	楼梯位置标志 200*270*15，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，配底座预留葫芦孔，侧面打孔安装	个	114			
145	050307009095	楼梯位置标志	楼梯位置标志200*270*3，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
146	050307009096	男卫生间标志	男卫生间标志200*270*3, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	70			
147	050307009097	女卫生间标志	女卫生间标志200*270*3, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	71			
148	050307009098	卫生间标志	卫生间标志200*270*15, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 配底座预留葫芦孔, 侧面打孔安装	个	73			
149	050307009099	卫生间标志	卫生间标志200*270*15, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	42			
150	050307009100	淋浴间+男/女卫生间标志	淋浴间+男/女卫生间标志200*270*15, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	14			
151	050307009101	淋浴间标志	卫生间标志200*270*3, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 配底座预留葫芦孔, 侧面打孔安装	个	41			
152	050307009102	淋浴间标志	卫生间标志200*270*3, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标
准化建设项目

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			印, 预留四角安装孔					
153	050307009103	无障碍坡道	无障碍坡道 600mm*250mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印, 预留四角安装孔	个	26			
154	050307009104	楼层编号标志	楼层编号标志150*100, 10MM亚克力激光雕刻, 汽车烤漆	个	188			
		信息索引						
155	040205004008	贴附式信息索引	贴附式信息索引, 规格尺寸: 380*900*8, 铝合型材弯折造型镶嵌铝型材信息框烤漆, 内嵌磁铁, 信息条可更换	块	33			
		室外安全标志						
156	050307009105	禁止攀爬(室外)标志	禁止攀爬(室外)标志 400mm*270mm, 国标2mm304不锈钢切割造型烤漆, 信息面板丝网印刷, 预留四角安装孔	个	21			
157	050307009106	请勿翻越护栏标志	请勿翻越护栏标志 500mm*150mm, 国标2mm304不锈钢切割造型烤漆, 信息面板丝网印刷, 预留四角安装孔	个	36			
158	050307009107	当心触电标志	当心触电标志 400mm*270mm, 国标2mm304不锈钢切割造型烤漆, 信息面板丝网印刷, 预留四角安装孔	个	22			
		安全劝阻标志						
159	050307009108	禁止吸烟	禁止吸烟 300mm*100mm*15mm, 铝合型材边框, 亚克力底板, 信息内容氟碳烤漆, 文字精工油墨丝印	个	461			
160	050307009109	禁止攀爬	禁止攀爬 300mm*100mm*15mm, 铝	个	181			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目
 标段：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印					
161	050307009110	禁止倚靠	禁止倚靠 300mm*100mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	115			
162	050307009111	保持安静	保持安静500mm*200mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印，预留四角安装孔	个	27			
163	050307009112	禁止抛物	禁止抛物 300mm*100mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	258			
164	050307009113	注意安全	注意安全 300mm*100mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	21			
165	050307009114	当心滑倒	当心滑倒 300mm*100mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	643			
166	050307009115	当心触电	当心触电 300mm*100mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	55			
167	050307009116	当心烫伤	当心烫伤 300mm*100mm*15mm，铝合型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	58			
168	050307009117	安全标记	安全标记1200mm*150mm，3M超强级别反光膜，信息反光油墨喷	个	778			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙黎族自治县公益

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设
类场所公共信息导向系统标

准化建设项目

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			绘					
169	050307009118	当心烫伤	当心烫伤 300mm*100mm*15mm，铝合金型材边框，亚克力底板，信息内容氟碳烤漆，文字精工油墨丝印	个	390			
		水域安全标志						
170	050307009119	水深标志	水深标志 600mm*300mm*3mm，国标2mm304不锈钢切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	6			
171	050307009120	禁止跳水标志	禁止跳水标志 1200mm*400mm*5mm，国标2mm304不锈钢切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	6			
172	050307009121	禁止推人入水标志	禁止推人入水 1200mm*400mm*5mm，国标2mm304不锈钢切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	6			
		管理告示						
173	050307009122	请保管好随身物品标志	请保管好随身物品标志 500mm*200mm*15mm，国标2mm304不锈钢切割造型烤漆，信息面板丝网印刷，预留四角安装孔	个	28			
174	040205003045	体育器械使用须知、标杆	体育器械使用须知标志，立杆高1600mm，直埋300mm，双柱。面板600mm*350mm，国标2mm304不锈钢圆管切割造型焊接烤漆，信息面板2.5mm铝板切割弯折造型，表面3M超强级别反光膜贴附，含基础制作、土方挖填	根	5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目 标段：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目 标段：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

标段：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	64000	
合 计			64000	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

标段：白沙黎族自治县公益类场所公共信息导向系统标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。