

单位工程汇总表

工程名称：1. 景观工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	拆除工程		
1.3	塑胶铺地		
1.4	混凝土道路		
1.5	植草砖铺地		
1.6	汀步		
1.7	园路		
1.8	景观铺地		
1.9	升旗台		
1.10	路沿石		
1.11	树池（18个）		
1.12	景观树池2（3个）		
1.13	戏水池		
1.14	戏水池沟		
1.15	洗手台（1个）		
1.16	沙池		
1.17	种植园		
1.18	绿化工程		
1.19	大型机械进出场		
1.20	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		

单位工程汇总表

工程名称: 1. 景观工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 场地内挖填 2. 土壤类别：一、二类土 3. 满足设计要求	m3	7600			
2	010103001001	回填方	1. 场地内挖填 2. 土壤类别：一、二类土 3. 满足设计要求	m3	7600			
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m3	1306.96			
4	010103001002	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m3	38.8			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：满足设计要求	m3	1268.16			
		拆除工程						
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖石构筑物 砌砖其他构筑物 2. 满足设计要求	m3	56.16			
7	010102001002	挖一般石方	1. 石渣废料 2. 运距：满足设计要求	m3	56.16			
		塑胶铺地						
8	050201001001	塑胶铺地	1. 平整场地 2. 碎石垫层300厚 3. C25混凝土150厚 4. 1:2.5水泥砂浆30厚 5. 橡塑面层 EPDM跑道面层 13mm厚 6. 满足设计要求	m2	1069.9			
9	050201001015	塑胶铺地	1. . 纵向标线 常温漆 2. 满足设计要求	m2	63.3			
		混凝土道路						
10	050201001002	混凝土道路	1. 平整场地 2. 碎石垫层250厚 3. C25混凝土路面220厚 4. 塑料膜养护 5. 满足设计要求	m2	434			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		植草砖铺地						
11	050201005001	垫层	1. 路床整理 2. 碎石垫层150厚 3. C15混凝土垫层150厚 4. . 满足设计要求	m2	55			
12	050201001013	透水砖 砂浆铺	1. 透水砖 200×100×60 2. 满足设计要求	m2	12.8			
13	050201001014	园路	1. 嵌草砖 砂铺(5cm)厚 2. 植草砖孔内 植草 3. 满足设计要求	m2	42.2			
		汀步						
14	050201001004	汀步	1. 机械原土夯实 2. C15混凝土垫层100厚 3. 800X400X50厚荔枝面 芝麻灰 4. 满足设计要求	m2	3.84			
15	011702001003	现浇混凝土模板 基础垫层	1. 垫层基础模板 2. 满足设计要求	m2	2.88			
		园路						
16	050201001005	园路	1. 机械平整场地 2. 垫层 碎石100厚 3. C15混凝土垫层100厚 4. 200X100X60厚面包砖 砂浆铺 5. 满足设计要求	m2	733.7			
17	011702001004	现浇混凝土模板 基础垫层	1. 垫层基础模板 2. 满足设计要求	m2	53.3			
		景观铺地						
18	050201001006	景观铺地	1. 机械平整场地 2. 碎石垫层100厚 3. C15混凝土垫层100厚 4. 1:2.5水泥砂浆 30厚 5. 满足设计要求	m2	693.8			
19	011702001005	现浇混凝土模板 基础垫层	1. 垫层基础模板 2. 满足设计要求	m2	29.75			
20	011102001004	300X300X30厚 荔枝面黄锈石	1. 300X300X30厚荔枝面 黄锈石 2. 满足设计要求	m2	616.71			
21	011102001005	300X300X30厚6 36灰麻石材	1. 300X300X30厚636灰 麻石材 2. 满足设计要	m2	77.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
		升旗台						
22	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	2.89			
23	010101001001	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	5.76			
24	010501003001	独立基础	1. C30独立基础 2. 满足设计要求	m3	0.68			
25	011702001001	基础	1. 独立基础模板 2. 满足设计要求	m2	1.8			
26	010502001001	矩形柱	1. C30混凝土柱 2. 满足设计要求	m3	0.73			
27	011702002001	矩形柱	1. 柱模板 2. 满足设计要求	m2	4.03			
28	010401012001	零星砌砖	1. 灰砂砖砌体 2. 满足设计要求	m3	0.77			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径 $\leq \Phi 10$ mm 2. 满足设计要求	t	0.024			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径 $\leq \Phi 18$ mm 2. 满足设计要求	t	0.062			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq \Phi 10$ mm 2. 满足设计要求	t	0.139			
32	011107001002	50厚哑光面中国红花岗岩	1. 水泥砂浆 1:3铺贴50厚哑光面中国红花岗岩 2. 满足设计要求	m2	5.26			
33	010201017001	垫层 碎石	1. 碎石垫层干铺150厚 2. 满足设计要求	m3	0.79			
34	010501001005	垫层	1. C20混凝土垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	0.58			
35	011702001006	基础	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	0.96			
36	011102001006	$\Phi 800$ 哑光面中国红花岗岩	1. $\Phi 800$ 哑光面中国红花岗岩 2. 满足设计要求	m2	0.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		路沿石						
37	050201003001	路牙铺设	1. 1000X250X120预制砼道牙 2. 满足设计要求	m	111.6			
		树池（18个）						
38	080101010002	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	48.38			
39	010101001002	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	40.5			
40	010501001003	垫层	1. C15混凝土垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	4.84			
41	050402001002	现浇混凝土垫层	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	17.28			
42	010401001001	砖基础	1. 砖基础 2. 满足设计要求	m3	13.69			
43	050201001007	300x300x50厚机切面海南黑石压顶, 密缝	1. 300x300x50厚机切面海南黑石压顶, 密缝 2. 满足设计要求	m2	12.96			
44	050201001008	600x300x50厚机切面海南黑石压顶, 密缝	1. 300x300x50厚机切面海南黑石压顶, 密缝 2. 满足设计要求	m2	12.96			
45	050201001009	240x60x15厚红色劈开砖, 密缝	1. 240x60x15厚红色劈开砖, 密缝 2. 满足设计要求	m2	32.4			
46	040601027001	刚性防水	1. 刚性防水 防水砂浆掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	20.74			
		景观树池2（3个）						
47	080101010007	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	14.17			
48	010101001007	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	9.42			
49	010501001004	垫层	1. 碎石垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	1.42			
50	050402001006	现浇混凝土垫层	1. C15混凝土垫层100厚 2. 满足设计要求	m2	1.12			
51	050402001007	现浇混凝土垫层	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	1.51			
52	010401001004	砖基础	1. 砖基础 2. 满足设计要求	m3	5.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	050201001010	400X400X60厚光面海南黑	1. 400X400X60厚光面海南黑 压顶R15（倒15mm圆角）按形切割 2. 满足设计要求	m2	6.03			
54	050201001011	400X30X40厚烧面636芝麻灰	1. 柱面400X30X40厚烧面636芝麻灰 2. 满足设计要求	m2	18.84			
55	050201001012	20厚Φ150-250自然面文化石	1. 柱面20厚Φ150-250自然面文化石 2. 满足设计要求	m2	6.78			
		戏水池						
56	010101001004	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	57.18			
57	080101010004	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	54.34			
58	010404001001	碎石垫层	1. 碎石垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	8.58			
59	010501001002	垫层	1. C15混凝土垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	5.72			
60	050402001005	基础垫层模板	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	2.94			
61	010514002001	池底	1. C30混凝土池底 2. 满足设计要求	m3	8.15			
62	010514002002	弧形池壁	1. C30混凝土池壁 2. 满足设计要求	m3	1.32			
63	011702025001	戏水池模板	1. 戏水池模板 2. 满足设计要求	m2	4.26			
64	011702025002	弧形墙 木模板	1. 弧形墙模板 2. 满足设计要求	m2	17.61			
65	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	1.963			
66	011101006002	平面砂浆找平层	1. 1：2.5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	48.8			
67	010904002001	池底涂膜防水	1. 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 2. 满足设计要求	m2	146.4			
68	010903002001	弧形池壁涂膜防水	1. 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 2. 满足设计要求	m2	43.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 满足设计要求					
69	011101006001	平面砂浆找平层	1. 1：2. 5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	48. 8			
70	011102003001	陶瓷马赛克楼地面	1. 陶瓷马赛克楼地面 305×305 2. 满足设计要求	m2	48. 8			
71	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆 1:2. 5墙面抹灰20厚 2. 满足设计要求	m2	17. 61			
72	011204003001	陶瓷马赛克 墙面	1. 陶瓷马赛克 墙面 2. 满足设计要求	m2	8. 8			
73	011102001002	400X200X50厚亚光面海南黑花岗岩压顶	1. 400X200X50厚亚光面海南黑花岗岩压顶 2. 满足设计要求	m2	5. 68			
		戏水池沟						
74	010101001005	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	13. 63			
75	080101010005	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	13. 63			
76	010507003001	电缆沟、地沟	1. 预拌混凝土 C20 2. 满足设计要求	m³	1. 97			
77	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、地沟模板 2. 满足设计要求	m2	24. 22			
78	010404001002	垫层	1. 碎石垫层干铺 2. 满足设计要求	m3	1. 36			
79	011101006003	平面砂浆找平层	1. 1：2. 5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	28. 77			
80	010904002002	平面涂膜防水	1. 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 2. 满足设计要求	m2	86. 3			
81	011101006004	平面砂浆找平层	1. 1：2. 5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	28. 77			
		洗手台（1个）						
82	060212025001	回填土	1. 机械夯实回填土 2. 满足实际要求	m3	0. 81			
83	010401001003	砖基础	1. 砖基础 2. 满足设计要求	m3	0. 02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	010401003001	实心砖墙	1. 砖砌体 灰砂砖墙 墙 体厚度240mm 2. 满足设计要求	m3	0.04			
85	010514002003	池底	1. C25混凝土池底 2. 满足设计要求	m3	0.33			
86	011201001002	墙面一般抹灰	1. 1：3水泥砂浆 20mm 2. 满足设计要求	m2	15.97			
87	011102003002	陶瓷马赛克楼地面	1. 陶瓷马赛克楼地面 2. 满足设计要求	m2	10.45			
88	011204003002	150x150x20厚 光面636花岗岩 石材	1. 150x150x20厚光面63 6花岗岩 石材 2. 满足设计要求	m2	0.72			
89	011102001003	600x300x50厚 机切面海南黑石 压顶	1. 600x300x50厚机切面 海南黑石压顶 2. 满足设计要求	m2	1.44			
90	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆 钢筋HPB300 直径≤Φ10 mm 2. 满足设计要求	t	0.023			
91	040601027002	刚性防水	1. 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	1.15			
		沙池						
92	010101001006	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	66.17			
93	080101010006	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	66.17			
94	010404001003	垫层	1. 碎石垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	9.93			
95	010404001004	垫层	1. 垫层 卵石 干铺 100 厚	m3	6.62			
96	010404001005	垫层	1. 填砂垫层 2. 满足设计要求	m3	27.17			
97	010404001006	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 满足设计要求	m3	1.33			
98	011702001002	垫层模板	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	6.06			
99	010401003002	实心砖墙	1. 砖砌体 灰砂砖墙 墙 体厚度240mm 2. 满足设计要求	m3	5.09			
100	011204003003	300X300X20厚	1. 300X300X20厚光面海	m2	9.08			
本页小计								

工程名称: 1. 景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		光面海南黑（倒角20MM）	南黑（倒角20MM） 2. 满足设计要求					
101	031001006001	塑料管	1. 地下硬塑管 (UPVC) 铺设 塑料管 直径150mm以内 2. 满足设计要求	m	8			
		种植园						
102	060212025002	回填土	1. 回填土 松填 2. 满足设计要求	m3	105			
		绿化工程						
103	050101010001	整理绿化用地	1. 就地挖、填厚度≤30cm土层、耙细、平整、找坡、清理石子杂物、集中堆 放、清理现场、排地表水 2. 满足设计要求	m2	1506			
104	010103002002	余土弃运	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:满足设计要求	m3	451.8			
105	060212025003	回填土	1. 回填软质土壤 2. 满足设计要求	m3	451.8			
106	050102012001	台湾草	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:满足设计要求 4. 满足设计要求	m2	949			
107	050102002001	花叶假连翘	1. 种类:花叶假连翘 2. 冠丛高:高度30cm，冠幅25cm 3. 养护期:满足设计要求 4. 满足设计要求	m2	164			
108	050102008001	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:高度40cm，冠幅25cm 3. 单位面积株数:密度≤16株/m2 4. 养护期:满足设计要求	m2	16			
109	050102002002	洋金凤	1. 种类:洋金凤 2. 冠丛高:高度45cm，冠幅30cm 3. 养护期:满足设计要求 4. 满足设计要求	m2	180			
110	050102002005	小叶龙船	1. 种类:小叶龙船	m2	177			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 冠丛高:高度15cm, 冠幅15cm 3. 养护期:满足设计要求 4. 满足设计要求					
111	050102008002	蜘蛛兰	1. 花卉种类:蜘蛛兰 2. 株高或蓬径:高度30cm, 冠幅25cm 3. 单位面积株数:球根、块根、宿根花卉 密度≤16株/m2 4. 养护期:满足设计要求	m2	20			
112	050102001005	凤凰木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:胸径13-15CM 3. 株高、冠径:高度4.5M 冠幅2.5M 4. 起挖方式:带土球乔木、灌木人工换土 土球直径（cm）60以内 5. 养护期:满足设计要求 6. 树木支撑三角桩 7. 满足设计要求	株	4			
113	050102001006	小叶紫薇	1. 种类:小叶紫薇 2. 株高、冠径:高度1.8M 冠幅1.2 3. 养护期:满足设计要求 4. 树木支撑三角桩 5. 满足设计要求	株	5			
114	050102001007	黄花鸡蛋花	1. 种类:黄花鸡蛋花 2. 株高、冠径:高度1.8M 冠幅1.2 3. 养护期:满足设计要求 4. 树木支撑三角桩 5. 满足设计要求	株	13			
115	050102001008	小叶榄仁	1. 种类:小叶榄仁 2. 胸径或干径:胸径10-12CM 3. 株高、冠径:高度5.0M 冠幅2.5M 4. 养护期:满足设计要求 5. 树木支撑三角桩 6. 满足设计要求	株	31			
116	050102001009	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:胸径	株	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 1. 景观工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 景观工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室
外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
15	1.7	视频监控费						
合 计								

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1. 景观工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：1. 景观工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

单位工程汇总表

工程名称：2. 围墙工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	围墙一(267.2m)		
1.2	围墙二(82.8m)		
1.3	围墙三(46.5m)		
1.4	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		围墙一(267.2m)						
		土石方工程						
1	080101010002	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	326.25			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 满足设计要求	m3	1129.43			
3	010103001002	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m3	750.01			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：满足设计要求	m3	379.42			
		砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5 3. 满足设计要求	m3	86.66			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53 2. 厚度：360mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5 4. 满足设计要求	m3	37.96			
7	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 3. 满足设计要求	m3	189.71			
8	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 3. 满足设计要求	m3	189.71			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土柱 2. 满足设计要求	m3	25.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 满足设计要求	m3	20.57			
11	010516002002	预埋铁件	1. 铁件制作安装 2. 满足设计要求	t	0.536			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ18 mm 2. 满足设计要求	t	3.432			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ10 mm 2. 满足设计要求	t	1.142			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 制安 圆钢筋HPB300 箍 筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	1.25			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
15	010903004001	嵌填缝	1. 立面泡沫塑料填塞 2. 满足设计要求	m	71.25			
16	011201001002	墙面一般抹灰	1. 毛石外墙 20mm水泥砂 浆 1:3 2. 满足设计要求	m2	552.32			
17	011406001002	抹灰面油漆	1. 水泥砂浆 1:2.5抹灰2 0厚 2. 外墙涂料一底二面 3. 满足设计要求	m2	718.23			
18	031001006001	塑料管	1. 泄水孔pvc塑料管 2. 满足设计要求	m	133.6			
		围墙二(82.8m)						
		土石方工程						
19	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 满足设计要求	m3	349.99			
20	010103001003	回填方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m3	232.41			
21	010103002003	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土	m3	117.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距：满足设计要求					
22	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	101.1			
		砌筑工程						
23	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5 3. 满足设计要求	m3	58.79			
24	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5 3. 满足设计要求	m3	58.79			
25	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 厚度：360mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5 4. 满足设计要求	m3	49.02			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
26	010502001003	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土柱 2. 满足设计要求	m3	9.53			
27	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 满足设计要求	m3	12.55			
28	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm 2. 满足设计要求	t	2.127			
29	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.354			
30	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.774			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
31	010903004002	嵌填缝	1. 立面泡沫塑料填塞 2. 满足设计要求	m	22.08			
32	011201001003	墙面一般抹灰	1. 毛石外墙 20mm水泥砂浆 1:3 2. 满足设计要求	m2	125.86			
33	011406001003	抹灰面油漆	1. 水泥砂浆 1:2.5抹灰20厚 2. 外墙涂料一底二面 3. 满足设计要求	m2	456.17			
34	031001006002	塑料管	1. 泄水孔pvc塑料管 2. 满足设计要求	m	41.4			
		围墙三（46.5m）						
		土石方工程						
35	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m内 3. 满足设计要求	m3	100.78			
36	010103001004	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m3	71.32			
37	010103002004	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 运距：满足设计要求	m3	29.47			
38	080101010003	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	37.67			
		砌筑工程						
39	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 满足设计要求	m3	15.08			
40	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53 2. 厚度：360mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5 4. 满足设计要求	m3	28.68			
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	13.76			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	010501001001	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 满足设计要求	m3	7.53			
43	010501003001	独立基础	1. C30混凝土基础 2. 满足设计要求	m3	1.59			
44	010502001004	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土柱 2. 满足设计要求	m3	7.31			
45	010503004003	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 满足设计要求	m3	1.72			
46	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ18 mm 2. 满足设计要求	t	0.422			
47	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇 构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ10 mm 2. 满足设计要求	t	0.235			
48	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 制安 圆钢筋HPB300 箍 筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.367			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
49	010903004003	嵌填缝	1. 立面泡沫塑料填塞 2. 满足设计要求	m	12.4			
50	011406001004	抹灰面油漆	1. 水泥砂浆 1:2.5抹灰2 0厚 2. 外墙涂料一底二面 3. 满足设计要求	m2	256.18			
		其他工程						
51	010101007001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 满足设计要求	m	222.67			
		措施项目						
52	011701002001	外脚手架		m2	1662.65			
53	011702001001	基础垫层		m2	18.6			
54	011702001002	独立基础		m2	10.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 2. 围墙工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

复核人（造价工程师）：

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程汇总表

工程名称：3. 保安亭

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	内墙		
1.8	外墙		
1.9	天棚		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

单位工程汇总表

工程名称: 3. 保安亭

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3. 保安亭

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 厚度30cm以内的就地挖填, 找平 2. 满足设计要求	m2	5.76			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 满足设计要求	m3	8.8			
3	010103001001	回填方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m3	6.83			
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m3	1.97			
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 3. 满足设计要求	m3	0.95			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 厚度: 180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 4. 满足设计要求	m3	4.15			
7	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 刚性防水 防水砂浆掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	2.11			
8	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 满足设计要求	m2	18.72			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002001	带形基础	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	1.02			
10	010502002001	构造柱	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.98			
11	010503004001	圈梁	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3. 保安亭

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010503005001	过梁	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.23			
13	010505001001	有梁板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.94			
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.67			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm 2. 满足设计要求	t	0.674			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.163			
17	010516002001	砌体内加固钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 满足设计要求	t	0.034			
		门窗工程						
18	010802001001	钢板门	1. 门框、扇材质:钢板门 2. 满足设计要求	m2	2.4			
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 满足设计要求	m2	3.6			
		屋面						
20	010902003001	屋面及防水	1. 刚性防水 水泥砂浆20厚两遍 2. 刚性防水 1:2.5水泥砂浆20厚 3. 无纺布一层 四周上翻300 4. SBS (APP) 改性沥青卷材 冷粘法二层 四周上翻300 5. 刚性防水层 1:2.5水泥砂浆20厚 6. 干铺岩棉板 厚度≤30mm 7. 无纺布一层 8. 基层处理剂 9. C20陶粒混凝土屋面隔热层 厚度(mm):50 10. 满足设计要求	m2	6.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3. 保安亭

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面装饰工程						
21	011102003001	块料楼地面	1. C15混凝土垫层8cm 2. 水泥砂浆 1:3粘贴陶瓷地面砖 0.36m2以内 3. 满足设计要求	m2	4.08			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 陶瓷地面砖 2. 满足设计要求	m2	1.17			
		内墙						
23	011406001001	内墙涂料	1. 1：2水泥砂浆20厚 2. 内墙108涂料两遍 3. 满足设计要求	m2	21.98			
		外墙						
24	011406001002	外墙涂料	1. 外墙抹灰15厚 2. 界面剂 3. 耐碱网格布抗裂砂浆厚度5mm 4. 外墙涂料 一底二面 5. 满足设计要求	m2	35.56			
		天棚						
25	011406001003	天棚面涂料	1. 水泥石灰砂浆1：1：6 2. 天棚108涂料两遍 3. 满足设计要求	m2	6.26			
		措施项目						
26	011701001001	综合脚手架		m2	5.76			
27	011702001001	带形基础		m2	8.8			
28	011702003001	构造柱		m2	8.46			
29	011702008001	圈梁		m2	5.28			
30	011702009001	过梁		m2	1.15			
31	011702014001	有梁板		m2	9.18			
32	011702022001	天沟、檐沟		m2	4.48			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3. 保安亭 标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3. 保安亭

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3. 保安亭

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：3. 保安亭

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程汇总表

工程名称：4. 大门

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	墙面工程		
1.4	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 大门

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	4.81			
2	010101001001	平整场地	1. 厚度30cm以内的就地挖填, 找平 2. 满足设计要求	m2	15.2			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 满足设计要求	m3	10.17			
4	010103001001	回填方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 满足设计要求	m3	7.87			
5	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 满足设计要求	m3	2.3			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级: C15 混凝土垫层 2. 满足设计要求	m3	0.48			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 混凝土独立基础 2. 满足设计要求	m3	1.46			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土柱 2. 满足设计要求	m3	1.06			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ18mm 2. 满足设计要求	t	0.058			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.133			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.023			
12	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作安装 2. 满足设计要求	t	0.035			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 4. 大门

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 大门

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

复核人（造价工程师）：

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 大门

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4. 大门 标段: 牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：4. 大门

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程汇总表

工程名称：5. 水泵房-土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	内墙		
1.8	外墙		
1.9	天棚		
1.10	散水 11ZJ901-5-4		
1.11	地沟		
1.12	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		

单位工程汇总表

工程名称: 5. 水泵房-土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 水泵房-土建工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 厚度30cm以内的就地挖填, 找平 2. 满足设计要求	m2	24			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 满足设计要求	m3	16.32			
3	010103001001	回填方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m3	12.02			
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m3	4.3			
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 3. 满足设计要求	m3	2.07			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 厚度:180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5 4. 满足设计要求	m3	10.01			
7	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 刚性防水 防水砂浆掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	4.61			
8	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 满足设计要求	m2	18.72			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002001	带形基础	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	2.23			
10	010502002001	构造柱	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.98			
11	010503004001	圈梁	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	1.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 水泵房-土建工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010503005001	过梁	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.24			
13	010505001001	有梁板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	3.64			
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	1.05			
15	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.16			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm 2. 满足设计要求	t	0.506			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.755			
18	010516002001	砌体内加固钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 满足设计要求	t	0.038			
		门窗工程						
19	010802001001	防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门 2. 满足设计要求	m2	2.4			
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 满足设计要求	m2	2.25			
		屋面						
21	010902003001	屋面及防水	1. 位置: 水泵房 2. 刚性防水 水泥砂浆20厚两遍 3. 刚性防水 1: 2.5水泥砂浆20厚 4. 无纺布一层 四周上翻300 5. SBS(APP)改性沥青卷材 冷粘法二层 四周上翻300 6. 刚性防水层 1:2.5水泥砂浆20厚 7. 干铺岩棉板 厚度≤30mm 8. 无纺布一层 9. 基层处理剂	m2	30.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 水泵房-土建工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10. C20陶粒混凝土屋面 隔热层 厚度(mm):50 11. 满足设计要求					
		楼地面装饰工程						
22	010903004001	嵌填缝	1. 嵌填缝 建筑油膏 平面 2. 满足设计要求	m	22.4			
23	011102003001	块料楼地面	1. C15混凝土垫层8cm 2. 水泥砂浆 1:3粘贴陶瓷地面砖 0.36m2以内 3. 满足设计要求	m2	25.56			
24	011105003001	块料踢脚线	1. 陶瓷地面砖（室外） 2. 满足设计要求	m2	0.83			
		内墙						
25	011406001001	内墙涂料	1. 1：2水泥砂浆20厚 2. 内墙108涂料两遍 3. 满足设计要求	m2	53.29			
		外墙						
26	011406001002	外墙涂料	1. 外墙抹灰15厚 2. 界面剂 3. 耐碱网格布抗裂砂浆厚度5mm 4. 外墙涂料 一底二面 5. 满足设计要求	m2	79.2			
27	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 刚性防水 防水砂浆掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	3.51			
		天棚						
28	011406001003	天棚面涂料	1. 天棚抹灰10mm 2. 天棚108涂料两遍 3. 满足设计要求	m2	38.42			
		散水 11ZJ901-5-4						
29	011702029001	散水	1. 原土夯实 2. 填砂垫层 3. C30混凝土6cm 4. 满足设计要求	m2	7.63			
		地沟						
30	010507002001	室外地坪	1. 原土夯实	m2	2.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 5. 水泵房-土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 水泵房-土建工程 标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 水泵房-土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5. 水泵房-土建工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：5. 水泵房-土建工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程汇总表

工程名称：6. 水泵房-安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电气		
1.2	消防水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6. 水泵房-安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：消防泵控制箱 2. 规格型号：AT-XFB 3. 满足设计要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：消火栓控制箱 2. 满足设计要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称：喷淋泵控制箱 2. 满足设计要求	台	1			
4	030411001001	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格型号：SC20 3. 满足设计要求	m	20			
5	030411001002	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格型号：SC100 3. 满足设计要求	m	8			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：NH-YJV-4x120+1x70 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	50			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：NH-YJV-4x70+1x35 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	8			
8	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格型号：NH-BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	30			
9	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 规格型号：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	30			
10	030404019001	控制开关	1. 名称：单联单控开关 2. 满足设计要求	个	1			
11	030404035001	插座	1. 名称：安全型单相两孔、三孔电源插座 2. 满足设计要求	个	2			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称：消防应急灯	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6. 水泵房-安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格型号：1X28W（自带电池,带防火保护罩） 3. 满足设计要求					
		消防水系统						
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方、回填 2. 土类：一二类土 3. 满足设计要求	m3	20			
14	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：钢管 2. 规格型号：DN200 3. 连接方式：沟槽连接 4. 满足设计要求	m	20			
15	031001001002	镀锌钢管	1. 名称：钢管 2. 规格型号：DN150 3. 连接方式：沟槽连接 4. 满足设计要求	m	60			
16	031001001003	镀锌钢管	1. 名称：钢管 2. 规格型号：DN100 3. 连接方式：沟槽连接 4. 满足设计要求	m	5			
17	031001001004	镀锌钢管	1. 名称：钢管 2. 规格型号：DN65 3. 连接方式：沟槽连接 4. 满足设计要求	m	10			
18	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷漆 2. 满足设计要求	m2	136.66			
19	030109011001	消防喷淋泵	1. 名称：消防喷淋泵 2. 规格型号：Q=30L/S H=45m N=22kw 3. 满足设计要求	台	2			
20	031006015001	水箱	1. 名称：不锈钢组装水箱 2. 规格型号10000*6000*5000 3. 满足设计要求	台	1			
21	031003001001	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN200 3. 满足设计要求	个	2			
22	031003001002	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN150 3. 满足设计要	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6. 水泵房-安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
23	031003001003	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN65 3. 满足设计要求	个	3			
24	040502015001	过滤器	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格型号：DN200 3. 满足设计要求	组	2			
25	030601002003	压力表	1. 名称：压力表 2. 满足设计要求	台	2			
26	031003010001	软接头(软管)	1. 名称：法兰式软接头 2. 规格型号：DN200 3. 满足设计要求	个	2			
27	031003010002	软接头(软管)	1. 名称：法兰式软接头 2. 规格型号：DN150 3. 满足设计要求	个	2			
28	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 名称：大小头 2. 规格型号：DN200 3. 材质：钢制 4. 满足设计要求	副	4			
29	031003001006	水锤消除器	1. 名称：水锤消除器 2. 规格：DN150 3. 满足设计要求	个	2			
30	030601004001	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格型号：DN150 3. 满足设计要求	个	2			
31	030601004002	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 满足设计要求	个	3			
32	031003001004	泄压阀	1. 名称：泄压阀 2. 规格型号：DN65 3. 满足设计要求	个	1			
33	031003001005	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN65 3. 满足设计要求	个	2			
34	031002003001	套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN250 3. 满足设计要求	个	2			
35	031002003002	套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN200 3. 满足设计要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6. 水泵房-安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	031002003003	套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN80 3. 满足设计要求	个	1			
37	031002003004	套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN125 3. 满足设计要求	个	2			
38	031003001007	法兰浮球阀	1. 名称：法兰浮球阀 2. 规格型号：DN100 3. 满足设计要求	个	2			
39	031001007001	复合管	1. 名称：钢丝网复合PE管 2. 规格：DN100 3. 连接方式：热熔连接 4. 满足设计要求	m	30			
40	031003001008	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格型号：DN100 3. 满足设计要求	个	2			
41	031003013001	水表	1. 名称：法兰水表 2. 名称：DN100 3. 满足设计要求	组	1			
42	030817005001	地漏	1. 名称：地漏 2. 规格:DN150 3. 满足设计要求	个	1			
43	031001006001	塑料管	1. 名称：塑料排水管UPVC 2. 规格： DN200 3. 满足设计要求	m	3			
44	031003001009	消声止回阀	1. 名称：消声止回阀 2. 规格型号：DN150 3. 满足设计要求	个	2			
		措施项目						
45	2.1	脚手架搭拆费用		项	1			
46	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6. 水泵房-安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
6	1.6	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6. 水泵房-安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：6. 水泵房-安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程汇总表

工程名称：7. 安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外电气		
1.2	室外给排水		
1.3	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外电气						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方、回填 2. 土类：一二类土 3. 满足设计要求	m3	97.12			
2	030411001001	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格:PC50 3. 敷设方式:暗敷 4. 满足设计要求	m	120			
3	030404017001	配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 规格型号：LD-AL 3. 满足设计要求	台	1			
4	030411001003	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 敷设方式:暗敷 4. 满足设计要求	m	297			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：VV-3*6 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	300.1			
6	030412007001	一般路灯	1. 名称：高压钠灯（含6米灯杆） 2. 规格型号：220V, 75W 3. 满足设计要求	套	10			
7	030412007002	一般路灯	1. 名称：高压钠灯（含墙上灯杆） 2. 规格型号：220V, 75W 3. 满足设计要求	套	4			
8	070105001001	基础	1. 名称：灯柱独立基础 2. 满足设计要求	m3	3.6			
9	030404017002	配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 规格型号：AL-MW 3. 满足设计要求	台	1			
10	030411001004	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 敷设方式:暗敷 4. 满足设计要求	m	9			
11	030411001005	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格:SC20	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 敷设方式:暗敷 4. 满足设计要求					
12	030411004001	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格型号：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	12			
13	030411004002	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格型号：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	30			
14	030412001001	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 满足设计要求	套	1			
15	030404019001	控制开关	1. 名称：单联开关 2. 满足设计要求	个	1			
16	030404035001	插座	1. 名称：普通插座 2. 满足设计要求	个	2			
17	030404035002	插座	1. 名称：空调插座 2. 满足设计要求	个	1			
18	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 满足设计要求	m	10.8			
19	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 满足设计要求	m	7.5			
20	030409003002	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线断接卡子制作安装 2. 满足设计要求	m	2			
21	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 满足设计要求	m	10.8			
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位箱 2. 满足设计要求	台	1			
23	030507018001	接地系统测试调试	1. 名称：接地系统测试调试 2. 满足设计要求	系统	1			
24	030502007001	光缆	1. 名称：单模光纤 2. 满足设计要求	m	25			
25	030411001006	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 敷设方式:暗敷 4. 满足设计要求	m	25			
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 满足设计要求					
27	030502012001	信息插座	1. 名称：网络插座 2. 满足设计要求	个	1			
28	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座 2. 满足设计要求	个	1			
29	030404017003	配电箱	1. 名称：弱电箱 2. 满足设计要求	台	1			
30	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV5*10 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	120			
		室外给排水						
31	010101003002	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方、 回填 2. 土类：一二类土 3. 满足设计要求	m3	516.38			
32	031001006001	塑料管	1. 名称：双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 介质：排水 4. 连接方式：胶圈连接 5. 满足设计要求	m	190			
33	031001006002	塑料管	1. 名称：双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 介质：排水 4. 连接方式：胶圈连接 5. 满足设计要求	m	90			
34	031001006003	塑料管	1. 名称：双壁波纹管 2. 规格：DN400 3. 介质：排水 4. 连接方式：胶圈连接 5. 满足设计要求	m	26			
35	031001006004	塑料管	1. 名称：双壁波纹管 2. 规格：DN500 3. 介质：排水 4. 连接方式：胶圈连接 5. 满足设计要求	m	60			
36	040504009001	雨水口	1. 名称：砖砌雨水进水 井 2. 含铸铁平算 3. 满足设计要求	座	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	010401011001	砖检查井	1. 名称：塑料检查井 2. 满足设计要求	座	13			
38	031001007001	复合管	1. 名称：钢丝网复合管 2. 规格：DN50 3. 介质：给水 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道冲洗，消毒 6. 满足设计要求	m	25			
39	031001006005	塑料管	1. 名称：塑料给水管 PP-R 2. 规格：DN20 3. 介质：给水 4. 连接方式：热熔连接 5. 含管道冲洗，消毒 6. 满足设计要求	m	3			
40	031003001001	感应龙头	1. 名称：感应龙头 2. 规格：DN15 3. 满足设计要求	个	5			
41	040502009001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：dn50 3. 满足设计要求	个	1			
42	040502009003	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 满足设计要求	个	3			
43	031003012001	倒流防止器	1. 名称：倒流防止器 2. 名称：dn50 3. 满足设计要求	套	1			
44	031001006006	塑料管	1. 名称：塑料排水管 UPVC 2. 规格：DN100 3. 介质：排水 4. 连接方式：粘接连接 5. 满足设计要求	m	10			
45	030817005001	溢流口	1. 名称：溢流口 2. 规格：DN100 3. 满足设计要求	个	1			
46	030703005001	塑料阀门	1. 名称：塑料截止阀 2. 规格：DN100 3. 满足设计要求	个	1			
47	030817005002	地漏	1. 名称：地漏 2. 规格：DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：牙叉镇第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称: 7. 安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
6	1.6	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7. 安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：7. 安装工程

标段：牙叉镇第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。