

(清-签署页)

儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况：

项目名称：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目

建设单位：儋州市光村镇人民政府

建设地点：儋州市光村镇新隆村

二、编制范围：

本项目主要建设内容包括：新建道路、排水沟、风光互补高杆灯、太阳能抱箍灯等项目，详见施工图。

三、编制依据：

1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》；

3、《儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目》施工图；

4、其他有关编制工程量清单的相关规定及政府文件。

四、编制方法：

1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）设置。

2、清单工程量根据《建设工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）的计算规则按设计施工图计算。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市光村镇新隆行政村 标段：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	村牌		
1.2	村委会指示牌		
1.3	垃圾站防雨亭		
1.4	道路		
1.5	排水沟		
1.6	彩绘墙		
1.7	太阳能路灯		
1.8	大型机械进出场费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇新隆

工程名称：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目

行政村新隆村美丽乡村工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		村牌						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.92			
2	040103002001	人工装土余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5KM	m3	0.71			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	2.21			
4	040205004001	村牌	1. 类型:村牌 2. 垫层:100厚6%水泥石粉渣垫层、100厚C25混凝土 3. 基础:C25混凝土独立基础 4. 村牌造型设计:详见施工图 5. 字体:不锈钢发光字3个	组	1			
		村委会指示牌						
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.35			
6	040103002002	人工装土余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5KM	m3	1.17			
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	0.18			
8	040205004002	村委会指示牌	1. 类型:村委会指示牌 2. 垫层:100厚6%水泥石粉渣垫层、100厚C25混凝土 3. 基础:C25混凝土独立基础 4. 村牌造型设计:详见施工图 5. 字体:不锈钢发光字5个	组	1			
		垃圾站防雨亭						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇新隆

工程名称：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目

行政村新隆村美丽乡村工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	10.29			
10	040103002003	人工装余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：5km	m3	6.09			
11	040103001003	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	4.2			
12	010501001001	垫层	1. 垫层类型：100厚6%水泥石粉渣垫层、100厚C25混凝土	m3	3.05			
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：垃圾站防雨亭零星砌砖 2. 厚度：120mm	m3	1.4			
14	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 工程部位：零星面抹灰 2. 找平层厚度：20mm厚	m2	30.45			
15	011203003001	素水泥浆光面	1. 工作内容：零星面素水泥浆光面 2. 厚度：3mm	m2	33.43			
16	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种：焊接钢管 2. 规格：75*75厚度3mm 3. 运输距离：10km	t	0.456			
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种：焊接钢管 2. 规格：75*75、50*50厚度3mm 3. 运输距离：10km	t	1.338			
18	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种：树脂瓦屋面 2. 规格：3厚青灰色合成树脂琉璃瓦	m2	34.1			
19	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：钢结构防雨亭整体刷漆 2. 漆种类：淡灰色氟碳漆	m2	82.71			
20	010902004001	排水管	1. 排水管品种、规格：DN50排水短管	个	7			
		道路						
21	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	1946.69			
22	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：5km	m3	1909.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇新隆

工程名称：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项

行政村新隆村美丽乡村工

目

程项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	36.74			
24	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床 2. 工作内容:整体碾压	m ²	5805.53			
25	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配 2. 厚度:15cm	m ²	5805.53			
26	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:详见施工图	m ²	5195.62			
27	040901009001	道路传力杆	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:28mm	t	0.464			
		排水沟						
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	1201.36			
29	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	553.8			
30	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m ³	647.57			
31	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及、厚度:100厚碎石、100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:200*100*50灰砖砌筑 4. 抹灰:水泥砂浆抹灰光面 5. 盖板材质及规格:C25混凝土预制盖板490*580*120	m	1046.48			
32	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径8mm	t	2.775			
33	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径16mm	t	8.732			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市光村镇新隆

工程名称：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目

工程项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		彩绘墙						
34	011407001001	墙面彩绘	1. 类型: 砖墙 2. 抹灰: 20mm厚水泥砂浆 1:2 3. 彩绘: 人工彩绘	m ²	216.53			
		太阳能路灯						
35	040805001002	风光互补路灯	1. 名称: 风光互补路灯 2. 型号: 80W LED 3. 灯杆高度、布置方式: 6.5米、单侧布置 4. 路灯间距: 约20m 5. 灯具外罩防护等级: 65 6. 控制系统: 自动控制系统 7. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: 详见施工图 8. 接地: 详见施工图	套	56			
36	040805001001	太阳能抱箍灯	1. 名称: 太阳能抱箍灯 2. 光源规格: 80W LED 3. 太阳能配件: 单晶硅电池组件180W	套	201			
		大型机械进出场费						
37	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 斗容量1m ³ 以内	台·次	1			
38	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机	台·次	1			
		措施项目						
39	041102001001	村牌垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层	m ²	2.4			
40	041102002001	村牌基础模板	1. 构件类型: 独立基础	m ²	5.4			
41	041102001002	村委会指示牌垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层	m ²	0.64			
42	041102002002	村委会指示牌基础模板	1. 构件类型: 独立基础	m ²	1.8			
43	041102001003	垃圾站防雨亭垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层	m ²	12.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市光村镇新隆行政村新 标段：儋州市光村镇新隆行政村新
隆村美丽乡村工程项目 隆村美丽乡村工程项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目
标段：儋州市光村镇新隆行政村新隆村美丽乡村工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJ CS_DERGF+FBFX_ DEJSRGF+DJCS_D EJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。