

# 东方市审批大厅中央空调采购需求表

采购单位：(盖章)

序号	采购品目名称	参考配置技术参数	单位	数量	备注
1	新风系统	(全热交换器) ; 3500立方/小时, 包含设备, 信号线	台	4	
2	中央空调-直流变频室外机	制冷量: 112KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 氧气/乙炔, 空调信号线, UPVC绝缘电线	台	1	
3	中央空调-直流变频室外机	制冷量: 141KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	1	
4	中央空调-直流变频室外机	制冷量: 151KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	2	
5	中央空调-直流变频室外机	制冷量: 175KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	1	
6	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量: 3.2KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	1	
7	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量: 4KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	2	
8	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量: 4.5KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	10	
9	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量: 5KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	2	
10	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量: 5.6KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	12	
11	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量: 6.3KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	2	
12	中央空调-吊顶式超薄风管机内机	制冷量: 7.1KW 包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	84	
13	线控器	包含设备, 分支管, 保温, 软接管, 吊杆, 抽真空, 管路清洗, 吊装, 钻孔, 墙体补洞, 五金, 调试	台	113	