分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：白沙县打安镇福安水库饮用水水源保护区标准化建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		土方开挖工程				
		防护网				
	500101002001	一般土方开挖	m3	1905		
	500101004001	沟、槽土开挖	m3	163		
	500103001001	一般土方填筑	m3	98		
		界标				
	500101004002	沟、槽土开挖	m3	2		
	500103001002	一般土方填筑	m3	1		
		宣传牌				
	500101004003	沟、槽土开挖	m3	3		
	500103001003	一般土方填筑	m3	1		
		界桩				
	500101002002	一般土方开挖	m3	38		
	500101004004	沟、槽土开挖	m3	8		
	500103001004	一般土方填筑	m3	5		
		混凝土工程				
		防护网				
	500109001001	基础	m3	54		
		模板工程				
		防护网				
	500110001001	基础模板	m2	492		
		其他建筑工程				
	500106017001	防护网	m	2117		
	500110004001	界标	块	1		
	500110004002	宣传牌	块	1		
	500110004003	界桩	块	32		
	500110004004	交通警示牌	块	2		
	500110004005	严禁标志警示牌	块	42		

措施项目清单

合同编号：

工程名称：白沙县打安镇福安水库饮用水水源保护区标准化建设工程

序号	项目名称	备注

其他项目清单计价表

合同编号：

工程名称：白沙县打安镇福安水库饮用水水源保护区标准化建设工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
2	零星工作项目		

零星工作项目清单

合同编号：

工程名称：白沙县打安镇福安水库饮用水水源保护区标准化建设工程

序号	项目名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			
合　　计				

业务说明：编制人根据招标工程具体情况，对工程实施过程中可能发生的零星项目，以计日工的方式列出。