

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

## 海南省工程建设项目

# 招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 2018年龙塘镇美丽乡村建设项目 (龙塘镇龙富村、新民村)

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

2018年龙塘镇美丽乡村  
建设项目（龙塘镇龙富  
村、新民村）工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 1 页 共 3 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1# 长139.62m 宽2.5m (AK0+000~139.626)		
1.2	2# 长194.37m 宽2m (BK0+000~194.367)		
1.3	3# 长108.35m 宽2m (CK0+000~108.353)		
1.4	4# 长73.11m 宽1.5m (DK0+000~73.105)		
1.5	5# 长29.51m 宽3m (EK0+000~29.513)		
1.6	6# 长17.03m 宽2m (FK0+000~17.031)		
1.7	7# 长22.55m 宽1m (GK0+000~22.550)		
1.8	8# 长54.1m 宽1.2m (HK0+000~54.095)		
1.9	10# 长53.73m 宽2m (KK0+000~53.732)		
1.10	11# 长47.49m 宽2m (LK0+000~47.486)		
1.11	12# 长173.11m 宽2.5m (MK0+000~173.106)		
1.12	13# 长65.56m 宽2.5m (NK0+000~65.556)		
1.13	14# 长56.55m 宽2.5m (OK0+000~56.549)		
1.14	15# 长43.81m 宽2.5m (PK0+000~43.807)		
1.15	16# 长31.51m 宽1m (QK0+000~31.509)		
1.16	17# 长42.01m 宽2.5m (RK0+000~42.011)		
1.17	18# 长45.77m 宽1m (SK0+000~45.771)		
1.18	19# 长22.30m 宽2m (TK0+000~22.299)		
1.19	20# 长17.31m 宽1m (UK0+000~17.310)		
1.20	21# 长14.53m 宽3m (VK0+000~14.525)		
1.21	22# 长78.19m 宽3.5m (WK0+000~78.190)		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 2 页 共 3 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1.22	23# 长63.96m 宽3.5m (XK0+000~63.955)		
1.23	24# 长22.515m 宽2m (eK0+000~22.515)		
1.24	25# 23.897m 宽1m (fK0+000~23.897)		
1.25	26# 长24.07m 宽1.5m (gK0+000~24.068)		
1.26	27# 长29.022m 宽2.5m (hK0+000~29.022)		
1.27	28# 长54.604m 宽2.5m (jK0+000~54.604)		
1.28	29# 长22.061m 宽3.5m (lK0+000~22.061)		
1.29	30# 长30.169m 宽1.5m (mK0+000~30.169)		
1.30	31# 长24m 宽2.5m (nK0+000~24.000)		
1.31	32# 长25.087m 宽2.5m (qK0+000~25.087)		
1.32	33# 长60m 宽1.2m (rK0+000~060)		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		1# 长139.62m 宽2.5m (AK0+000~139.626)						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	117.3			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	117.3			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	489			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：15cm	m <sup>2</sup>	390.94			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	349.05			
		2# 长194.37m 宽2m (BK0+000~194.367)						
6	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	139.9			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	139.9			
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	583			
9	040202011002	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	447.04			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	388.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		3# 长108.35m 宽2m (CK0+000~108.353)						
11	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	78			
12	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	78			
13	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	325			
14	040202011003	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	249.21			
15	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	216.71			
		4# 长73.11m 宽1.5m (DK0+000~73.105)						
16	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	43.9			
17	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	43.9			
18	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	146			
19	040202011004	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	131.6			
20	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	109.67			
		5# 长29.51m 宽3m (EK0+000~29.513)						
21	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	30.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	30.1			
23	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	118			
24	040202011005	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：15cm	m <sup>2</sup>	97.38			
25	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	88.53			
		6# 长17.03m 宽2m (FK0+000~17.031)						
26	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	12.3			
27	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	12.3			
28	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	51			
29	040202011006	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	39.17			
30	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	34.06			
		7# 长22.55m 宽1m (GK0+000~22.550)						
31	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	9.5			
32	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	9.5			
33	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	27			
34	040202011007	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	29.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	22.55			
		8# 长54.1m 宽1.2m (HK0+000~54.095)						
36	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	26			
37	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	26			
38	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	65			
39	040202011008	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	64.91			
40	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	64.91			
		10# 长53.73m 宽2m (KK0+000~53.732)						
41	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	38.7			
42	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	38.7			
43	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	161			
44	040202011009	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	123.58			
45	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	107.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		11# 长47.49m 宽2m (LK0+000~47.486)						
46	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	34.2			
47	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	34.2			
48	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	142			
49	040202011010	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	109.23			
50	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	94.98			
		12# 长173.11m 宽2.5m (MK0+000~173.106)						
51	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	145.4			
52	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	145.4			
53	040202001011	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	519			
54	040202011011	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	484.71			
55	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	432.78			
		13# 长65.56m 宽2.5m (NK0+000~65.556)						
56	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	55.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	55.1			
58	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	197			
59	040202011012	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	183.57			
60	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	163.9			
		14# 长56.55m 宽2.5m (OK0+000~56.549)						
61	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	47.5			
62	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	47.5			
63	040202001013	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	170			
64	040202011013	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	158.34			
65	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	141.38			
		15# 长43.81m 宽2.5m (PK0+000~43.807)						
66	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	36.8			
67	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	36.8			
68	040202001014	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	131			
69	040202011014	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	122.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	109.53			
		16# 长31.51m 宽1m (QK0+000~31.509)						
71	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	13.2			
72	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	13.2			
73	040202001015	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	38			
74	040202011015	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	40.96			
75	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	31.51			
		17# 长42.01m 宽2.5m (RK0+000~42.011)						
76	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	35.3			
77	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	35.3			
78	040202001016	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	147			
79	040202011016	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	117.63			
80	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	105.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		18# 长45.77m 宽1m (SK0+000~45.771)						
81	040101001017	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	19.2			
82	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	19.2			
83	040202001017	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	55			
84	040202011017	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:10cm	m2	59.5			
85	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	45.77			
		19# 长22.30m 宽2m (TK0+000~22.299)						
86	040101001018	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	16.1			
87	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	16.1			
88	040202001018	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	67			
89	040202011018	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m2	51.29			
90	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	44.6			
		20# 长17.31m 宽1m (UK0+000~17.310)						
91	040101001019	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	7.3			
92	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距:5km					
93	040202001019	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	21			
94	040202011019	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:10cm	m2	22.5			
95	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	17.31			
		21# 长14.53m 宽3m (VK0+000~14.525)						
96	040101001020	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	14.8			
97	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	14.8			
98	040202001020	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	58			
99	040202011020	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	47.95			
100	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	43.59			
		22# 长78.19m 宽3.5m (WK0+000~78.190)						
101	040101001021	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	93.8			
102	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	93.8			
103	040202001021	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	352			
104	040202011021	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	297.12			
105	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗	m2	273.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm					
		23# 长63.96m 宽3.5m (XK0+000~63.955)						
106	040101001022	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	75.6			
107	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	75.6			
108	040202001022	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	287.8			
109	040202011022	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	243.03			
110	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	223.84			
		24# 长22.515m 宽2m (eK0+000~22.515)						
111	040101001023	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	16.2			
112	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	16.2			
113	040202001023	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	68			
114	040202011023	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m2	51.78			
115	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	45.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新农村）

工程名称：道路工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		25# 23.897m 宽1m (fK0+000~23.897)						
116	040101001024	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	14.3			
117	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	14.3			
118	040202001024	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	29			
119	040202011024	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:10cm	m2	31.07			
120	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	23.9			
		26# 长24.07m 宽1.5m (gK0+000~24.068)						
121	040101001025	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	17.3			
122	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	17.3			
123	040202001025	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	48			
124	040202011025	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:10cm	m2	36.1			
125	040203007025	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	36.1			
		27# 长29.022m 宽2.5m (hK0+000~29.022)						
126	040101001026	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	24.4			
127	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	24.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距:5km					
128	040202001026	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m <sup>2</sup>	102			
129	040202011026	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	81.26			
130	040203007026	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	72.56			
		28# 长54.604m 宽2.5m (JK0+000~54.604)						
131	040101001027	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	45.9			
132	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	45.9			
133	040202001027	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m <sup>2</sup>	218			
134	040202011027	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	152.89			
135	040203007027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	136.51			
		29# 长22.061m 宽3.5m (LK0+000~22.061)						
136	040101001028	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	26.5			
137	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	26.5			
138	040202001028	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m <sup>2</sup>	99			
139	040202011028	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	83.83			
140	040203007028	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗	m <sup>2</sup>	77.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新农村）

工程名称：道路工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm					
		30# 长30.169m 宽1.5m (mK0+000~30.169)						
141	040101001029	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	18.1			
142	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	18.1			
143	040202001029	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	60			
144	040202011029	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:10cm	m2	54.3			
145	040203007029	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	45.25			
		31# 长24m 宽2.5m (nK0+000~24.000)						
146	040101001030	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	20.2			
147	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	20.2			
148	040202001030	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	84			
149	040202011030	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:10cm	m2	67.2			
150	040203007030	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		32# 长25.087m 宽2.5m (qK0+000~25.087)						
151	040101001031	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	18.1			
152	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	18.1			
153	040202001031	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	88			
154	040202011031	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	70.24			
155	040203007031	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	62.72			
		33# 长60m 宽1.2m (rK0+000~060)						
156	040101001032	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	25.2			
157	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	25.2			
158	040202001032	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m <sup>2</sup>	90			
159	040202011032	碎石	1. 石料规格：详见图纸 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	90			
160	040203007032	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：10cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m <sup>2</sup>	72			
		措施项目						
161	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机 2. 压路机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）
单位：元
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村） 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：  
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	太阳能路灯125盏（85有杆40无杆）		
1.2	1#活动场地		
1.3	景观墙一		
1.4	花池一		
1.5	1#球场		
1.6	3#场地硬化 130m <sup>2</sup>		
1.7	4#场地硬化 169.80m <sup>2</sup>		
1.8	景观墙三		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段: 2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目 (龙塘镇龙富村、新民村)

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		太阳能路灯125盏 (85有杆40无杆)						
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	68			
2	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m3	19.04			
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方来源：人工填土夯实槽、坑	m3	48.96			
4	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C10	m3	4.17			
5	041102001003	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	23.8			
6	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C25	m3	14.88			
7	041102002003	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m2	119			
8	050307009001	标志牌	1. 路灯号牌	个	125			
9	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺丝	t	0.709			
10	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：HPB300 $\phi$ 8	t	0.188			
11	040802001001	立金属杆 单杆式	1. 名称：立金属杆 单杆式 2. 规格：单杆式5m金属杆	根	85			
12	030412007002	单臂悬挑灯架	1. 名称：单臂悬挑灯架 2. 型号：单抱箍臂长1.2m以下	套	125			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称：路灯 2. 规格：LED40W	套	125			
14	030405002001	太阳能电池	1. 名称：太阳能电池板 2. 规格：60W	组	125			
15	030405001001	蓄电池	1. 名称：蓄电池 2. 容量(A·h)：40AH/12v	组件	125			
16	040806001002	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：L50*50*5 L=2.5m	根	85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	040806002002	接地母线	1. 名称:接地线	m	619.5			
		1#活动场地						
		围墙						
18	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm水泥砂浆1:3 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	906.37			
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面	m <sup>2</sup>	906.37			
20	04B001	宣传美丽乡村彩绘	1. 宣传美丽乡村彩绘	m <sup>2</sup>	453.2			
		场地硬化						
21	080101010004	原土碾压、夯实	1. 密实度:详见图纸	m <sup>2</sup>	640.54			
22	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:碎石垫层	m <sup>3</sup>	76.86			
23	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2. 厚度:18cm	m <sup>2</sup>	640.54			
24	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:4干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	640.54			
25	04B002	健身器材	1. 健身器材	套	10			
		防护网						
26	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	6.76			
27	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	4.12			
28	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m <sup>3</sup>	2.4			
29	041102002002	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m <sup>2</sup>	19.2			
30	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:HPB300 φ8	t	0.033			
31	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:HRB400 φ20	t	0.083			
32	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:铁件制作、	t	0.172			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装					
33	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:8mm 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆M5	m <sup>2</sup>	3			
34	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方钢100*100*5;40*40*2 2. 金属构件运输 3. 安装钢柱	t	2.486			
35	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢管柱 2. 防护材料种类:红丹防锈漆一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆二遍	m <sup>2</sup>	161.53			
36	040701019001	防护网	1. 材质、规格:50*50包塑围网,丝径4.0mm	m <sup>2</sup>	101.6			
		休息长座						
37	011204001001	石材墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*20海南青石板	m <sup>2</sup>	14.44			
38	011108001001	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:40厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*400*40青石板	m <sup>2</sup>	21.66			
		景观墙一						
39	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	3.5			
40	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	2.68			
41	040103001003	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源:填土夯实	m <sup>3</sup>	2.67			
42	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20	m <sup>3</sup>	0.19			
43	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m <sup>2</sup>	0.6			
44	040305004002	砖砌体	1. 部位:基础	m <sup>3</sup>	0.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材料品种、规格：标准砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5					
45	040305004003	砖砌体	1. 部位：墙体 2. 材料品种、规格：标准砖 3. 砂浆强度等级：预拌干混砂浆10	m3	0.64			
46	040308003003	镶贴面层	1. 规格：990*70*20 芝麻灰烧面花岗岩（贴面）	m2	0.42			
47	040308003004	镶贴面层	1. 规格：990*300*20 芝麻灰烧面花岗岩（压顶）	m2	0.9			
48	04B003	小青瓦	1. 小青瓦	m2	3.47			
49	040308003005	镶贴面层	1. 规格：900*320*50 芝麻灰烧面花岗岩	m2	3.76			
50	040308003006	镶贴面层	1. 规格：1010*320*50 芝麻灰烧面花岗岩（压顶）	m2	0.96			
51	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：50*32*4.4mm厚槽钢 2. 构件类型：钢檩条 3. 金属构件运输 4. 零星钢构件安装	t	0.033			
52	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：钢檩条 2. 油漆品种、刷漆遍数：金属面 氟碳漆	m2	1.73			
53	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土C25	m3	0.19			
54	011702009001	过梁	1. 构件类型：过梁模板	m2	1.92			
55	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：HRB400 $\phi$ 14	t	0.015			
56	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：HPB300 $\phi$ 8	t	0.006			
57	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：200*50灰色仿青砖	m2	9.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	040308003007	镶贴面层	1. 规格:1010*320*100 芝麻灰烧面花岗岩（压顶）	m <sup>2</sup>	0.9			
		花池一						
59	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	11.75			
60	040103001002	回填方	1. 填方来源:填土夯实	m <sup>3</sup>	0.11			
61	琼050201004001	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格: 标准砖240×115×53	m	4.8			
62	040308003001	镶贴面层	1. 规格:300*430*20青石板	m <sup>2</sup>	2.06			
63	040308003002	镶贴面层	1. 规格:1200*300*20青石板	m <sup>2</sup>	1.44			
64	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 部位:花池 2. 厚度:10mm	m <sup>2</sup>	1.44			
65	050102002001	栽植灌木	1. 种类:三角梅 土球 ≤40cm 2. 养护期:6个月	株	1			
		1#球场						
		球场						
66	琼011104006001	球场面层	1. 面层材料种类、厚度: PU球场面层 实际厚度: 3mm	m <sup>2</sup>	220			
67	04B004	可移动排球网柱	1. 可移动排球网柱	套	1			
		球场灯						
68	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	2.6			
69	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度:详见图纸	m <sup>2</sup>	1.13			
70	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	0.9			
71	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:预拌 混凝土C25	m <sup>3</sup>	0.9			
72	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m <sup>2</sup>	6			
73	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格:HPB300 φ8	t	0.001			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
74	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 $\phi$ 20	t	0.025			
75	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:铁件制作、安装	t	0.157			
76	030412007001	球场灯	1. 名称:球场灯 2. 规格:7m 3. 灯杆材质、规格: $\phi$ 11 4. 热镀锌钢管灯杆 4. 200W LED照明灯头	套	2			
77	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED照明灯头 2. 规格:200W	套	2			
78	040807003001	接地装置调试	1. 名称:单根金属路灯杆接地系统测试	组	2			
79	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:5*50*2500热镀锌角钢	根	2			
80	040806002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢-40*4	m	3			
81	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
82	040804002001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:绝缘导线bv-3*10	m	200			
83	040804002002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:绝缘电线VV-3*6	m	80			
84	040804001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管PC25 3. 配置形式:暗敷	m	200			
85	040804001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管PC32 3. 配置形式:暗敷	m	80			
86	010103001001	回填方	1. 沟槽挖填 普通土	m <sup>3</sup>	17.92			
		3#场地硬化 130m <sup>2</sup>						
87	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:详见图纸	m <sup>2</sup>	130			
88	040303001003	混凝土垫层	1. 垫层碎石	m <sup>3</sup>	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
89	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土路面(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	130			
		4#场地硬化 169.80m2						
90	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:详见图纸	m2	169.8			
91	040303001002	混凝土垫层	1. 碎石垫层	m3	20.38			
92	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土路面(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	169.8			
		景观墙三						
93	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	59.2			
94	040103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方来源:填土夯实	m3	26.51			
95	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	32.69			
96	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20	m3	3.48			
97	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	9.4			
98	040305004001	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	32.69			
99	040305004001	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种、规格:标准砖 3. 砂浆强度等级:预拌干混砂浆10	m3	21.43			
100	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm外墙抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm外墙抹灰水泥砂	m2	89.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			浆1:2.5						
101	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：标准砖 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面	m <sup>2</sup>	89.3				
102	04B005	宣传美丽乡村彩绘	1. 宣传美丽乡村彩绘	m <sup>2</sup>	89.3				
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）单位：元第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1# 长44.43m 宽2m (AK0+000~44.430)		
1.2	2# 长61.50m 宽2.5m (BK0+000~61.503)		
1.3	3# 长26.01m 宽2.5m (CK0+000~26.011)		
1.4	4# 长50.03m 宽3m (DK0+000~50.028)		
1.5	5# 长75.83m 宽2m (EK0+000~75.834)		
1.6	6# 长42m 宽3m (FK0+000~42.000)		
1.7	7# 长37.90m 宽3m (GK0+000~37.903)		
1.8	8# 长58.83m 宽2m (HK0+000~58.832)		
1.9	9# 长465.03m 宽1m (JK0+000~465.029)		
1.10	10# 长30.41m 宽1m (KK0+000~30.411)		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		1# 长44.43m 宽2m (AK0+000~44.430)						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	32			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	32			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	133			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m2	102.19			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	88.86			
		2# 长61.50m 宽2.5m (BK0+000~61.503)						
6	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	51.7			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	51.7			
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	215			
9	040202011002	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m2	172.21			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	153.76			
		3# 长26.01m 宽2.5m (CK0+000~26.011)						
11	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	21.8			
12	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土	m3	21.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:5km					
13	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	91			
14	040202011003	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m2	72.83			
15	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	65.03			
		4# 长50.03m 宽3m (DK0+000~50.028)						
16	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	51			
17	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	51			
18	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	200			
19	040202011004	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	165.09			
20	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	150.08			
		5# 长75.83m 宽2m (EK0+000~75.834)						
21	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	54.6			
22	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	54.6			
23	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	228			
24	040202011005	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m2	174.42			
25	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm	m2	151.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm					
		6# 长42m 宽3m (FK0+000~42.000)						
26	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	114.2			
27	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	114.2			
28	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	168			
29	040202011006	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	138.6			
30	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	126			
		7# 长37.90m 宽3m (GK0+000~37.903)						
31	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	38.7			
32	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	38.7			
33	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	152			
34	040202011007	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	125.08			
35	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	113.71			
		8# 长58.83m 宽2m (HK0+000~58.832)						
36	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	42.4			
37	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	42.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距:5km					
38	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	176			
39	040202011008	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:12cm	m2	117.66			
40	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:15cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	117.66			
		9# 长465.03m 宽1m (JK0+000~465.029)						
41	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	167.4			
42	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	167.4			
43	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	698			
44	040202011009	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	558.03			
45	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 拉防滑条 4. 缩缝 实际缝深4cm	m2	465.03			
		10# 长30.41m 宽1m (KK0+000~30.411)						
46	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	10.9			
47	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	10.9			
48	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	46			
49	040202011010	碎石	1. 石料规格:详见图纸 2. 厚度:15cm	m2	36.49			
50	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm	m2	30.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程                                      标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）                                      单位：元                                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：                                      复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程 标段: 2018年龙塘镇美丽乡村建设项目(龙塘镇龙富村、新民村) 单位: 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时,视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算,工程结算时,按实际费用计算
合 计								

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):  
注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	96盏太阳能路灯		
1.2	球场		
1.3	戏台		
1.4	钢结构		
1.5	场地硬化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		96盏太阳能路灯						
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	76.8			
2	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	21.5			
3	040103001005	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方来源：人工填土夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	55.3			
4	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C10	m <sup>3</sup>	4.7			
5	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m <sup>2</sup>	26.88			
6	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C25	m <sup>3</sup>	16.8			
7	041102002005	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m <sup>2</sup>	134.4			
8	050307009001	标志牌	1. 路灯号牌	个	96			
9	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺丝	t	0.801			
10	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：HPB300 φ8	t	0.212			
11	040802001001	立金属杆 单杆式	1. 名称：立金属杆 单杆式 2. 规格：单杆式5m金属杆	根	96			
12	030412007003	单臂悬挑灯架	1. 名称：单臂悬挑灯架 2. 型号：单抱箍臂长1.2m以下	套	96			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称：路灯 2. 规格：LED40W	套	96			
14	030405002001	太阳能电池	1. 名称：太阳能电池板 2. 规格：60W	组	96			
15	030405001001	蓄电池	1. 名称：蓄电池 2. 容量（A·h）：40AH/12v	组件	96			
16	040806001003	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：L50*50*5 L=2.5m	根	96			
17	040806002004	接地母线	1. 名称：接地线	m	528			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		球场						
		1#球场						
		球场						
18	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：27cm	m <sup>2</sup>	322			
19	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	86.94			
20	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度：详见图纸	m <sup>2</sup>	322			
21	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：碎石垫层	m <sup>3</sup>	38.64			
22	040204003002	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C30 2. 厚度：15cm	m <sup>2</sup>	48.3			
23	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1：2.5	m <sup>2</sup>	322			
24	琼011104006002	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：PU球场面层 实际厚度：3mm	m <sup>2</sup>	322			
25	04B001	可移动排球网柱	1. 可移动排球网柱	套	1			
		球场灯						
26	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	2.6			
27	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度：详见图纸	m <sup>2</sup>	1.13			
28	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	0.9			
29	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C25	m <sup>3</sup>	0.9			
30	041102002003	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m <sup>2</sup>	6			
31	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：HPB300 φ8	t	0.001			
32	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：HRB400 φ20	t	0.025			
33	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：铁件制作、	t	0.157			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装					
34	030412007001	球场灯	1. 名称:球场灯 2. 规格:7m 3. 灯杆材质、规格:Φ11 4. 热镀锌钢管灯杆 4. 200W LED照明灯头	套	2			
35	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED照明灯头 2. 规格:200W	套	2			
36	040807003002	接地装置调试	1. 名称:单根金属路灯杆 接地系统测试	系统	2			
37	040806001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:5*50*2500热镀锌角钢	根	2			
38	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
39	040806002003	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌扁钢-40*4	m	3			
40	040804002003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:绝缘导线bv-3*10	m	200			
41	040804002004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:绝缘电线VV-3*6	m	80			
42	040804001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管PC25 3. 配置形式:暗敷	m	200			
43	040804001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管PC32 3. 配置形式:暗敷	m	80			
44	040103001004	回填方	1. 沟槽挖填 普通土	m <sup>3</sup>	17.92			
		2#球场						
		球场						
45	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	391.68			
46	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆1:2.5	m <sup>2</sup>	391.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	琼011104006001	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：PU球场面层 实际厚度：3mm	m <sup>2</sup>	391.68			
48	04B002	可移动排球网柱	1. 可移动排球网柱	套	1			
		球场灯						
49	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	5.2			
50	080101010004	原土碾压、夯实	1. 密实度：详见图纸	m <sup>2</sup>	3.33			
51	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	1.8			
52	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C25	m <sup>3</sup>	1.8			
53	041102002004	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m <sup>2</sup>	12			
54	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：HPB300 φ8	t	0.001			
55	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：HRB400 φ20	t	0.049			
56	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类：铁件制作、安装	t	0.028			
57	030412007002	球场灯	1. 名称：球场灯 2. 规格：7m 3. 灯杆材质、规格：Φ11 4. 热镀锌钢管灯杆 4. 200W LED照明灯头	套	4			
58	040807003001	接地装置调试	1. 名称：单根金属路灯杆接地系统测试	系统	4			
59	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：5*50*2500热镀锌角钢	根	4			
60	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱	台	1			
61	040806002002	接地母线	1. 名称：接地线 2. 材质：镀锌扁钢-40*4	m	6			
62	040804002001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗敷 3. 规格：绝缘导线	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			bv-3*10					
63	040804002002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗敷 3. 规格:绝缘电线VV-3*6	m	80			
64	040804001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管PC25 3. 配置形式:暗敷	m	200			
65	040804001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管PC32 3. 配置形式:暗敷	m	80			
66	040103001003	回填方	1. 沟槽挖填 普通土	m <sup>3</sup>	17.92			
		戏台						
67	041001003001	基层清理	1. 部位:戏台地面	m <sup>2</sup>	195.36			
68	040308004001	涂料	1. 材料品种:丙烯酸涂料(一底二涂) 2. 部位:混凝土面	m <sup>2</sup>	195.36			
69	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆或沥青结合层	m <sup>2</sup>	45.92			
70	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:面砖	m <sup>2</sup>	45.92			
		钢结构						
71	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖石基础	m <sup>3</sup>	8.69			
72	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:砖石 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	8.69			
73	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m <sup>3</sup>	8.69			
74	041102002002	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m <sup>2</sup>	47.04			
75	010603003001	钢管柱	1. 钢管柱制作、安装	t	1.003			
76	010602001003	钢屋架	1. 圆(方)钢管屋架制作、安装	t	0.669			
77	010602003001	钢桁架	1. 圆(方)钢管组合型桁架制作、安装	t	0.926			
78	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:泡沫彩钢板	m <sup>2</sup>	139.86			
79	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤	t	0.025			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			φ18mm					
80	010603003002	金属构件运输	1. 金属构件运输 一类构件 运距5km	t	2.599			
81	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆一遍	m2	13.83			
		场地硬化						
		场地硬化						
82	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度：详见图纸	m2	383.81			
83	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：12cm 碎石垫层	m3	46.06			
84	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C30 2. 厚度：15cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	383.81			
85	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：10cm 碎石垫层	m3	4.44			
86	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1:3	m2	7.4			
87	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：1000*100*300路缘石	m	74			
		1#挡土墙 26m						
88	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：2m以内	m3	23.92			
89	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：淤泥、流砂 2. 运距：5km	m3	23.92			
90	040103001002	回填方	1. 填方来源：填土夯实槽坑	m3	6.5			
91	04B003	粘土回填	1. 粘土回填	m3	6.5			
92	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M10	m3	22.88			
93	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：毛石	m2	13			
94	011201003002	伸缝 沥青木板	1. 勾缝材料种类：沥青木板	m2	1.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	天棚工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	59.79			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	21.73			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见图纸 2. 填方材料品种：利用开完土	m <sup>3</sup>	76.06			
4	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人工平整场地	m <sup>2</sup>	27.57			
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：120mm蒸压灰砂砖	m <sup>3</sup>	3.79			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：180mm蒸压灰砂砖	m <sup>3</sup>	7.78			
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm蒸压灰砂砖	m <sup>3</sup>	5.11			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	3.74			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	9.44			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	1.32			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	2.54			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	3.53			
13	010505001001	有梁板（斜板）	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	8.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	0.85			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 直径≤φ10mm	t	0.624			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm	t	1.593			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm	t	0.428			
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤φ18	个	48			
		门窗工程						
19	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：800*2100mm 2. 门框、扇材质：铝合金	m <sup>2</sup>	5.04			
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：2700*600mm；1600*600mm 2. 框、扇材质：铝合金	m <sup>2</sup>	4.67			
21	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3000*600mm 2. 框、扇材质：铝合金	m <sup>2</sup>	1.8			
		屋面及防水工程						
22	010901001001	瓦屋面	1. 20mm平面砂浆找平层 2. 平面高聚物改性沥青卷材 3. 塑料薄膜 4. 30mm细石混凝土找平层 5. 钢筋网 6. 瓦屋面	m <sup>2</sup>	48.1			
		楼地面装饰工程						
		卫生间						
23	011102003001	块料楼地面	1. 8cm楼地面垫层 2. 聚氯乙烯卷材一层 3. 水泥砂浆1:3楼地面	m <sup>2</sup>	22.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 3mm聚合物防水砂浆 5. 浅灰色防滑地垫 400*400					
		公共走道						
24	011102003002	块料楼地面	1. 8cm楼地面垫层 2. 素水泥浆界面剂 3. 白色耐磨地砖400*400	m <sup>2</sup>	10.45			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
		外墙面						
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙抹灰12mm水泥砂浆1:3 2. 外墙抹灰20mm水泥砂浆1:2.5 3. 外墙涂料一底二面	m <sup>2</sup>	66.45			
		内墙面						
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙抹灰15mm水泥砂浆1:3 2. 装饰抹灰素水泥浆界面剂	m <sup>2</sup>	93.64			
27	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:甲方自定	m <sup>2</sup>	48.29			
		天棚工程						
28	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚抹灰5mm水泥砂浆1:3 2. 天棚抹灰5mm水泥砂浆1:2 3. 天棚涂料二遍	m <sup>2</sup>	48.1			
		措施项目						
29	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构	m <sup>2</sup>	27.57			
30	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m <sup>2</sup>	6.47			
31	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁	m <sup>2</sup>	6.7			
32	011702009001	过梁	1. 基础类型:过梁	m <sup>2</sup>	4			
33	011702014001	有梁板（斜板）	1. 支撑高度:详见图纸	m <sup>2</sup>	54.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	22.41			
35	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	防雷		
1.3	给排水		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:详见图纸 3. 接线端子材质、规格:详见配电箱系统图纸 4. 端子板外部接线材质、规格:详见配电箱系统图纸 5. 安装方式:悬挂式 6. 箱内元器件详细配电箱系统图	台	1			
2	030411004027	配线	1. 名称:照明电线 2. 规格:详见图纸 3. 配线部位:管内敷设	m	149.59			
3	030411004028	配线	1. 名称:动力线电线 2. 规格:详见图纸 3. 配线部位:管内敷设	m	30			
4	030411001001	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:详见图纸 3. 配置形式:明配	m	50			
5	030411001002	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:详见图纸 3. 配置形式:明配	m	10			
6	030404032001	端子箱	1. 名称:无端子外部接线 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 4. 安装部位:详见图纸	台	6			
7	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:暗装	个	2			
8	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:暗装	个	2			
9	030404034010	照明开关	1. 名称:五孔插座 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:暗装	个	6			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:详见图纸 3. 类型:防水防尘	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030411006006	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗配	个	10			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗配	个	5			
13	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	14.25			
14	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 混凝土结构 宽120mm*深150mm	m	0.3			
		防雷						
15	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	34.37			
16	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	m	7.2			
17	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸	m	3			
18	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:详见图纸 3. 规格:详见图纸	m	1			
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试板	块	4			
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MED局部等电位端子箱 2. 材质:镀锌	台	1			
21	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网	系统	1			
		给排水						
		给水						
22	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸	m	9.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	031001006018	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN40 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	8.58			
24	031001006019	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	2.51			
25	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	2.76			
26	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：详见图纸 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
27	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：详见图纸 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
28	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：详见图纸 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
29	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：详见图纸 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
30	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：螺纹IC卡水表	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		排水						
31	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：U-PVC塑料排水管 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	8.25			
32	031001006022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：U-PVC塑料排水管 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	5.43			
33	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：U-PVC塑料排水管 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	15.74			
34	031004014001	地漏	1. 材质：塑料地漏 2. 型号、规格：详见图纸	个	3			
35	031004006001	大便器	1. 材质：瓷蹲式大便器	组	5			
36	031004006002	大便器	1. 材质：坐式大便器安装	组	1			
37	031004007001	小便器	1. 材质：挂式小便器	组	2			
38	031004004001	洗涤盆	1. 材质：洗涤盆 单嘴	组	5			
39	031001006024	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：详见图纸 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	2.65			
40	031001006025	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：详见图纸 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设  
项目（龙塘镇龙富村、新民村）

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程      标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表6)

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：2018年龙塘镇美丽乡村建设项目（龙塘镇龙富村、新民村）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。