工程量清单表（招标）

合同段：英州镇新坡村委会至岗山村委会田洋路建设工程

标表2

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费	项	1		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理	项	1		
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费费	总额	1		
102-4	软件（暂估价）	总额	1		
103	临时工程与设施	项	1		
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		
103-2	临时占地	总额	1		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1		
104	承包人驻地建设	项	1		
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
105	施工标准化	项	1		
105-1	施工驻地	总额	1		
105-2	工地试验室	总额	1		
105-3	拌合站	总额	1		
105-4	钢筋加工场	总额	1		
105-5	预制场	总额	1		
105-6	仓储存放地	总额	1		
105-7	各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道	总额	1		
第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表（招标）

合同段：英州镇新坡村委会至岗山村委会田洋路建设工程

标表2

第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖运土方	m3	2869		
203-1	挖运土方	m3	2869		
-b	挖土方(挖装普通土)	m3	1800		
-d	挖土方(原土利用)	m3	1069		
-e	弃土运输	m3	1800		
204	填方路基	m3	1018		
204-1	路基填筑（包括填前压实）		1018		
-a	利用土方	m3	1018		
205	机械整修路拱	m2	1191		
205-1	机械整修路拱	m2	1191		
-n	机械整修路拱	m2	1191		
-n-1	机械整修路拱	m2	1191		
第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表（招标）

合同段：英州镇新坡村委会至岗山村
委会田洋路建设工程

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石基层	m2	9849		
306-3	级配碎石基层	m2	9849		
-a	厚150mm	m2	9849		
312	水泥混凝土路面	m2	8596		
312-1	水泥混凝土路面	m2	8596		
-a	厚200mm	m2	8596		
312-2	钢筋	t	8.329		
-a	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	kg	6299		
-b	水泥混凝土路面钢筋	kg	2030		
313	钢筋套筒连接	个	3080		
313-4	钢筋套筒连接	个	3080		
第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表（招标）

合同段：英州镇新坡村委会至岗山村委会田洋路建设工程

标表2

第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
608	临时设施	个	38		
608-1	临时设施	个	38		
-a	施工区标志	个	4		
-b	水马	个	10		
-c	施工警告灯	个	8		
-d	防撞桶	个	6		
-e	施工区警示标志	个	10		
第600章 合计 人民币 元					