

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称: 白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

招标单位名称: 白沙黎族自治县扶贫工作办公室

编制单位名称: 四川成泸工程咨询有限公司

编制日期: 2021 年 4 月

(清-签署页)

白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

招标工程量清单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

工程量清单说明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的总价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按计量规则和技术规范相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与计量规则、技术规范的相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅计量规则、技术规范的有关部分。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予以计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1. 101-1工程一切险的投标金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为2.5‰；第三方责任投保金额为200万元，费率为0.3%计。

3.2. 安全生产费按招标控制价的1.5%计算。

3.3. 竣工文件按招标控制价的0.2%计，施工环保费按招标控制价的0.5%计。

3.4. 发包人有权对投标人不平衡报价进行调整

工程量清单汇总表

合同段：白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

标表1

序号	科目名称	金额（元）
1	清单 第100章 总则	
2	清单 第200章 路基	
3	清单 第300章 路面	
4	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计	
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9	计日工合计	
10	投标报价	

工程量清单表

合同段：白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		
106	临时标志	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方		2082.000		
-a	挖土方	m3	2082.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	624.000		
207	坡面排水				
207-1	盖板边沟				
-c	过路盖板边沟	m3	13.250		
207-10	仰斜式排水孔				
-b	1-0.3m钢筋混凝土排水管	m	4.000		
-c	1-0.5m钢筋混凝土排水管	m	7.000		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石	m3	108.374		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	5293.390		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	4813.620		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	900.050		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	103.720		
312-3	错车道	m2	180.000		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	279.860		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵				
420-1	1-1.0m×1.0m钢筋混凝土盖板涵	m	8.370		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：白沙县2021年革命老区转移支付提前批资金项目牙叉镇坡类三村生产路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	64.000		
604	道路交通标志				
604-14	道口标注	个	4.000		
604-15	公示牌	座	1.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					