

第五部分 用户需求书

一、基本概况

- 1、项目名称：2021 年阜龙乡道拉槟榔基地新建羊舍项目
- 2、项目预算：¥697773.84 元（超出采购预算金额的投标按无效响应处理）
- 3、资金来源：财政资金
- 4、招标范围：2021 年阜龙乡道拉槟榔基地新建羊舍项目一项，具体以工程量清单为准。
- 5、项目工期：90 日历天。
- 6、质量要求：合格。

二、验收及付款

- 1、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。
- 2、验收标准：按照国家有关程验收标准进行验收。
- 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

第六部分 工程量清单

一、工程概况：

- 1、工程名称：2021 年阜龙乡道拉槟榔基地新建羊舍项目
- 2、工程地点：白沙县阜龙乡阜龙乡道拉槟榔基地
- 3、建设单位：白沙黎族自治县阜龙乡人民政府

二、编制范围：

羊舍一长 20 米、宽 12 米，建筑面积约 240 m²，羊舍二长 30 米、宽 12 米，建筑面积约 360 m²。

三、编制依据：

- (一)、2021 年阜龙乡道拉槟榔基地新建羊舍项目设计图
- (二)、工程量清单项目计量规范(2013-海南)
- (三)、海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)、《海南省市政工程综合定额》(2017)
- (四)、《海南省建设工程造价管理办法》(海南省政府令第 228 号)
- (五)、国家有关部门关于工程建设其他费计费的相关规定

四、编制方法：

在编制过程中，我们本着实事求是，客观公正的原则，严格按照国家规定的规费、标准，采取逐项计算的方法进行。

五、计价说明：

- 1、材料参考 2021 年第 6 期《海南省工程造价信息》中白沙县的信息价及市场询价，白沙县信息价中没有的参考儋州信息价。
- 2、规费按照有关规定进行。
- 3、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建规[2021]2 号)。

	频监控费		
三	其他项目 费		
3.1	其中：暂 列金额		
3.2	其中：暂 估价		
3.3	其中：计 日工		
3.4	其中：总 承包服务 费		
四	规费		
4	其中：垃 圾处置费		
5	其中：社 保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四 +五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021 年阜龙乡道拉槟榔基

工程名称：羊舍一-安装工程

地新建羊舍项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中：暂估价
		整个 项目						
		强电 工程						
1	030404017001	配电 箱	1. 名称:配电箱	台	1			

			2. 规格:半周长 1.5m 以内 3. 安装方式: 悬挂嵌入式					
2	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式: 穿照明线 3. 规格:BV-2.5	m	153.54			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	m	51.18			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:跷板暗开关安装 2. 规格:单联双控开关	套	2			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:成套灯具 2. 类型:吊灯	套	10			
		防雷接地工程						
6	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 安装形式: 沿折板支架敷设	m	122.06			
7	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	26.8			
8	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	84			
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱、测试板	块	1			
10	080808008001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			

		调试						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟 单
 工程名称：羊舍一-安装工程 椰基地新建羊舍项目 位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费	安全防护、文明施工基本费	50				

		(浮动部分)					
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

合计			
----	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：羊舍一-土建工程 标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基地新建羊舍项目 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	楼地面工程		
1.7	840型夹心彩钢瓦屋面		
1.8	羊床竹漏粪板		
1.9	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基地新

工程名称：羊舍一-土建工程 建羊舍项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土 2.弃土运距：5KM	m ²	240			
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：5KM	m ³	125.05			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：一、二类土 2.填方来源、运距：5KM	m ³	108.36			
4	010103001002	回填方(室内回填)	1.密实度要求：一、二类土 2.填方来源、运距：5KM	m ³	15.42			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：一、二类土	m ³	1.27			

			2. 运距:5KM					
		砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	19.24			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.06			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.78			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:	m3	9.16			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.7			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
12	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	1.85			

			土 2. 混凝土强度等级:C3					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基地新

工程名称：羊舍一-土建工程 建羊舍项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0					
13	010507007001	其他泵送混凝土固定泵	1. 类型:泵送混凝土 固定泵	m ³	36.84			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径≤ ϕ 10mm	t	0.328			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径≤ ϕ 18mm	t	3.128			
16	010515001003	带肋构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	1.245			
17	010516003001	直螺纹钢筋接头	1. 螺纹套筒种类:直螺纹钢筋接头 2. 规格:钢筋直径≤ ϕ 20mm	个	48			

		金属结构工程						
18	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:圆(方)钢管屋架	t	4.921			
19	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管柱	t	0.041			
20	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.062			
21	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓	t	0.023			
		门窗工程						
22	01B001	镀锌钢板门(含镀锌钢管)	1. 门窗材质:镀锌钢板门(含镀锌钢管)	m2	6.3			
		楼地面工程						
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:找平层及整体面层 楼地面垫层 现拌C15混凝土 40石 8cm 实际厚度(cm):10	m2	227.08			
24	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2】	m2	227.08			
		840型夹心彩钢瓦屋面						
25	010901001001	840型夹心彩钢瓦屋面	1. 瓦品种、规格:840型夹心彩钢瓦屋面	m2	273.63			
		羊床竹漏粪板						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基地新

工程名称：羊舍一-土建工程 建羊舍项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	01B002	羊床竹漏粪板	1.品种、规格：羊床竹漏粪板	m ²	227.36			
		其他工程						
		排水沟						
27	080101010001	原土碾压、夯实	1.密实度：平整场地	m ²	16.8			
28	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度：垫层 3:7 灰土	m ³	2.52			
29	010507003001	电缆沟、地沟	1.土壤类别：一、二类土 2.混凝土强度等级：预拌混凝土 C20	m	21			
30	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥防水砂浆 1:2.5 2.面层厚度、砂浆配合比：找平层及整体面层 楼地面垫层 现拌 C15 混凝土 40 石 8cm 实际厚度(cm)：20	m ²	29.4			

31	011101001004	水泥 砂浆 楼地 面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm 水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:1	m ²	29.4			
		扶手栏杆						
32	011503001001	金属 扶手、 栏杆、 栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	21.2			
		措施项目						
33	011701001001	综合 脚手架		m ²	240			
34	011702001004	基础 垫层		m ²	22.72			
35	011702001005	独立 基础		m ²	25.92			
36	011702002001	矩形 柱		m ²	122.45			
37	011702003001	构造 柱		m ²	9.15			
38	011702006001	矩形 梁		m ²	120.79			
39	011702015001	无梁 板		m ²	18.73			
40	011703001001	垂直 运输		台次	1			
41	011703001002	垂直 运输		台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				

7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68					默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费							
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05					
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23					
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82					
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41					
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

		定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造
价人员):

复核人(造价工程师):

注:“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:羊舍二-安 标段:2021年阜龙乡道拉槟榔基地
装工程

新建羊舍项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电工程		
1.2	防雷接地工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		

2	施工总价 措施项目 费		
2.1	其中：安 全防护、 文明施工 费		
2.2	其中：临 时设施费		
2.3	其中：雨 季施工增 加费		
2.4	其中：夜 间施工增 加费		
2.5	其中：视 频监控费		
三	其他项目 费		
3.1	其中：暂 列金额		
3.2	其中：暂 估价		
3.3	其中：计 日工		
3.4	其中：总 承包服务 费		
四	规费		
4	其中：垃 圾处置费		
5	其中：社 保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四 +五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基

工程名称：羊舍二-安装工程

地新建羊舍项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
2	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:穿照明线 3.规格:BV-2.5	m	223.74			
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20	m	74.58			
4	030404034001	照明开关	1.名称:跷板暗开关安装 2.规格:单联双控开关	套	2			
5	030412001001	普通灯具	1.名称:成套灯具 2.类型:吊灯	套	14			
		防雷接地工程						
6	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢	m	92.06			

			3. 安装形式： 沿折板支架 敷设					
7	030409003001	避雷 引下线	1. 名称：避雷 引下线	m	26.8			
8	030409002001	接地 母线	1. 名称：接地 母线	m	64			
9	030409008001	等电 位端 子箱、 测试 板	1. 名称：等电 位端子箱、测 试板	块	1			
10	080808008001	接地 装置 调试	1. 名称：接地 装置调试	系统	1			
		措施 项目						
11	031301017001	脚手 架搭 拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增

设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔 单

工程名称：羊舍二-安装工程

基地新建羊舍项目

位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名称	计算基础	费率 (%)	金额	调 整 费 率	调 整 后 金	备注
----	------	----------	------	-----------	----	------------------	------------------	----

						(%)	额	
1	1.1	安全 文明 施工 与环 境保 护基 本费	分部分项人工费 +单价措施项目 人工费-人工价 差+分部分项机 上人工费+单价 措施机上人工费 -机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全 文明 施工 与环 境保 护费 (浮动 部分)	安全防护、文明 施工基本费	50				
3	1.3	建施 安责 险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责险 费率是按照最 优设置，但是 是由于安责险 费率中浮动费 率根据具体条 件不同费率不 同，所以请参 照琼建质 【2019】38号 中的附件1计 算实际费率；
4	1.4	临时 设施 费	分部分项人工费 +单价措施项目 人工费-人工价 差+分部分项机 上人工费+单价 措施机上人工费 -机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间 施工 增加 费	分部分项人工费 +单价措施项目 人工费-人工价 差+分部分项机 上人工费+单价 措施机上人工费 -机上人工价差	0.76				

1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	$(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7$	23.5	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人

复核人（造价工程师）：

员）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：羊舍二-土 标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基
建工程

地新建羊舍项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项 工程费		
1.1	土石方工 程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及 钢筋混凝 土工程		
1.4	金属结构 工程		
1.5	门窗工程		
1.6	楼地面工 程		
1.7	840型夹		

	心彩钢瓦 屋面		
1.8	羊床竹漏 粪板		
1.9	其他工程		
二	措施项目 费		
1	施工单价 措施项目 费		
2	施工总价 措施项目 费		
2.1	其中:安全 防护、文明 施工费		
2.2	其中:临时 设施费		
2.3	其中:雨季 施工增加 费		
2.4	其中:夜间 施工增加 费		
2.5	其中:视频 监控费		
三	其他项目 费		
3.1	其中:暂列 金额		
3.2	其中:暂估 价		
3.3	其中:计日 工		
3.4	其中:总承 包服务费		
四	规费		
4	其中:垃圾 处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基

工程名称：羊舍二-土建工程

地新建羊舍项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 取土运距：5KM	m ²	360			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：5KM	m ³	166.96			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：一、二类土 2. 填方来源、运距：5KM	m ³	144.78			
4	010103001002	回填方(室内回填)	1. 密实度要求：一、二类土 2. 填方来源、运距：5KM	m ³	23.31			
		砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块	m ³	24.88			

			2. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆					
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.03			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.37			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.31			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.73			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
11	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.85			
12	010507007001	其他泵送 混凝土固定泵	1. 类型:泵送混凝土 固定泵	m3	50.32			

本页小计		
------	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基

工程名称：羊舍二-土建工程

地新建羊舍项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径≤ ϕ 10m	t	0.328			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 直径≤ ϕ 18mm	t	3.128			
15	010515001003	带肋构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400 以内 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	1.601			
16	010516003001	直螺纹钢筋接头	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 规格：钢筋直径≤ ϕ 20mm	个	56			
		金属结构工程						
17	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：圆(方)钢管屋架	t	7.12			
18	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：	t	0.055			

			钢管柱					
19	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.086			
20	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓	t	0.03			
		门窗工程						
21	01B001	镀锌钢板门(含镀锌钢管)	1. 门窗材质:镀锌钢板门(含镀锌钢管)	m2	6.3			
		楼地面工程						
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:找平层及整体面层 楼地面垫层 现拌 C15 混凝土 40 石 8cm 实际厚度 (cm):10	m2	343.37			
23	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2】	m2	343.37			
		840 型夹心彩钢瓦屋面						
24	010901001001	840 型夹心彩钢瓦屋面	1. 瓦品种、规格:840 型夹心彩钢瓦屋面	m2	416.96			
		羊床竹漏粪板						
25	01B002	羊床竹漏粪板	1. 品种、规格:羊床竹漏粪板	m2	343.36			

		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉槟榔基

工程名称：羊舍二-土建工程

地新建羊舍项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		排水沟						
26	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度：平整场地	m ²	250.4			
27	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：垫层 3:7 灰土	m ³	3.72			
28	010507003001	电缆沟、地沟	1. 土壤类别：一、二类土 2. 混凝土强度等级：预拌混凝土 C20	m	31			
29	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥防水砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比：找平层及整体面层 楼地面 垫层 现拌 C15 混凝土 40 石 8cm 实际厚度	m ²	43.4			

本页小计		
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增

设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2021年阜龙乡道拉 单

工程名称：羊舍二-土建工程 槟榔基地新建羊舍项目 位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千元以内部分	综合价含主设(1千元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千元以内部分	综合价含主设(1~5千元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护	安全防护、文明施工基本费	50				

		护费 (浮动 部分)						
7	1.3	建施 安责 险	不含建施安责 险费*0.001	68				默认的安责险 费率是按照最 优设置,但是由 于安责险费率 中浮动费率根 据具体条件不 同费率不同,所 以请参照琼建 质【2019】38 号中的附件1 计算实际费率;
8	1.4	临时 设施 费						
9	1.4.1	1千万 元以 内部 分	综合价含主设 (1千万元以内 部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5 千万 元以 内部 分	综合价含主设 (1~5千万元以 内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万 元~1 亿元 以内 部分	综合价含主设 (5千万元~1亿 元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元 以上 部分	综合价含主设 (1亿元以上部 分)	0.41				
13	1.5	夜间 施工 增加 费	分部分项合计 +单价措施项 目合计-人材 机价差	0.14				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

1. 2	其中： 社 保 费	(分部 分项定 额人工 费+单 价措施 定额人 工费+ 分部分 项定额 机上人 工费+ 单价措 施定额 机上人 工 费)*0. 7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF) *0.7	23. 5	
2	税金	分部分 项工程 费+措 施项目 费+其 他项目 费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造

价人员）： 复核人（造价工程师）：

价人员）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。