

附件 14 最后磋商报价表 (二次报价)

最后磋商报价表 (二次报价)

项目名称: 十月田镇王炸山村生产路硬化工程

项目编号: XJ-HN-2021-027

磋商报价总价	(小写): 柒: 705302.69元
	(大写): 柒拾万零伍仟叁佰零贰元陆角玖分
供应商: 海南中沛建设工程有限公司 (盖章)	
投标单位代表 (法人或受委托人): 陈明新 (签名)	

注: 1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容;

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价, 或者其磋商报价可能低于其成本的, 应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理。

3、本表不用装订在响应文件里, 在开标时, 供应商携带此最后磋商报价表, 并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时, 供应商方可填写最后磋商报价表, 并递交招标代理公司工作人员, 如未携带最后磋商报价表, 视为放弃本项目投标。

供应商名称 (盖章): 海南中沛建设工程有限公司

供应商授权代表 (签字): 陈明新

日期: 2021年08月19日

附件2 开标一览表

项目名称：十月田镇王炸山村生产路硬化工程
项目编号：XJ-HN-2021-027

采购项目内容	工程量清单包含的所有内容
投标报价总计	(小写) 708126.05 元 (大写) 柒拾万零捌仟零陆元零伍分
工期	90 日历天
质量要求	合格
备注	/

注：本次采购的服务报价货币为：人民币。

注：1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

供应商名称（盖章）：海南中油建设工程有限公司

供应商授权代表（签字）：陈明翰

日期：2021年08月19日

投 标 总 价

招 标 人：昌江黎族自治县十月田镇人民政府

工 程 名 称：十月田镇王炸山村生产路硬化工程

投标总价（小写）：708126.05 元

（大写）：柒拾万零捌仟壹佰贰拾陆元零伍分

投 标 人：海南中沛建设工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字并盖专用章）

编 制 时 间：2021 年 8 月 18 日

工程量清单说明

一、项目概况：

本项目位于海南省昌江黎族自治县十月田镇，道路总长为本项目道路长为 918.207m，路面宽 3.5m。

工程内容：(1) 道路工程：公路等级为四级公路；设计速度：20km/h；路面结构为 20cm 厚水泥混凝土+18cm 厚级配碎石基层。(2) 桥涵工程：圆管涵管节采用 C30 混凝土，钢筋采用 HRB300、HRB400 钢筋，管基采用 C15 混凝土；帽石、端墙墙身及基础采用 C25 混凝土；八字墙墙身及基础采用 C25 片石砼；跌水井井身采用 C30 混凝土，钢筋采用 HRB300、HRB400 钢筋；洞口铺砌、隔水墙采用 M7.5 砂浆砌片石，片石强度等级不小于 MU30。

二、编制依据：

- 1、《公路工程项目概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》）（JTG 3830-2018）中华人民共和国交通运输部发布；
- 2、《公路工程预算定额》（JTG 3830-2018）；
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG 3830-2018）
- 4、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（2019 年第 26 号）；
- 5、海南省交通运输厅关于印发《海南省公路工程项目估算概算预算编制补充规定》的通知（琼交规划 [2019] 387 号）；
- 6、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）中的工程量清单范本。

三、主要费用及费率

1、人工费

人工价差按海南省交通运输厅关于印发《海南省公路工程项目估算概算预算编制补充规定》的通知（琼交规划〔2019〕387号）115元/工日调整计算；

2、材料费

材料单价按《海南交通质监与造价信息》2021年第2期（总第62期）取定。

3、施工机械使用费

机械台班单价按交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG 3830-2018）和海南省有关文件计算。

4、其他工程费

- （1）冬季施工增加费不计；
- （2）雨季施工增加费：按《编制办法》II区6个月雨季期计算；
- （3）夜间施工增加费：按《编制办法》的规定计算；
- （4）行车干扰工程施工增加费：按《编制办法》51-100辆/日计；
- （5）施工辅助费：按《编制办法》的规定计算；

投标报价汇总表

合同段：十月田镇王炸山村生产路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	53063.03
2	200	路 基	16676.15
3	300	路 面	626726.86
4	400	桥梁、涵洞	10260.00
5	600	安全设施及预埋管线	1400.00
6	第100章至第700章合计		708126.05
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		708126.05
9	计日工合计		
10	暂列金额（不合计日工总额）		
11	投标报价		708126.05

工程量清单表

合同段：十月田镇王炸山村生产路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	2811.26	2811.26
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000	2500.00	2500.00
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000	500.00	500.00
102-2	施工环保费	总额	1.000	2000.00	2000.00
102-3	安全生产费	总额	1.000	10666.77	10666.77
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	100.000	10.00	1000.00
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	200.000	100.00	20000.00
103-4	保通便道				
103-4-1	Φ80限速标志	块	2.000	350.00	700.00
103-4-2	200×150辅助标志	块	3.000	350.00	1050.00
103-4-3	Φ80转向标志	块	2.000	350.00	700.00
103-4-4	锥形交通标	块	25.000	35.00	875.00
103-4-5	施工警告灯	块	8.000	120.00	960.00
103-4-6	420×310施工告示标志	块	2.000	650.00	1300.00
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	8000.00	8000.00
清单 第100章 合计 人民币 53063.03 元					

工程量清单表

合同段：十月田镇王炸山村生产路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理	m3	71.100	22.35	1589.09
202-1	清理与掘除	m3	71.100	22.35	1589.09
-a	清理现场	m3	71.100	22.35	1589.09
203	挖方路基	m3	526.196	12.67	6666.90
203-1	路基挖方	m3	526.196	12.67	6666.90
-a	挖土方	m3	526.196	12.67	6666.90
203-2	弃土	m3	223.313	18.88	4216.15
204	填方路基	m3	302.883	13.88	4204.02
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	302.883	13.88	4204.02
-a	利用土方	m3	302.883	13.88	4204.02
清单 第200章 合计			人民币	16676.15 元	

工程量清单表

合同段：十月田镇王炸山村生产路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	3855.600	44.95	173309.22
306-3	级配碎石基层	m2	3855.600	44.95	173309.22
-a	厚180mm	m2	3855.600	44.95	173309.22
312	水泥混凝土面板 弯拉强度 $R_b \geq 4.0$ MPa	m2	3373.700	126.78	427717.69
312-1	水泥混凝土面板 弯拉强度 $R_b \geq 4.0$ MPa	m2	3373.700	126.78	427717.69
-a	厚200mm	m2	3373.700	126.78	427717.69
312-2	钢筋		1.139	7378.69	8212.14
-a	光圆钢筋（HRB300）	t	0.372	7865.25	2925.87
-b	带肋钢筋（HRB400）	t	0.767	6892.13	5286.26
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	348.919	50.12	17487.82
313-1	路肩培土	m3	348.919	50.12	17487.82
清单 第300章 合计			人民币	626726.86 元	

工程量清单表

合同段：十月田镇王炸山村生产路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	钢筋混凝土圆管涵1- ϕ 0.3	m/座	18.000	570.00	10260.00
419-1	钢筋混凝土圆管涵1- ϕ 0.3	m	18.000	570.00	10260.00
清单 第400章 合计 人民币 10260.00 元					

工程量清单表

合同段：十月田镇王炸山村生产路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	Φ60单柱式限速标志	个	2.000	700.00	1400.00
清单 第600章 合计			人民币	1400.00	元