

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外园建工程

标段：文昌市霞洞湖智能体育公园
优化升级建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	拆除工程		
1.3	入口工程		
1.4	五人足球场		
1.5	笼式多功能运动场		
1.6	停车位改造		
1.7	非机动车停车场		
1.8	宣传栏		
1.9	设备房外立面改造		
1.10	健身中心外立面改造		
1.11	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室外园建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	060212025001	回填土	1. 土源:外购 2. 开挖方式及运输方式: 挖土机挖土、自卸汽车 运土 3. 运输距离:综合考虑 4. 回填方式:机械夯实	m3	592.5			
		拆除工程						
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm	m2	510			
3	041001002001	拆除停车场	1. 面层材质:透水砖 2. 垫层材料:10cm厚C20 砼	m2	369.9			
4	041001001002	多功能运动场面 层拆除	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm	m2	607.9			
5	081201004001	拆除路缘石	1. 材质:混凝土路缘石 2. 拆除方式:人工拆除	m	126			
6	010103002001	建筑垃圾弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:综合考虑	m3	239.66			
		入口工程						
		标识牌						
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 开挖方式:挖土机开挖	m3	1.39			
8	010103001001	回填方	1. 夯实方式:机械夯实 2. 填方来源:原土回填	m3	1.33			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 丢弃方式:人工装车、 自卸汽车运距1km丢弃	m3	0.06			
10	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:干铺碎石10cm	m3	0.05			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝 土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.5			
12	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础 2. 支撑材质:木支撑	m2	3			
13	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:不锈	t	0.359			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室外园建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢					
14	05B001	30厚pvc图标及发光字	1. 材质:30厚pvc图标及发光字	项	1			
15	05B002	3mm镀锌板	1. 材质:3mm镀锌板	m2	3.6			
		导览牌						
16	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 开挖方式:挖土机开挖	m3	0.49			
17	010103001002	回填方	1. 夯实方式:机械夯实 2. 填方来源:原土回填	m3	0.36			
18	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 丢弃方式:人工装车、自卸汽车运距1km丢弃	m3	0.13			
19	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:干铺碎石10cm	m3	0.03			
20	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1			
21	041102002002	基础模板	1. 构件类型:独立基础 2. 支撑材质:木支撑	m2	0.8			
22	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:不锈钢	t	0.548			
23	05B003	1.5mm镀锌板	1. 材质:1.5mm镀锌板	m2	2.04			
		运动主题雕塑						
24	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 开挖方式:挖土机开挖	m3	3.59			
25	010103001003	回填方	1. 夯实方式:机械夯实 2. 填方来源:原土回填	m3	1.3			
26	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 丢弃方式:人工装车、自卸汽车运距1km丢弃	m3	2.3			
27	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:干铺碎石10cm	m3	0.26			
28	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.04			
29	041102002003	基础模板	1. 构件类型:独立基础 2. 支撑材质:木支撑	m2	5.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室外园建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	05B004	厂家定制不锈钢雕塑	1. 材质：厂家定制不锈钢雕塑	座	1			
		五人足球场						
		围墙一						
31	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 开挖方式：挖土机开挖	m3	33.39			
32	010103001004	回填方	1. 夯实方式：机械夯实 2. 填方来源：原土回填	m3	19.95			
33	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 丢弃方式：人工装车、自卸汽车运距1km丢弃	m3	13.44			
34	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	2.66			
35	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层	m2	7			
36	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	4.48			
37	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	6.3			
38	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：30mm厚 水泥砂浆1：2.5	m2	37.1			
		围墙二						
39	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 开挖方式：挖土机开挖	m3	56.1			
40	010103001005	回填方	1. 夯实方式：机械夯实 2. 填方来源：原土回填	m3	39.15			
41	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 丢弃方式：人工装车、自卸汽车运距1km丢弃	m3	16.95			
42	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	2.4			
43	041102001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层	m2	5			
44	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度	m3	5.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室外园建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5					
45	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.45			
46	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:30mm厚 水泥砂浆1:2.5	m2	43.5			
		排水沟						
47	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 开挖方式:挖土机开挖	m3	33.3			
48	010103001006	回填方	1. 夯实方式:机械夯实 2. 填方来源:原土回填	m3	13.32			
49	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 丢弃方式:人工装车、自卸汽车运距1km丢弃	m3	19.98			
50	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:干铺碎石10cm	m3	9.06			
51	040402005001	混凝土沟道	1. 混凝土强度等级:C30	m3	8.63			
52	070302009001	沟道模板	1. 支撑材质:木支撑	m2	133.2			
53	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:零星抹灰水泥砂浆1:2.5	m2	54.61			
54	011108001001	石材零星项目	1. 石材:天然石材 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	19.98			
		围网						
55	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 开挖方式:挖土机开挖	m3	82.32			
56	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 夯实方式:机械夯实 3. 填方来源:利用开挖土方	m3	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室外园建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 丢弃方式:人工装车、自卸汽车运距1km丢弃	m3	21.12			
58	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:干铺碎石10cm	m3	4			
59	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.6			
60	041102002004	基础模板	1. 构件类型:独立基础 2. 支撑材质:木支撑	m2	38.4			
61	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	7.52			
62	011702002001	矩形柱	1. 支撑材质:木支撑	m2	30.08			
63	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.42			
64	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.136			
65	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.128			
66	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓	套	160			
67	05B005	外包成品绿色PE 钢丝网	1. 材质:外包成品绿色PE 钢丝网	m2	819			
68	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌 钢管 2. 油漆种类及遍数和:喷 涂绿色PE	t	2.987			
		草皮地面						
69	011103004001	人造草地面	1. 原土处理:机械夯实 2. 垫层:干铺碎石 20CM 厚 3. 硬化:15cm厚 C20 4. 找平:20mm厚 水泥砂 浆1:2.5 5. 面层材料品种、规格 、颜色:50厚高单丝双色 挤塑人造草	m2	880			
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室外园建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	011201001003	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚 水泥砂浆1:3	m2	43.75			
71	05B006	成品球门	1.材质:成品球门	个	2			
72	011407004001	线条刷涂料	1.基层清理:草皮 2.刷防护材料、油漆:涂料	m	172.39			
73	05B008	休息坐凳	1.材质:休息坐凳	套	9			
		笼式多功能运动场						
74	011103004002	人造草楼地面	1.找平层:20mm 水泥砂浆 1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚高单丝双色挤塑人造草	m2	608			
75	05B009	成品球门	1.材质:成品球门	个	2			
76	05B010	草皮面涂料画线	1.材质:草皮涂料画线	m	172.39			
77	011405001002	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆 一遍 绿色油漆 二遍	m2	850			
		停车位改造						
78	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:嵌草水泥砖 2.结合层:1:4干硬性水泥砂浆	m2	49.5			
79	060104015001	路牙	1.类别:混凝土路牙 2.砂浆强度等级:水泥砂浆1:2	m	128.3			
80	040205006002	标线	1.材料品种:热熔涂料	m2	39.7			
		非机动车停车场						
81	040205006003	标线	1.材料品种:热熔涂料	m2	52.64			
		宣传栏						
82	010101002008	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.开挖方式:挖土机开挖	m3	1.8			
83	010103001008	回填方	1.夯实方式:机械夯实 2.填方来源:原土回填	m3	1.15			
84	010103002009	挖土机转堆	1.转堆方式:原土转堆	m3	1.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室外园建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
85	080101010001	原土碾压、夯实	1. 夯实方式：机械原土夯实	m2	0.72			
86	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺碎石10cm	m3	0.07			
87	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.58			
88	041102002005	基础模板	1. 构件类型：独立基础 2. 支撑材质：木支撑	m2	3.84			
89	05B011	宣传栏pvc图标	1. 材质：宣传栏pvc图标	套	4			
90	05B012	1.5mm镀锌板	1. 材质1.5mm镀锌板	m2	15.4			
91	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类：高强螺栓	套	24			
92	010603002002	空腹钢柱	1. 材质：不锈钢	t	2.93			
		设备房外立面改造						
93	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层处理：铲除原抹灰面 2. 基层：15mm水泥砂浆1:3 3. 界面：界面砂浆 4. 涂料：一底两面	m2	58.59			
		健身中心外立面改造						
		涂料外墙面						
94	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层处理：铲除原抹灰面 2. 基层：15mm水泥砂浆1:3 3. 涂料：一底两面	m2	438.33			
		氟碳铝方通外立面						
95	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：不锈钢	t	13.283			
96	05B013	铝框骨架	1、铝框骨架制作	kg	4877.09			
97	05B014	铝框骨架安装	1、铝框骨架安装	m	8452.5			
98	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆	m2	2621.76			
99	05B015	PVC发光字&发	1. 材质：PVC发光字&发光	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建工程

标段：文昌市霞洞湖智能体育公园优化升级建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：室内装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		墙柱面装饰工程						
		隔墙工程						
1	020906001001	隔墙板	1. 龙骨:断面7.5cm以内 木龙骨平均中距30cm以内 2. 基层:玻璃棉毡隔离层 3. 面层:石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数: 内墙涂料 墙面 二遍	m ²	345			
		木板装饰柱一						
2	011202002001	柱、梁面装饰抹灰	1. 装饰面材料种类:木龙骨 胶合板衬里 饰面夹板	m ²	110.6			
		木板装饰柱二						
3	011202002002	柱、梁面装饰抹灰	1. 装饰面材料种类:木龙骨 胶合板衬里 饰面夹板	m ²	9.48			
4	011404012001	梁柱饰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 过氯乙烯漆 五遍成活	m ²	7.11			
		木板装饰柱三						
5	011404012002	梁柱饰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 过氯乙烯漆 五遍成活	m ²	138.25			
		地面装饰工程						
		羽毛球场地面						
6	011103001001	橡胶板楼地面	1. 基层:20mm弹性减震垫 2. 结合层:条形实木地板 3. 面层:弹性纯PU球场面 层 8mm厚	m ²	1021.6			
		篮球场地面						
7	011103001002	橡胶板楼地面	材质:弹性纯PU球场面 层 8mm厚	m ²	816.12			
		健身房地面						
8	011103001003	橡胶板楼地面	材质:橡塑面层 PVC板	m ²	399.88			
		其他						
9	01B001	羽毛球隔网	材质: 详见设计图纸	套	6			
10	01B002	成品乒乓球桌	材质: 详见设计图纸	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：文昌市霞洞湖智能体育公园优化升级建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：文昌市霞洞湖智能体育公园
优化升级建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	智能化		
1.2	亮化工程		
1.3	照明工程		
1.4	电气改造		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		智能化						
		监控工程						
1	030507008001	监控摄像机	1. 名称:球形网络摄像机 2. 安装方式:支架壁装	台	12			
2	琼030507021001	摄像机支架	1. 名称:球形网络摄像机	个	4			
3	040805002001	监控摄像金属杆	1. 名称:监控摄像金属杆 2. 附件配置:摄像机支架	套	8			
4	030501012001	交换机	1. 名称:汇聚交换机	台	3			
5	030501012002	交换机	1. 名称:核心交换机	台	1			
6	030507013001	录像设备	1. 名称:数字网络32路监控录像机 2. 附件:硬盘	台	1			
7	030507014001	显示设备	1. 名称:监视显示器 2. 类别:光纤收发器	台	1			
8	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:4芯单模 3. 敷设方式:管内穿线	m	200			
9	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类双绞线8芯 2. 敷设方式:管内穿线	m	623.02			
10	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格 型号:RVV2*1.5	m	623.02			
11	030607001001	监控前端	1. 名称:监控前端	台	1			
12	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜、机架 2. 安装方式:落地安装	台	3			
13	030502001002	机柜	1. 名称:机柜	台	1			
14	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:埋地敷设	m	1446.04			
15	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	12			
16	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	链路	1			
17	030502009001	跳线	1. 名称:跳线	条	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	03B001	集成服务	名称:集成服务	项	1			
19	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 不装车:	m3	896.09			
20	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 装车:	m3	471.63			
21	040103001001	回填方	1. 密实度要求:93% 2. 填方材料品种:利用原土回填	m3	943.26			
22	040303002002	混凝土基础	1. 名称:混凝土基础 2. 混凝土基础强度:C30 3. 预埋安装地脚螺丝:钢板 4. 基础尺寸:1000*1000*1000 5. 预埋钢筋 6. 圆钢Φ12母线接地 7. 接地极:热镀锌角钢-50*50*2500	个	4			
23	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
24	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
		微信预约小程序						
25	03B002	微信预约小程序	微信预约小程序	套	1			
		智能灯控系统						
26	080609004001	8路智能控制模块	1. 名称:8路智能控制模块 2. 配置:8路智能控制模块、控制系统电源模块、能网口网络模块、控制面板	台	1			
27	030501017001	后台管理应用	1. 名称:后台管理应用 2. 规格 型号:按设计要求	套	1			
28	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格 型号:按设计要求 3. 安装方式:落地	台	1			
29	030411004005	配线	1. 名称:配线	m	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV2*2.5					
30	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV4*1.0	m	200			
31	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类双绞线8芯 2. 敷设方式:管内穿线	m	100			
		亮化工程						
32	030412001001	普通灯具	1. 名称:投光灯	套	30			
33	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm2	m	517.38			
34	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗配敷设	m	172.46			
35	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽	m	20			
		照明工程						
36	040805001001	6米LED球场灯	1. 名称:LED球场灯 2. 灯杆材质、高度:6米 3. 光源数量:灯火数7火	套	6			
37	040805001002	8米LED球场灯	1. 名称:LED广场灯 2. 灯杆材质、高度:8米 3. 光源数量:灯火数7火	套	2			
38	040804002001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格 型号:YJV-3*6mm2 4. 材质:铜芯	m	248.25			
39	040801006001	落地式控制箱	1. 名称:落地式控制箱 2. 规格 型号:按设计要求	台	1			
40	040804001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	247.56			
41	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 装车:	m3	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 不装车：	m3	20.52			
43	040303002001	混凝土基础	1. 名称：混凝土基础 2. 基础垫层：150mm厚碎石垫层 3. 混凝土基础强度：C30 4. 预埋安装地脚螺丝：钢板 5. 基础尺寸：1000*1000*1500	个	8			
		电气改造						
44	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质 规格：PVC20 3. 配置形式：明配敷设	m	160.19			
45	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质 规格：PVC25 3. 配置形式：明配敷设	m	68.66			
46	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	450.57			
47	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：BV-4mm ² 4. 材质：铜芯	m	205.98			
48	030404035001	插座	1. 名称：普通五孔插座 2. 材质：塑料 3. 规格：15A以下 4. 安装方式：明装	个	36			
49	030404035002	插座	1. 名称：空调插座 2. 材质：塑料 3. 规格：15A以下 4. 安装方式：明装	个	2			
50	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：明装	个	38			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：文昌市霞洞湖智能体育公园优化升级建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市霞洞湖智能体育公园
优化升级建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	乔木栽植		
1.2	灌木地被		
1.3	整理绿化种植地及回填种植土		
1.4	乔木迁移		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		乔木栽植						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:火焰木 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 株高、冠径:高度:450-550cm,冠幅:250-300cm 4. 起挖方式:土球 5. 养护期:3个月 6. 树木支撑:三角桩	株	9			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:小叶榕 2. 胸径或干径:12-15cm 3. 株高、冠径:高度:250-300cm,冠幅:250-300cm 4. 起挖方式:土球 5. 养护期:6个月 6. 树木支撑:三角桩	株	1			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:鸡蛋花 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高、冠径:高度:150-180cm,冠幅:180-220cm 4. 起挖方式:土球 5. 养护期:6个月 6. 树木支撑:三角桩	株	2			
		灌木地被						
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:灰莉 2. 冠丛高:60-80cm、60-80cm 3. 养护期:6个月	株	3			
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类:苏铁 2. 冠丛高:60-70cm、60-80cm 3. 养护期:6个月	株	2			
6	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:小叶龙船花 2. 篱高:50-60cm 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:6个月	m2	116.1			
7	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:七彩扶桑 2. 株高或蓬径:50-60	m2	91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市霞洞湖智能
体育公园优化升级建设项
目

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数:25株/ m ² 4. 养护期:6个月					
8	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:雪茄花 2. 株高或蓬径:15-20 3. 单位面积株数:36株/ m ² 4. 养护期:6个月	m2	101.18			
9	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:小叶龙船 2. 株高或蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:6个月	m2	65.2			
10	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:45-50 3. 单位面积株数:25株/ m ² 4. 养护期:6个月	m2	57.3			
11	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:变叶木 2. 株高或蓬径:30-35 3. 单位面积株数:36株/ m ² 4. 养护期:6个月	m2	10			
12	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	184.62			
		整理绿化种植地 及回填种植土						
13	050101010001	整理绿化用地	1. 整理方式:人工整理	m2	719.02			
		乔木迁移						
14	05B017	乔木迁移	1. 规格:直径16~20cm	株	16			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市霞洞湖智能体育公园优化升级建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。