

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程（室内）

标段：临高县人民法院审判法庭扩建
工程装修及配套

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	地面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	天棚工程		
1.4	门窗工程		
1.5	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：建筑垃圾处置费		
6	其中：社会保险费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程（室内）

标段：临高县人民法院审判
法庭扩建工程装修及配套

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		地面工程						
1	011105005001	木质踢脚线	1. 名称：木质踢脚线	m	242.13			
2	011105003001	瓷砖踢脚线	1. 名称：瓷砖踢脚线	m2	317.23			
3	01B001	制作、安装角钢地台	1. 名称：制作、安装角钢地台 2. 高度：300mm	m2	216.42			
4	011104002001	复合木地板	1. 泡沫防潮纸 2. 铺贴复合木地板	m2	596.35			
5	011102003001	防滑地砖 300*300mm	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 铺贴防滑地砖 300*300mm	m2	43.06			
6	011102003002	防滑地砖 600*600mm	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 铺贴防滑地砖 600*600mm	m2	309.76			
7	011102003003	地砖 600*600mm	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 铺贴地砖 600*600mm	m2	5176.52			
8	011102003004	地砖 800*800mm	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 铺贴地砖 800*800mm	m2	253.92			
9	011102003005	地砖 1000*1000mm	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 铺贴地砖 1000*1000mm	m2	228.42			
10	011102001001	花岗岩大理石地面	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 铺贴花岗岩大理石	m2	147.89			
11	011106002001	楼梯踏步地砖 600*600mm	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 铺贴楼梯踏步地砖 600*600mm	m2	327.72			
12	011108001001	大理石门槛石	1. 名称：大理石门槛石	m2	5.4			
13	010904002001	地面涂膜防水	1. 名称：地面涂膜防水	m2	339.05			
		墙面工程						
14	010401003001	砌筑砖墙	1. 名称：砌筑砖墙	m3	358.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程（室内）

标段：临高县人民法院审判
法庭扩建工程装修及配套

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称：墙面一般抹灰	m2	2872.56			
16	011407001001	墙面白色乳胶漆	1. 墙面刮腻子三遍 2. 面层刷白色乳胶漆一底二面	m2	10768.4			
17	011204003001	墙砖 300*600mm	1. 名称：墙砖 300*600mm	m2	1053.46			
18	011204001001	墙面干挂银线米黄大理石	1. 角钢架基层 2. 银线米黄大理石面层	m2	445.23			
19	011207001001	墙面软包	1. 墙面轻钢龙骨 2. 9厘胶合板基层 3. 软包面层	m2	459.85			
20	011207001002	墙面吸音板	1. 墙面轻钢龙骨 2. 9厘胶合板基层 3. 吸音板面层	m2	1392.42			
21	011207001003	大堂背景墙	1. 名称：大堂背景墙	m2	51.04			
22	011207001004	墙面铝方通格栅	1. 墙面铝方通格栅	m2	95.95			
23	011210003001	钢化玻璃隔断	1. 名称：钢化玻璃隔断	m2	153.17			
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称：墙面涂膜防水 2. 厚度：1.5mm	m2	651.58			
25	011210001001	卫生间防潮隔断	1. 名称：卫生间防潮隔断	m2	245.96			
26	011207001005	墙面镜子	1. 9厘胶合板基层 2. 镜子面层	m2	21.13			
		天棚工程						
27	011302001001	悬浮式玻璃纤维吸声板吊顶	1. 天棚装配式轻钢龙骨 2. 悬浮式玻璃纤维吸声板面层	m2	631.65			
28	011302001002	铝扣板吊顶	1. 天棚装配式轻钢龙骨 2. 铝扣板面层 300*300mm	m2	43.06			
29	011302001003	铝扣板吊顶	1. 天棚装配式轻钢龙骨 2. 铝扣板面层 600*600mm	m2	295.99			
30	011302001004	纸面石膏板吊顶	1. 天棚装配式轻钢龙骨 2. 9厘纸面石膏板基层 3. 9厘纸面石膏板面层	m2	1468.98			
31	011407002001	天棚白色乳胶漆	1. 天棚刮腻子二遍 2. 面层刷白色乳胶漆一底二面	m2	5881.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程（室内）

标段：临高县人民法院审判
法庭扩建工程装修及配套

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	011502004001	石膏装饰线	1. 名称：石膏装饰线	m	3573.02			
33	011502001001	铝扣板收边线	1. 名称：铝扣板收边线	m	403.75			
		门窗工程						
34	010802003001	甲级钢质防火门	1. 名称：甲级钢质防火门	m2	29.4			
35	010801004001	甲级木质防火门	1. 名称：甲级木质防火门	m2	6.3			
36	010801004002	乙级木质防火门	1. 名称：乙级木质防火门	m2	59.85			
37	010801004003	丙级木质防火门	1. 名称：丙级木质防火门	m2	20.16			
38	010801001001	成品套装实木门	1. 名称：成品套装实木门 2. 门扇形式：单开	m2	146.16			
39	010801001002	成品套装实木门	1. 名称：成品套装实木门 2. 门扇形式：双开	m2	267.75			
40	010802001001	铝合金平开门	1. 名称：铝合金平开门	m2	33.6			
41	010805005001	钢化玻璃地弹门	1. 名称：钢化玻璃地弹门 2. 五金配件：不锈钢拉手、地弹簧、闭门器、门锁等	m2	48.94			
42	010802001002	塑钢门	1. 名称：塑钢门	m2	35.28			
43	010807001001	铝合金推拉窗	1. 名称：铝合金推拉窗	m2	6.33			
44	010809004001	大理石窗台板	1. 名称：大理石窗台板	m2	8.96			
45	010808005001	银线米黄大理石门套	1. 角钢制作、安装 2. 胶合板基层 3. 银线米黄大理石面层	m2	6.26			
		其他工程						
46	011501009001	大理石台面茶水台	1. 名称：大理石台面茶水台	m	16.38			
47	011505001001	大理石台面洗手台	1. 名称：大理石台面洗手台	m2	20.43			
48	011503002001	实木扶手方管栏杆	1. 名称：实木扶手方管栏杆	m	133.26			
49	011503001001	不锈钢玻璃栏杆	1. 名称：不锈钢玻璃栏杆	m	65.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 (室内)

标段：临高县人民法院审判
法庭扩建工程装修及配套

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程（室内）

标段：临高县人民法院审判法庭扩建工程装修及配套

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程 (室内)

标段：临高县人民法院审判法庭扩建工程装修及配套

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程（室内）

标段：临高县人民法院审判法庭扩
建工程装修及配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					