

用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目
- 2、项目编号：HNJC2021-1126
- 3、项目概况：主要为装修工程、安装工程等。该项目层高为两层，主要建设内容包括：装修部分楼地面、墙面、天棚工程，安装部分强电、弱电工程等
- 4、采购预算：3356417.80 元。
- 5、采购内容：详见《用户需求书》。
- 6、本项目分包情况：2 个包。

| 标包编号 | 包号 | 采购预算（元） | 服务期 | 采购内容 |
|-----------------|-----|--------------|-----------------|-----------|
| HNJC2021-1126-A | A 包 | 2456417.80 元 | 合同签订后 150 日历天 | 详见“用户需求书” |
| HNJC2021-1126-B | B 包 | 900000.00 元 | A 包竣工验收后 50 日历天 | 详见“用户需求书” |

注：1、超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

A 包用户需求书

工程量清单说明

项目名称：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

一、建设单位名称：海口市琼山区民政局

二、建设工程名称：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

三、建设地点：海南省海口市琼山区

四、工程概况：

本工程为海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目。主要为装修工程、安装工程等。

主要建设内容包括：装修工程，安装工程等。

五、编制依据：

1. 海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目施工图设计图纸；
2. 住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13 清单规范）；
3. 海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额（2017）》；
4. 海南省住房与城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》；
5. 关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知（琼建定[2018]48 号）；
6. 海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知（琼建定[2019]100 号），增值税税率为 9%；
7. 琼建定（2021）2 号海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》；
8. 海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定（2019）128 号）；
9. 海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2021 年 7 月）；
10. 海南省建设标准定额站颁布的相关的文件；
11. 相关的技术标准、规范和管理规定等。

六、编制范围：

本次清单编制及组价范围包含：装修部分楼地面、墙面、天棚工程，安装部分强电、弱电工程等。

七、编制方法：

在编制过程中，我们结合该工程的现场实际情况实施了包括工程量计算、定额套用等我们认为必要的编制程序。

八、控制价编制说明

1. 招标控制价项目说明

1.1 设置范围

本招标控制价是按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 编制，主要由分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费和税金项目清单与计价表组成。

1.1.1 分部分项工程量清单与计价表

本招标控制价分部分项工程量清单与计价表各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 相应附录规定。

本分部分项工程量清单与计价表各细目所报单价除非合同另有规定，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.1.2 建筑工程措施项目清单与计价表：

1.1.2.1 安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行。

1.1.2.2 投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及有关部门的规定要求。由于投标人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。

1.1.3 其他项目清单与计价表

1.1.3.1 暂列金额按按业主提供费用计入。

1.1.3.2 专业工程暂估价按业主提供费用计入。

具体详见专业工程暂估价及结算价表。

2.2 计量规则

2.2.1 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

2.2.2 所有工程量清单项目的计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的响应项目和 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）附录工程量计量规则进行计量。

2.2.3 各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量，虽图纸已表明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量。

2.2.4 监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。

2.3 计量精度

2.3.1 工程数量除钢材（钢筋、钢板、钢管等，以“t”计）保留三位小数外，其它均保留两位小数。

2.3.2 单价精确到人民币“分”。

特别提示：

1. 本工程数量计量、确认均按照本工程工程量清单中的相应项目和 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）附录工程计量规则进行。

2. 土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用土方运距、取、弃土场位置及租金等由投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装修工程

标段：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-----|---------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 拆除工程 | | |
| 1.2 | 新建工程 | | |
| 1.3 | 地面工程 | | |
| 1.4 | 天棚工程 | | |
| 1.5 | 立面工程 | | |
| 1.6 | 门窗工程 | | |
| 1.7 | 电梯 | | |
| 1.8 | 屋面防水 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------|-------|-----------|
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项
目

工程名称：装修工程

第 1 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、墙体拆除 实心砖墙 | m3 | 79.63 | | | |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、面砖、陶瓷块料拆除 | m2 | 35.88 | | | |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、各种抹灰面拆除 | m2 | 1153.52 | | | |
| 4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木窗拆除 | 樘 | 64 | | | |
| 5 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1、木门拆除 | 樘 | 16 | | | |
| 6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、金属窗拆除 | 樘 | 20 | | | |
| 7 | 011605001001 | 地面块料拆除 | 1、楼地面面砖、陶瓷块料拆除 | m2 | 566.81 | | | |
| 8 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除地面混凝土垫层 | m3 | 20.15 | | | |
| 9 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、人力竖向搬运 2、运距 20 米内 | m3 | 201.73 | | | |
| 10 | 010103002002 | 人力车运石渣 | 1、人力车运石渣 2、运距 500 米内 | m3 | 201.73 | | | |
| 11 | 010103002003 | 汽车垃圾外运 | 1、汽车垃圾外运 2、运距 20 千米内 | m3 | 201.73 | | | |
| | | 新建工程 | | | | | | |
| 12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 12.27 | | | |
| 13 | 010402001002 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 54.25 | | | |
| 14 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1、不锈钢成品扶手 2、1.2mm 厚 | m | 54 | | | |
| | | 地面工程 | | | | | | |
| 15 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、1: 2.5 水泥砂浆找平 | m2 | 529.79 | | | |
| 16 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、界面剂 2、自留高光耐磨漆 | m2 | 529.79 | | | |
| 17 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土 | m3 | 0.76 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项
目

工程名称：装修工程

第 2 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 砌块墙 2. 砂浆强度等级:水泥 石灰砂浆 M5 | | | | | |
| 18 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、1: 2.5 水泥砂浆找平 | m ² | 86.75 | | | |
| 19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300 防滑砖 | m ² | 86.75 | | | |
| 20 | 010903002001 | 涂膜防水 | 1、2mm 厚高分子防水涂料 | m ² | 86.75 | | | |
| 21 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、1: 2.5 水泥砂浆找平 | m ² | 5.61 | | | |
| 22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、大理石 2、规格：600*600 | m ² | 5.61 | | | |
| 23 | 011102003003 | 石材底面刷养护液 光面 | 1、地砖养护 | m ² | 5.61 | | | |
| 24 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、地砖养护 | m ² | 5.61 | | | |
| 25 | 010904004001 | 嵌填缝 | 1、地砖石材填缝剂 | m | 1.8 | | | |
| 26 | 040402016001 | 变形缝盖板 | 1、地砖石材填缝 | m | 1.8 | | | |
| 27 | 01B001 | 橡胶止水带 | 1、地砖石材填缝 | m | 1.8 | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| | | 多功能娱乐厅 | | | | | | |
| 28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m ² | 39.94 | | | |
| 29 | 011301001001 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m ² | 39.94 | | | |
| 30 | 011301001002 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m ² | 39.94 | | | |
| 31 | 011301001003 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m ² | 39.94 | | | |
| 32 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒制作安装 | m | 6.9 | | | |
| | | 书画室/棋牌室 | | | | | | |
| 33 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m ² | 7.86 | | | |
| 34 | 011301001004 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m ² | 28.12 | | | |
| 35 | 011301001005 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m ² | 28.12 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|------------------------|----|-------|--|--|--|
| 36 | 011301001006 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 28.12 | | | |
| 37 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、铝合金格栅天棚 | m2 | 17.63 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项
目

工程名称：装修工程

第 3 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2、规格 1260mm*60mm*26mm | | | | | |
| 38 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒制作安装 | m | 4.4 | | | |
| | | 阅览室\长者上网区 | | | | | | |
| 39 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 9.7 | | | |
| 40 | 011301001007 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m2 | 28.98 | | | |
| 41 | 011301001008 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m2 | 28.98 | | | |
| 42 | 011301001009 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 28.98 | | | |
| 43 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、铝合金格栅天棚 2、规格 1260mm*60mm*26mm | m2 | 15.77 | | | |
| 44 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒制作安装 | m | 4.4 | | | |
| | | 中医按摩室、中医理疗室 | | | | | | |
| 45 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 25.47 | | | |
| 46 | 011301001010 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m2 | 25.47 | | | |
| 47 | 011301001011 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m2 | 25.47 | | | |
| 48 | 011301001012 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 25.47 | | | |
| 49 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒制作安装 | m | 4.4 | | | |
| | | 休息接待处 | | | | | | |
| 50 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 26.23 | | | |
| 51 | 011301001013 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m2 | 59.47 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 52 | 011301001014 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m2 | 59.47 | | | |
| 53 | 011301001015 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 59.47 | | | |
| 54 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 1、铝合金格栅天棚 2、规格 1260mm*60mm*26mm | m2 | 47.82 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项
目

工程名称：装修工程

第 4 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------------|---------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 55 | 011301001016 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m2 | 3.64 | | | |
| 56 | 011301001017 | 天棚面层 | 1、天棚薄板面层 2、厚度 15mm | m2 | 3.64 | | | |
| 57 | 011301001018 | 天棚面层 | 1、天棚亚克力板面层 | m2 | 2.12 | | | |
| | | 洗菜、摘菜间和厨房 | | | | | | |
| 58 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 22.55 | | | |
| 59 | 011302001007 | 天棚面层 | 1、天棚方形铝扣板 2、规格 300*300 | m2 | 22.55 | | | |
| | | 餐厅 | | | | | | |
| 60 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 17.1 | | | |
| 61 | 011301001019 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m2 | 41.8 | | | |
| 62 | 011301001020 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m2 | 41.8 | | | |
| 63 | 011301001021 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 41.8 | | | |
| 64 | 011302002004 | 格栅吊顶 | 1、铝合金格栅天棚 2、规格 1260mm*60mm*26mm | m2 | 25.9 | | | |
| | | 走道和设备间、开水间和健康评估室 | | | | | | |
| 65 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 119.22 | | | |
| 66 | 011301001022 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m2 | 119.22 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|------------------------|----|--------|--|--|--|
| 67 | 011301001023 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m2 | 119.22 | | | |
| 68 | 011301001024 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 119.22 | | | |
| | | 休息室 | | | | | | |
| 69 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 181.14 | | | |
| 70 | 011301001025 | 天棚基层 | 1、天棚胶合板基层 | m2 | 181.14 | | | |
| 71 | 011301001026 | 天棚面层 | 1、埃特板 2、双层 | m2 | 181.14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项
目

工程名称：装修工程

第 5 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------|---------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 72 | 011301001027 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 181.14 | | | |
| | | 助浴室和洗手间 | | | | | | |
| 73 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、龙骨吊顶 2、规格 300*300 | m2 | 58.54 | | | |
| 74 | 011302001012 | 天棚面层 | 1、天棚方形铝扣板 2、规格 300*300 | m2 | 58.54 | | | |
| | | 楼梯 | | | | | | |
| 75 | 011301001028 | 内墙涂料 天棚面 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 53.67 | | | |
| | | 立面工程 | | | | | | |
| | | 楼梯 | | | | | | |
| 76 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 236.58 | | | |
| 77 | 050102015001 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 236.58 | | | |
| 78 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 236.58 | | | |
| | | 设备间、开水间 | | | | | | |
| 79 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 33.64 | | | |
| 80 | 050102015002 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 33.64 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 81 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 24.28 | | | |
| 82 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 0.44 | | | |
| 83 | 010807001001 | 铝合金固定窗安装 | 1、铝合金金属窗 2、规格：800*600 | m2 | 1 | | | |
| | | 多功能娱乐厅 | | | | | | |
| 84 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1、种类：镀锌轻钢龙骨 2、规格：75*50 75*40 | m2 | 57.25 | | | |
| 85 | 011201002001 | 墙面基层 | 1、墙面石膏板基层 | m2 | 57.25 | | | |
| 86 | 011201002002 | 墙面基层 | 1、墙面胶合板基层 | m2 | 57.25 | | | |
| 87 | 011404005001 | 吸音板墙面 | 1、种类：木质吸音板 | m2 | 57.25 | | | |
| 88 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 1 | | | |
| 89 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、1：4干硬性水泥砂浆 | m2 | 0.62 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项目

工程名称：装修工程

第 6 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|---------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2、成品石材窗台板 | | | | | |
| | | 书画室/棋牌室 | | | | | | |
| 90 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3水泥砂浆 2、厚度20mm | m2 | 66.2 | | | |
| 91 | 050102015003 | 挂网 | 1.种类：挂钢丝网 | m2 | 66.2 | | | |
| 92 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 44.81 | | | |
| 93 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 0.97 | | | |
| 94 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、1：4干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m2 | 0.61 | | | |
| | | 阅览室\长者上网区 | | | | | | |
| 95 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3水泥砂浆 2、厚度20mm | m2 | 66.2 | | | |
| 96 | 050102015004 | 挂网 | 1.种类：挂钢丝网 | m2 | 66.2 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-------------|---------------------------|----|-------|--|--|--|
| 97 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 43.82 | | | |
| 98 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 0.67 | | | |
| 99 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、1：4干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m2 | 0.61 | | | |
| 100 | 01B002 | 家具制造 | 1、种类：夹板制作高柜 无掩门、无抽屉 | m2 | 50.44 | | | |
| 101 | 01B003 | 家具乳液粘贴 | 1、种类：木饰面板乳液粘贴 | m2 | 43.12 | | | |
| | | 中医按摩室、中医理疗室 | | | | | | |
| 102 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3水泥砂浆 2、厚度20mm | m2 | 62.89 | | | |
| 103 | 050102015005 | 挂网 | 1.种类：挂钢丝网 | m2 | 62.89 | | | |
| 104 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 43.53 | | | |
| 105 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 0.97 | | | |
| 106 | 011204001004 | 石材墙面 | 1、1：4干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m2 | 0.61 | | | |
| | | 休息接待处 | | | | | | |
| 107 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3水泥砂浆 | m2 | 108 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项

工程名称：装修工程

目

第 7 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------|---------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2、厚度20mm | | | | | |
| 108 | 050102015006 | 挂网 | 1.种类：挂钢丝网 | m2 | 108 | | | |
| 109 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 68.18 | | | |
| 110 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 1.52 | | | |
| 111 | 011204001005 | 石材墙面 | 1、1：4干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m2 | 1.07 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|-------------------------------------|------|-------|--|--|--|
| 112 | 010801001001 | 木质筒子板 | 1、种类：木质门窗筒子板 2、规格：（1）门：1500*2150 | m2 | 4.36 | | | |
| 113 | 01B004 | 家具制造 | 1、种类：夹板制作高柜 | m2 | 34.58 | | | |
| 114 | 01B005 | 家具乳液粘贴 | 1、种类：木饰面板乳液粘贴 | m2 | 34.58 | | | |
| 115 | 01B006 | 水晶字 | 1、种类：水晶字体 | 个 | 15 | | | |
| 116 | 01B007 | 水晶字 | 1、种类：水晶字体 | 个 | 60 | | | |
| 117 | 011206001001 | 石材台板 | 1、种类：搁置石材台板 | m2 | 1.79 | | | |
| 118 | 01B008 | 抽屉导轨 | 1、种类：木家具金属配件安装 | 对 | 6 | | | |
| 119 | 01B009 | 柜门铰链 | 1、种类：木家具金属配件安装 | 对 | 6 | | | |
| 120 | 01B010 | 柜门拉手 | 1、种类：木家具金属配件安装 | 只 | 12 | | | |
| 121 | 01B011 | 石材磨边、抛光 | 1、石材磨边、抛光、开槽 大圆边、大斜边 | 10m | 22.32 | | | |
| 122 | 011501008001 | 木柜 | 1、成品实木柜子 2、规格：900*400*900 | 个 | 4 | | | |
| 123 | 040801032001 | 铁构件制作、安装 | 1、种类：铁构件制作、安装 | t | 0.04 | | | |
| 124 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、石材填缝 | 100m | 7.4 | | | |
| | | 洗菜、摘菜间 | | | | | | |
| 125 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 15.56 | | | |
| 126 | 050102015007 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 15.56 | | | |
| 127 | 011108003001 | 水泥膏 | 1、种类：贴砖水泥膏 | m2 | 25.12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表 4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项

工程名称：装修工程

目

第 8 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|--------|-------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 厨房 | | | | | | |
| 128 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 24.04 | | | |
| 129 | 050102015008 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 24.04 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---------|-----------------------------|------|--------|--|--|--|
| 130 | 011108003002 | 水泥膏 | 1、种类:贴砖水泥膏 | m2 | 30.54 | | | |
| 131 | 01B012 | 不锈钢卡口槽 | 1、种类: 不锈钢卡口槽 | 100m | 17.8 | | | |
| 132 | 011209002001 | 固定玻璃门 | 1、种类: 玻璃门 2、规格: 2150*700 | m2 | 3.96 | | | |
| 133 | 011206001002 | 石材台板 | 1、1: 4 干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m2 | 3.05 | | | |
| | | 餐厅 | | | | | | |
| 134 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、1: 3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 84.7 | | | |
| 135 | 050102015009 | 挂网 | 1. 种类: 挂钢丝网 | m2 | 84.7 | | | |
| 136 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 53.49 | | | |
| 137 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1、种类: 玫瑰金不锈钢 | m2 | 1.33 | | | |
| 138 | 011204001006 | 石材墙面 | 1、1: 4 干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m2 | 1.47 | | | |
| | | 走道 1 | | | | | | |
| 139 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1、1: 3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 107.04 | | | |
| 140 | 050102015010 | 挂网 | 1. 种类: 挂钢丝网 | m2 | 107.04 | | | |
| 141 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 72.31 | | | |
| 142 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1、种类: 玫瑰金不锈钢 | m2 | 1.57 | | | |
| 143 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 | 1、铝合金成品扶手 2、1.2mm 厚 | m | 11.4 | | | |
| 144 | 01B013 | 石材家具安装 | 1、石材家具安装 | m2 | 29.19 | | | |
| 145 | 01B014 | 乳液粘贴和钉装 | 1 木薄板(条) 乳液粘贴和钉装 | m2 | 62.37 | | | |
| | | 健康评估室 | | | | | | |
| 146 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1、1: 3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 28.59 | | | |
| 147 | 050102015011 | 挂网 | 1. 种类: 挂钢丝网 | m2 | 28.59 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项目

工程名称: 装修工程

第 9 页 共 14 页

| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) |
|---|------|------|--------|----|-----|-------|
|---|------|------|--------|----|-----|-------|

| 号 | | | | 单位 | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|------|--------------|---------|--------------------------|----|--------|------|----|--------|
| 148 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1、1: 3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 28.59 | | | |
| 149 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 20.61 | | | |
| 150 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 0.37 | | | |
| | | 走道 2 | | | | | | |
| 151 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1、1: 3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 235.69 | | | |
| 152 | 050102015012 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 235.69 | | | |
| 153 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 151.94 | | | |
| 154 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 3.88 | | | |
| 155 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 1、铝合金成品扶手 2、1.2mm 厚 | m | 31.86 | | | |
| 156 | 01B015 | 石材家具安装 | 1、石材家具安装 | m2 | 68.1 | | | |
| 157 | 01B016 | 乳液粘贴和钉装 | 1 木薄板(条) 乳液粘贴和钉装 | m2 | 145.53 | | | |
| | | 洗手间 | | | | | | |
| 158 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1、1: 3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 19 | | | |
| 159 | 050102015013 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 19 | | | |
| 160 | 011108003003 | 水泥膏 | 1、种类；贴砖水泥膏 | m2 | 30.54 | | | |
| 161 | 011209001002 | 墙面龙骨基层 | 1、墙面龙骨基层安装 | m2 | 2.64 | | | |
| 162 | 011203002001 | 墙面基层 | 1、墙面胶合板基层 | m2 | 2.64 | | | |
| 163 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、种类：δ6 镜面玻璃 | m2 | 2.64 | | | |
| 164 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、种类：成品石材洗手 | m2 | 2.64 | | | |
| | | 无障碍卫生间 | | | | | | |
| 165 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1、1: 3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 10.78 | | | |
| 166 | 050102015014 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 10.78 | | | |
| 167 | 011108003004 | 水泥膏 | 1、种类；贴砖水泥膏 | m2 | 15.56 | | | |
| 168 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1、墙面龙骨基层安装 | t | 1 | | | |
| 169 | 011203002002 | 墙面基层 | 1、墙面胶合板基层 | m2 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城

街道综合养老服务中心项目

工程名称：装修工程

目

第 10 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|-------------|----------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 170 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、种类：86 镜面玻璃 | m2 | 1 | | | |
| | | 女卫 | | | | | | |
| 171 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 12.49 | | | |
| 172 | 050102015015 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 12.49 | | | |
| 173 | 011108003005 | 水泥膏 | 1、种类：贴砖水泥膏 | m2 | 21.08 | | | |
| 174 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、种类：厕所成品隔断 | m2 | 8.98 | | | |
| | | 男卫 | | | | | | |
| 175 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 19.48 | | | |
| 176 | 050102015016 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 19.48 | | | |
| 177 | 011108003006 | 水泥膏 | 1、种类：贴砖水泥膏 | m2 | 33.13 | | | |
| 178 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、种类：厕所成品隔断 | m2 | 9.29 | | | |
| | | A 类休息室（4 间） | | | | | | |
| 179 | 011201001018 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m2 | 327.68 | | | |
| 180 | 050102015017 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m2 | 327.68 | | | |
| 181 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m2 | 231.16 | | | |
| 182 | 011204001007 | 石材墙面 | 1、1：4 干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m2 | 2.58 | | | |
| 183 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m2 | 4.68 | | | |
| 184 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1、种类：成品窗帘轨 | m | 105 | | | |
| 185 | 01B017 | 夹板制作高柜 | 1、种类：夹板制作高柜 | m2 | 39.02 | | | |
| 186 | 01B018 | 木家具饰面板乳液粘贴 | 1、种类：木饰面板乳液粘贴 | m2 | 38.05 | | | |
| 187 | 01B019 | 柜门拉手 | 1、种类：木家具金属配件安装 | 只 | 12 | | | |
| 188 | 01B020 | 柜门铰链 | 1、种类：木家具金属配件安装 | 对 | 12 | | | |
| 189 | 011505003001 | 帘子杆 | 1、种类：成品不锈钢帘子杆 | 个 | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------|----------------|-----|--|--|
| | | 助浴室 1(4 间) | | | | | |
| 190 | 011209001003 | 墙面龙骨基层 | 1、墙面龙骨基层安装 | m ² | 3.2 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项

工程名称：装修工程

目

第 11 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------------|----------------------------|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 191 | 011203002003 | 卷材基层 | 1、墙面胶合板基层 | m ² | 3.2 | | | |
| 192 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1、种类：86 镜面玻璃 | m ² | 3.2 | | | |
| 193 | 011201001019 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m ² | 48.88 | | | |
| 194 | 050102015018 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m ² | 48.88 | | | |
| 195 | 011108003007 | 水泥膏 | 1、种类；贴砖水泥膏 | m ² | 70.28 | | | |
| 196 | 011503001001 | 金属扶手 | 1、不锈钢成品扶手 2、1.2mm 厚 | m | 11.52 | | | |
| 197 | 011505006001 | 毛巾杆（架） | 1、种类：成品不锈钢毛巾杆（架） | 100 副 | 4 | | | |
| | | B 类休息室（2 间）。 | | | | | | |
| 198 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 2、厚度 20mm | m ² | 140.82 | | | |
| 199 | 050102015019 | 挂网 | 1. 种类：挂钢丝网 | m ² | 140.82 | | | |
| 200 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1、刷无机涂料一道 2、喷无机涂料一道 | m ² | 101.3 | | | |
| 201 | 011204001008 | 石材墙面 | 1、1：4 干硬性水泥砂浆 2、成品石材窗台板 | m ² | 0.33 | | | |
| 202 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1、种类：玫瑰金不锈钢 | m ² | 1.9 | | | |
| 203 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1、种类：成品窗帘轨 | m | 21 | | | |
| 204 | 01B021 | 夹板制作高柜 | 1、种类：夹板制作高柜 | m ² | 39.02 | | | |
| 205 | 01B022 | 木家具饰面板乳液粘贴 | 1、种类：木饰面板乳液粘贴 | m ² | 38.05 | | | |
| 206 | 01B023 | 柜门拉手 | 1、种类：木家具金属配件安装 | 只 | 12 | | | |
| 207 | 01B024 | 柜门铰链 | 1、种类：木家具金属配件安装 | 对 | 12 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|---------------|----|------|--|--|--|
| 208 | 011505003002 | 帘子杆 | 1、种类：成品不锈钢帘子杆 | 个 | 2 | | | |
| | | 助浴室5(2间) | | | | | | |
| 209 | 011209001004 | 墙面龙骨基层 | 1、墙面龙骨基层安装 | m2 | 1.6 | | | |
| 210 | 011203002004 | 卷材基层 | 1、墙面胶合板基层 | m2 | 1.6 | | | |
| 211 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 1、种类：δ6 镜面玻璃 | m2 | 1.6 | | | |
| 212 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 | 1、1：3 水泥砂浆 | m2 | 21.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项
目

工程名称：装修工程

第 12 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2、厚度 20mm | | | | | |
| 213 | 050102015020 | 挂网 | 1.种类：挂钢丝网 | m2 | 21.2 | | | |
| 214 | 011108003008 | 水泥膏 | 1、种类：贴砖水泥膏 | m2 | 28.98 | | | |
| 215 | 011503001002 | 金属扶手 | 1、不锈钢成品扶手 2、1.2mm 厚 | m | 5.5 | | | |
| 216 | 011505006002 | 毛巾杆(架) | 1、种类：成品不锈钢毛巾杆(架) | 100副 | 2 | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 217 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、种类：铝合金门 2、规格：1500*2150 | m2 | 54.94 | | | |
| 218 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、种类：铝合金窗 2、规格：1500*900 | m2 | 231.38 | | | |
| 219 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、种类：铝合金门 2、规格：1000*2150 | m2 | 6.45 | | | |
| | | 电梯 | | | | | | |
| 220 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、人工挖基坑土方 一、二类土坑深≤2m | m3 | 34.84 | | | |
| 221 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1、原土机械夯实 | m2 | 22.69 | | | |
| 222 | 080101003001 | 人工装、运土方 | 1、人工装、运土方 土方人工装车 | m3 | 12.15 | | | |
| 223 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、机械运土方 载重 5t 以内自卸汽车运土 方 运距≤1km 实际 运距(km)：20 | m3 | 12.15 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|----------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 224 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.94 | | | |
| 225 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层 | m2 | 1.76 | | | |
| 226 | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.29 | | | |
| 227 | 041102003001 | 满堂基础模板 | 1、现浇混凝土模板 满堂基础模板 | m2 | 14.14 | | | |
| 228 | 010504001001 | 直形墙 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.87 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项目

工程名称：装修工程

第 13 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 229 | 041102017001 | 直形墙模板 | 1、现浇混凝土模板 直形墙模板 | m2 | 27.08 | | | |
| 230 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 $\leq \phi 18\text{mm}$ | t | 1.623 | | | |
| 231 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径 $\leq \phi 18\text{mm}$ | t | 0.145 | | | |
| 232 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋制安 圆钢筋 HPB300 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$ | t | 0.097 | | | |
| 233 | 040901007001 | 钢平台 | 1、钢平台安装(走道) | t | 3.744 | | | |
| 234 | 010605001001 | 楼面板 | 1 楼面板 自承式楼层板 | m2 | 2.46 | | | |
| 235 | 040901007002 | H形钢 | 1 焊接 H 形钢梁制作 | t | 7.496 | | | |
| 236 | 040901007003 | 钢梁 | 1 钢梁安装 8t 以内 | t | 7.496 | | | |
| 237 | 010606001001 | 钢支撑 | 1、钢支撑(钢拉条)制作 其他型材 | t | 0.976 | | | |
| 238 | 010202011001 | 钢支撑 | 1、钢支撑安装 | t | 0.976 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------------|---------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 239 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、实腹柱制作 焊接 H 形钢柱 | t | 0.738 | | | |
| 240 | 010603002001 | 钢柱 | 1、钢柱安装 3t 以内 | t | 0.738 | | | |
| 241 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1、实腹柱制作 焊接 H 形钢柱 | t | 8.106 | | | |
| 242 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1、钢柱安装 3t 以内 | t | 8.106 | | | |
| 243 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋螺栓安装 | t | 0.013 | | | |
| 244 | 011209002002 | 幕墙 | 1、种类: δ 100 棉岩板 铝合金型材 110 系列 | m2 | 199.44 | | | |
| 245 | 011407006001 | 木材构件喷刷 防火涂料 | 1. 防火涂料二遍 | m2 | 398.88 | | | |
| | | 屋面防水 | | | | | | |
| 246 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、20 厚（最薄处）1: 8 水泥珍珠岩找 2% | m2 | 397.68 | | | |
| 247 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆 找平层 | m2 | 397.68 | | | |
| 248 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、100 厚水泥膨胀珍 珠岩板 | m2 | 397.68 | | | |
| 249 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4 厚 SBS 或 APP 改 性沥 | m2 | 397.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城
街道综合养老服务中心项
目

工程名称：装修工程

第 14 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|----------|-------------------|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 青防水卷材两道 | | | | | |
| 250 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 25 厚 1: 4 干硬性水泥砂浆 | m2 | 397.68 | | | |
| 251 | 011102003005 | 块料楼地面 | 8~10 厚地砖铺平拍实 | m2 | 397.68 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 252 | 011701002001 | 外脚手架 | | m2 | 1940.25 | | | |
| 253 | 011701003001 | 里脚手架 | | m2 | 2113.44 | | | |
| 254 | 011703001001 | 垂直运输 | | m2 | 130.39 | | | |
| 255 | 011703001002 | 垂直运输 | | m2 | 770.93 | | | |
| 256 | 011703001003 | 垂直运输 | | m2 | 11.34 | | | |
| 257 | 070303001001 | 垂直运输 | | m3 | 104.42 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|--|----|--------|--|--|--|
| 258 | 070303001002 | 垂直运输 | | m3 | 16.48 | | | |
| 259 | 070303001003 | 垂直运输 | | m3 | 0.34 | | | |
| 260 | 070303001004 | 垂直运输 | | m3 | 52.48 | | | |
| 261 | 011703001004 | 垂直运输 | | m2 | 479.57 | | | |
| 262 | 011703001006 | 垂直运输 | | m2 | 14.87 | | | |
| 263 | 011703001005 | 垂直运输 | | m2 | 611.04 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合
 工程名称：装修工程 养老服务中心项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|----|-------|----------------|------------------|--------|----|----------|-------|----|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | | | | | | |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|-----------------------|------|--|--|--|--|
| 3 | 1.1.2 | 1~5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元~1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2 | | | | |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6 | | | | |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 50 | | | | |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | | | | 默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率; |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05 | | | | |
| 10 | 1.4.2 | 1~5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 | | | | |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元~1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 | | | | |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41 | | | | |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 | | | | |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|------|---------|-------------------------------|--------|----|----------|-------|---|
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+ 单价措施项目合 计-人材机价差 | 0.61 | | | | |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | | | | | | 编制预算 或控制价 时，视频 监控费暂 按租赁价 每台球机 1000 元/ 月、每两 台枪机 800 元/ 月计算， 工程结算 时，按实 际费用计 算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | 3099.63 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 3099.63 | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |

| | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|--|
| 1.2 | 其中：社 保费 | (分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：海口市琼山区府城街道综
合养老服务中心项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-----|---------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 给排水工程 | | |
| 1.2 | 电气工程 | | |
| 1.3 | 通风空调工程 | | |
| 1.4 | 拆除工程 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |

| | | | |
|-------------------|---------------|--|--|
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | |
| | | 给水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料给水管 PPR DN25 | 名称：塑料给水管 PPR 规格型号：DN25 连接方式：热熔连接 | m | 336.33 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-----------------|---|---|-------|--|--|--|
| 2 | 031001006002 | 塑料给水管 PPR DN40 | 名称：塑料给水管 PPR 规格型号：DN40 连接方式：热热连接 | m | 10 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料热水给水管 PPRDN25 | 名称：塑料热水给水管 PPR 规格型号：DN25 连接方式：热热连接 | m | 46 | | | |
| 4 | 040502009001 | 螺纹水表 DN32 | 名称：螺纹水表 DN32 规格型号：DN32 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 031003001001 | 螺纹截止阀 DN32 | 名称：螺纹水表 DN32 规格型号：DN32 连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 | | | |
| 6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 名称：螺纹截止阀 DN20 规格型号：DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 13 | | | |
| | | 排水系统 | | | | | | |
| 7 | 060105009001 | PVC-U 排水管 | 名称：PVC-U 排水管 规格型号：De150 连接方式：粘接 | m | 35.96 | | | |
| 8 | 060105009002 | PVC-U 排水管 De110 | 名称：PVC-U 排水管 规格型号：De110 连接方式：粘接 | m | 22.01 | | | |
| 9 | 060105009003 | PVC-U 排水管 De75 | 名称：PVC-U 排水管 规格型号：De75 连接方式：粘接 | m | 51.3 | | | |
| 10 | 030817005001 | 钢制排水漏斗制作安装 | 名称：地漏 规格型号：DN80 安装位置：详见图纸 空洞尺寸 300x300 | 个 | 13 | | | |
| 11 | 031004006001 | 瓷蹲式大便器 | 名称：瓷蹲式大便器 安装位置：详见图纸 空洞尺寸：200x200 | 组 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------------------|---|---|---|--|--|--|
| 12 | 031004013001 | 坐式大便器 | 名称：坐式大便器 安装位置：详见图纸 空洞尺寸：200x200 | 套 | 9 | | | |
| 13 | 031004010001 | 淋浴器 冷热水 | 名称：淋浴器 冷热水 安装位置：详见图纸 | 套 | 6 | | | |
| 14 | 031004003001 | 洗脸盆 冷热水 | 名称：洗脸盆 冷热水 安装位置：详见图纸 空洞尺寸：160x160 | 组 | 2 | | | |
| 15 | 031004004001 | 洗菜盆 | 名称：洗菜盆 安装位置：详见图纸 空洞尺寸：160x160 | 组 | 2 | | | |
| 16 | 031004003002 | 浴室柜组合 | 名称：浴室柜组合 安装位置：详见图纸 空洞尺寸：160x160 | 组 | 7 | | | |
| 17 | 031004007001 | 挂式小便器 | 名称：挂式小便器 安装位置：详见图纸 空洞尺寸：160x160 | 组 | 4 | | | |
| 18 | 031004014001 | 水嘴 DE25 | 名称：挂式小便器 规格型号：DE25 安装位置：详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | |
| | | 强电工程 | | | | | | |
| 19 | 030404017001 | 成套配电箱 ZAP | 名称：成套配电箱 ZAP 规格型号：Pe=110KW KX=0.8 PJS=88KW CosΦ=0.8 Ijs=208.9A | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030404017002 | 成套配电箱 AP1/AP2/AP3/AP4 | 名称：成套配电箱 AP1/AP2/AP3/AP4 规格型号：Pe=6kW COSΦ=0.8 Ijs=11.3A | 台 | 4 | | | |
| 21 | 030404017003 | 成套配电箱 AP5 | 名称：成套配电箱 AP5 规格型号：Pe=6kW COSΦ=0.8 Ijs=11.3A | 台 | 1 | | | |
| 22 | 030404017004 | 成套配电箱 AP6 | 名称：成套配电箱 AP6 规格型号：Pe=6kW COSΦ=0.8 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------------------------|---|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | Ijs=11.3A | | | | | |
| 23 | 030404017005 | 成套配电箱 AP7/AP8/AP9 | 名称：成套配电箱 AP7/AP8/AP9 规格型号：Pe=6kW COSΦ=0.8 Ijs=11.3A | 台 | 3 | | | |
| 24 | 030404017006 | 成套配电箱 AP10 | 名称：成套配电箱 AP10 规格型号：Pe=6kW COSΦ=0.8 Ijs=11.3A | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030404017007 | 成套配电箱 AP11 | 名称：成套配电箱 AP11 规格型号：Pe=25kW COSΦ=0.8 Ijs=37.9A | 台 | 1 | | | |
| 26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 名称：电力电缆头 | 个 | 22 | | | |
| 27 | 080902009001 | 接点接线 | 名称：接点接线 | 个 | 60 | | | |
| 28 | 080902009002 | 接点接线 | 名称：接点接线 | 个 | 108 | | | |
| 29 | 030408001001 | 铜芯电力电缆 YJV-4*240+1*120 | 名称：铜芯电力电缆 规格型号： WDZ-YJY-5*16 连接方式：桥架 | m | 10 | | | |
| 30 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5*16 | 名称：铜芯电力电缆 规格型号： WDZ-YJY-5*16 连接方式：桥架 | m | 30.83 | | | |
| 31 | 030408001003 | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-3*16+1*10 | 名称：铜芯电力电缆 规格型号： WDZ-YJY-3*16+1*10 连接方式：桥架 | m | 291.36 | | | |
| 32 | 031101010001 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm ² | 名称：绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 规格型号： WDZ-BYJ-2.5mm ² 连接方式：暗敷设在墙内 | m | 2896.11 | | | |
| 33 | 031101010002 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm ² | 名称：绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 规格型号： WDZ-BYJ-2.5mm ² 连接方式：暗敷设在墙 | m | 30 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 内 | | | | | |
| 34 | 031101010003 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 | 名称：绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 规格型号： WDZ-BYJ-4mm2 连接方式：暗敷设在 墙内 | m | 1696.2 | | | |
| 35 | 031101010004 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-4mm2 | 名称：绝缘电线 WDZN-BYJ-4mm2 规格型号： WDZN-BYJ-4mm2 连接方式：暗敷设在 墙内 | m | 15 | | | |
| 36 | 031001001001 | JDG20 | 名称：JDG20 规格型号：20 | m | 15 | | | |
| 37 | 030411001001 | 刚性阻燃管 PC20 | 名称：刚性阻燃管 PC20 规格型号：PC20 | m | 1555.6 | | | |
| 38 | 030411003001 | 桥架 | 名称：镀锌桥架 200*100 规格型号：200*100 | m | 67.52 | | | |
| 39 | 031002001001 | 管道支架 | 名称：支架 规格型号：40*4 | kg | 70.88 | | | |
| 40 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 名称：金属支架制作、 安装 规格型号：40*4 | t | 70.88 | | | |
| 41 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈 漆 含量：1.16kg | m2 | 70.88 | | | |
| 42 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈 漆 含量：0.95kg | m2 | 70.88 | | | |
| 43 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈 漆 含量：0.8kg | m2 | 70.88 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|
| 44 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈漆 含量：0.7kg | m2 | 70.88 | | | |
| 45 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 名称：剔堵槽、沟 砖 结构 宽 70mm*深 70mm 规格：宽 70mm*深 70mm | m3 | 201.55 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|---------------------------------|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 030412001002 | LED 平板灯 | 名称：LED 平板灯 安装高度：吸顶 | 套 | 41 | | | |
| 47 | 030412001001 | LED 线条灯 | 名称：LED 平板灯 安装高度：吸顶 | 套 | 32 | | | |
| 48 | 030412001003 | LED 线条灯 2 | 名称：LED 线条灯 2 安装高度：吸顶 | 套 | 7 | | | |
| 49 | 030412001004 | 筒灯 | 名称：筒灯 安装方式：嵌入式安 装 | 套 | 178 | | | |
| 50 | 030412001005 | 吸顶灯 | 名称：吸顶灯 安装高度：明装 | 套 | 6 | | | |
| 51 | 030412001006 | 超夜智能照明灯 | 名称：超夜智能照明 灯 安装方式：明装 | 套 | 22 | | | |
| 52 | 030412004001 | LED 暗藏灯带 | 名称：LED 暗藏灯带 安装方式：吸顶 | 套 | 99 | | | |
| 53 | 03B001 | 抽油烟机 | 名称：抽油烟机 安装方式：吸顶 | 台 | 3 | | | |
| 54 | 030404019001 | 一位开关 | 名称：一位开关 安装高度：H=1.1m/根 据设计 | 个 | 6 | | | |
| 55 | 030404019002 | 二位开关 | 名称：二位开关 安装高度：H=1.1m/根 据设计 | 个 | 17 | | | |
| 56 | 030404019003 | 三位开关 | 名称：三位开关 安装高度：0.3m | 个 | 11 | | | |
| 57 | 030404035001 | 插座 | 名称：墙面二、三极 插座 安装高度：0.3m | 个 | 133 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|----------|--------------------------|---|-----|--|--|--|
| 58 | 030404035002 | 地面二、三极插座 | 名称：地面二、三极插座 安装高度：0.3m | 个 | 5 | | | |
| 59 | 030404035003 | 天花二、三极插座 | 名称：天花二、三极插座 安装高度：0.3m | 个 | 2 | | | |
| 60 | 030404035004 | 二、三极防溅插座 | 名称：二、三极防溅插座 安装高度：0.3m | 个 | 28 | | | |
| 61 | 030411006001 | 接线盒 | 名称：接线盒 安装方式：暗装 | 个 | 297 | | | |
| 62 | 030411006002 | 开关(插座)盒 | 名称：接线盒 | 个 | 201 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 安装方式：暗装 | | | | | |
| 63 | 040807002002 | 供电系统调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | | 弱电工程 | | | | | | |
| 64 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 名称：网络机柜 规格型号：600*600 安装方式：壁挂式 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 030502012001 | 信息插座 | 名称：墙面电脑信息插座 规格型号：详见图纸 安装高度：0.3m | 个 | 17 | | | |
| 66 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 名称：地面电脑信息/电话插座 规格型号：详见图纸 安装高度：0.3m | 个 | 5 | | | |
| 67 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 名称：墙面电视信号插座 规格型号：详见图纸 安装高度：0.3m | 个 | 10 | | | |
| 68 | 030904003001 | 按钮 | 名称：SOS 紧急呼叫按钮 规格型号：详见图纸 安装高度：1.5m | 个 | 27 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|
| 69 | 030411006003 | 接线盒 | 名称：开关(插座)盒 规格型号：详见图纸 安装高度：0.3m | 个 | 59 | | | |
| 70 | 030411003002 | 桥架 | 名称：镀锌桥架 150*75 规格型号：150*75 安装高度：梁下 | m | 77.24 | | | |
| 71 | 031205002001 | 型钢及支架包铅 | 名称：型钢(综合) 规格型号：40*4 | m2 | 81.1 | | | |
| 72 | 031002001002 | 管道支架 | 名称：型钢(综合) 规格型号：40*4 | kg | 81.1 | | | |
| 73 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈漆 含量：1.16kg | m2 | 81.1 | | | |
| 74 | 031201002002 | 设备与矩形管道刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈漆 含量：0.95kg | m2 | 81.1 | | | |
| 75 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈漆 含量：0.8k | m2 | 81.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | g | | | | | |
| 76 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 名称：金属结构刷油 刷油类型：醇酸防锈漆 含量：0.7kg | m2 | 81.1 | | | |
| 77 | 030502005001 | 双绞线缆 | 名称：双绞线缆 CAT6-UTP 规格型号：CAT6-UTP | m | 1709.54 | | | |
| 78 | 031102004001 | 同轴电缆 | 名称：同轴电缆 SYWV-75-5 规格型号：SYWV-75-5 | 条 | 377.2 | | | |
| 79 | 030411001002 | 配管 | 名称：刚性阻燃管 PC20 规格型号：PC20 | m | 445.09 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---------------------------|---|----|--------|--|--|--|
| 80 | 030411001003 | 配管 | 名称：刚性阻燃管 PC15 规格型号：PC15 | m | 7.71 | | | |
| 81 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 名称：剔堵槽、沟 砖 结构 宽 70mm*深 70mm 规格：宽 70mm*深 70mm | m3 | 120 | | | |
| | | 应急照明工程 | | | | | | |
| 82 | 030404017008 | 成套配电箱 PD-A-1 | 名称：成套配电箱 PD-A-1 规格型号：Pe=6kW COSΦ=0.8 Ijs=11.3A 安装高度：底距地 1.6m 暗装 | 台 | 1 | | | |
| 83 | 080902009003 | 接点接线 | 名称：无端子外部接 线 | 个 | 11 | | | |
| 84 | 031101010005 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 名称：绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 规格型号： WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 30 | | | |
| 85 | 031101010006 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 名称：绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2 规格型号： WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 480.97 | | | |
| 86 | 031101010007 | 绝缘电线 WDZN-RYS-2*1.5mm2 | 名称：绝缘电线 WDZN-RYS-2*1.5mm2 规格型号： WDZN-RYS-2*1.5mm2 | m | 10 | | | |
| 87 | 031001001002 | 绝缘电线 WDZN-RYS-2*1. | 名称： WDZN-RYS-2*1.5mm2 | m | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------|-------------------------------|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 5mm2 | 规格型号： WDZN-RYS-2*1.5mm2 | | | | | |
| 88 | 030609001001 | 刚性阻燃管 PC20 | 名称：刚性阻燃管 PC20 规格型号：PC20 | m | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-------------------------|---|----|------|--|--|--|
| 89 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 名称：剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深 70mm 规格：宽 70mm*深 70mm | m3 | 18.5 | | | |
| 90 | 030412003001 | 集中电源消防应急标志灯-单面向右 | 名称：集中电源消防应急标志灯-单面向右 安装高度：底距地 0.6m 挂装 | 套 | 3 | | | |
| 91 | 080903018002 | 集中电源消防应急标志灯-单面向左 | 名称：集中电源消防应急标志灯-单面向左 安装高度：底距地 0.6m 挂装 | 个 | 3 | | | |
| 92 | 080903018001 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示 安装高度：底边距地 2.5m 挂装 | 个 | 2 | | | |
| 93 | 080903018003 | 集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 名称：集中电源消防应急标志灯-疏散出口 安装高度：门框上方 0.2m 挂装 | 个 | 2 | | | |
| 94 | 080903018004 | 集中电源消防应急标志灯-双面单向 | 名称：集中电源消防应急标志灯-双面单向 安装高度：底距地 2.5m 吊装 | 个 | 2 | | | |
| 95 | 040205014002 | 集中电源消防应急照明灯具-吊顶部分嵌入-10W | 名称：集中电源消防应急照明灯具-吊顶部分嵌入-10W 安装高度：吸顶 规格：10W | 套 | 27 | | | |
| 96 | 040205014001 | 集中电源消防应急照明灯具-吊顶部分嵌入式-5W | 名称：集中电源消防应急照明灯具-吊顶部分嵌入式-5W 安装高度：吸顶 规格：5W | 套 | 3 | | | |
| 97 | 030412001007 | 集中电源消防应急照明灯具-吸顶-10W | 名称：集中电源消防应急照明灯具-吸顶-10W 安装高度：吸顶 规格：10W | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|---------------------|--|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 98 | 030412001008 | 集中电源消防应急照明灯具-吸顶式-5W | 名称：集中电源消防应急照明灯具-吸顶式-5W 安装高度：吸顶 规格：5W | 套 | 11 | | | |
| 99 | 030411006004 | 接线盒 | 名称：接线盒 安装方式：暗装 | 个 | 55 | | | |
| 100 | 040807002001 | 供电系统调试 | 名称：输配电装置系统调试 1kV 以下交流供电 | 系统 | 1 | | | |
| | | 消防电气工程 | | | | | | |
| 101 | 080903005001 | 区域型火灾报警控制器 | 名称：区域型火灾报警控制器 规格型号：详见图纸 安装高度：1.5m | 台 | 1 | | | |
| 102 | 080903005002 | 可燃气体报警控制器 | 名称：可燃气体报警控制器 规格型号：详见图纸 安装高度：1.5m | 台 | 1 | | | |
| 103 | 030403007001 | 消防分线箱 | 名称：消防分线箱 规格型号：详见图纸 安装高度：1.5m | 台 | 1 | | | |
| 104 | 030904008001 | 总线隔离模块 | 名称：总线隔离模块 规格型号：详见图纸 | 个 | 2 | | | |
| 105 | 030504003001 | 智能编码单输入/单输出模块 | 名称：智能编码单输入/单输出模块 规格型号：详见图纸 | 个 | 3 | | | |
| 106 | 030215008001 | 燃气管道电磁阀 | 名称：燃气管道电磁阀 规格型号：详见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 107 | 030904001001 | 可燃气体探测器 | 名称：燃气管道电磁阀 规格型号：详见图纸 | 个 | 2 | | | |
| 108 | 030904003002 | 气源紧急切断按钮 | 名称：气源紧急切断按钮 规格型号：详见图纸 | 个 | 1 | | | |
| 109 | 030904003003 | 智能型手动报警按钮 | 名称：气源紧急切断按钮 安装高度：距地 1.4m | 个 | 3 | | | |
| 110 | 030904001002 | 编码感温探测器 | 名称：气源紧急切断按钮 安装方式：吸顶安装 | 个 | 1 | | | |
| 111 | 080903001001 | 编码光电感烟探测器 | 名称：编码光电感烟探测器 | 个 | 27 | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

工程名称：安装工程

第 10 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|-------------------------------|--|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 安装方式：吸顶安装 | | | | | |
| 112 | 030904005001 | 声光报警器 | 名称：声光报警器 安装高度：距地 2.2m | 个 | 4 | | | |
| 113 | 040804002001 | ZRNH-RVB-2*2.5mm ² | 名称： ZRNH-RVB-2*2.5mm ² 规格型号： ZRNH-RVB-2*2.5mm ² | m | 105.94 | | | |
| 114 | 040804002002 | ZRNH-RVS-2*1.5mm ² | 名称： ZRNH-RVS-2*1.5mm ² 规格型号： ZRNH-RVS-2*1.5mm ² | m | 182.86 | | | |
| 115 | 030609001002 | JDG20 | 名称：JDG20 规格型号：φ20 | m | 158.57 | | | |
| 116 | 030609001003 | JDG25 | 名称：JDG25 规格型号：φ25 | m | 99.54 | | | |
| 117 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 名称：剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深 70mm 规格：宽 70mm*深 70mm | m ³ | 18.1 | | | |
| 118 | 080807010001 | 接线盒 | 名称：接线盒 安装方式：暗装 | 个 | 43 | | | |
| 119 | 030905001001 | 自动报警系统调试 64 点以内 | 名称：自动报警系统 调试 64 点以内 规格：64 点 | 系统 | 1 | | | |
| | | 通风空调工程 | | | | | | |
| 120 | 030701003001 | 多联体空调机室外机 | 名称：多联体空调机 室外机 规格型号： TIMS300AXA 制冷量：85KW 制冷功率：22.75KW | 台 | 1 | | | |
| 121 | 081102022001 | 四方向嵌入机 HVR-125Q | 名称：四方向嵌入机 HVR-125Q 规格型号：TMC125AB 制冷量：12.5KW 制冷功率：0.127KW | 台 | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------------|---|---|---|--|--|--|
| 122 | 081102022002 | 四方向嵌入式 HVR-100Q | 名称：四方向嵌入式 HVR-100Q 规格型号：TMCF100AB 制冷量：10.0KW 制冷功率：0.127KW | 台 | 1 | | | |
| 123 | 081102022003 | 四方向嵌入式 | 名称：四方向嵌入式 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 11 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | HVR-80Q | HVR-80Q 规格型号：TMCF080AB 制冷量：8.0KW 制冷功率：0.127KW | | | | | |
| 124 | 081102022006 | 四方向嵌入式 HVR-50Q | 名称：四方向嵌入式 HVR-50Q 规格型号：TMCF080AB 制冷量：5.0KW 制冷功率：0.057KW | 台 | 2 | | | |
| 125 | 030108006001 | 标准薄型风管机 HVR-56KF | 名称：标准薄型风管机 HVR-56KF 规格型号：TMDN056AC 制冷量：5.6KW 制冷功率：0.050KW | 台 | 2 | | | |
| 126 | 030217004001 | 排气扇 | 名称：排气扇 具体详见图纸 | 台 | 11 | | | |
| 127 | 030703011001 | 单层百叶送风口 | 名称：单层百叶送风口 具体详见图纸 | 个 | 8 | | | |
| 128 | 011304002001 | 侧送风口 | 名称：侧送风口 具体详见图纸 | 个 | 3 | | | |
| 129 | 030703011002 | 单层百叶回风口 | 名称：单层百叶回风口 具体详见图纸 | 个 | 11 | | | |
| 130 | 060105009004 | 给水UPVC | 名称：给水UPVC DN32 规格型号：DN32 | m | 47.56 | | | |
| 131 | 060105009005 | 给水UPVC | 名称：给水UPVC DN40 规格型号：DN40 | m | 59.52 | | | |
| 132 | 030903003001 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 14.84 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 133 | 030903003002 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 14.84 | | | |
| 134 | 琼 031001012001 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 29.68 | | | |
| 135 | 琼 031001012002 | 低、中压管道液压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 29.68 | | | |
| 136 | 琼 031001012003 | 低、中压管道真空试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 29.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 12 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 137 | 琼 031001012004 | 低、中压管道真空试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 29.68 | | | |
| 138 | 081101005001 | 空气吹扫 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 30 | | | |
| 139 | 040602024001 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 30 | | | |
| 140 | 030816009001 | 焊口充氩保护(管道内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 口 | 2 | | | |
| 141 | 030903003003 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 4.64 | | | |
| 142 | 030903003004 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 4.64 | | | |
| 143 | 琼 031001012005 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 9.28 | | | |
| 144 | 琼 031001012006 | 低、中压管道液压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 9.28 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 145 | 琼 031001012007 | 低、中压管道泄漏性 试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 9.28 | | | |
| 146 | 琼 031001012008 | 低、中压管道真空试 验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 9.28 | | | |
| 147 | 081101005002 | 清扫及备品库设备 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 9 | | | |
| 148 | 040602024002 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 9 | | | |
| 149 | 030816009002 | 焊口充氩保护(管道 内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称：焊口充氩保护 (管道内部) 规格型号：DN50 以内 | 口 | 2 | | | |
| 150 | 030903003005 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜 管 规格型号：详见图纸 | m | 45.12 | | | |
| 151 | 030903003006 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜 管 规格型号：详见图纸 | m | 45.12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 13 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估 价 |
| 152 | 琼 031001012009 | 低、中压管道气压试 验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 90.24 | | | |
| 153 | 琼 031001012010 | 低、中压管道液压试 验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 90.24 | | | |
| 154 | 琼 031001012011 | 低、中压管道泄漏性 试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 90.24 | | | |
| 155 | 琼 031001012012 | 低、中压管道真空试 验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 90.24 | | | |
| 156 | 081101005003 | 空气吹扫 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 90 | | | |
| 157 | 040602024003 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 158 | 030816009003 | 焊口充氩保护(管道内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称: 焊口充氩保护(管道内部) 规格型号: DN50 以内 | 口 | 8 | | | |
| 159 | 030903003007 | 去磷无缝紫铜管 | 名称: 去磷无缝紫铜管 规格型号: 详见图纸 | m | 11.32 | | | |
| 160 | 030903003008 | 去磷无缝紫铜管 | 名称: 去磷无缝紫铜管 规格型号: 详见图纸 | m | 11.32 | | | |
| 161 | 琼 031001012013 | 低、中压管道液压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称: 低、中压管道气压试验 规格型号: DN50 以内 | m | 22.64 | | | |
| 162 | 琼 031001012014 | 低、中压管道液压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称: 低、中压管道气压试验 规格型号: DN50 以内 | m | 1 | | | |
| 163 | 琼 031001012015 | 低、中压管道液压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称: 低、中压管道气压试验 规格型号: DN50 以内 | m | 22.64 | | | |
| 164 | 琼 031001012016 | 低、中压管道液压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称: 低、中压管道气压试验 规格型号: DN50 以内 | m | 22.64 | | | |
| 165 | 081101005004 | 空气吹扫 | 名称: 空气吹扫 规格型号: DN50 以内 | 组 | 23 | | | |
| 166 | 040602024004 | 酸洗液 | 名称: 酸洗液 规格型号: DN50 以内 | 套 | 23 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

工程名称: 安装工程

第 14 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|----|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 167 | 030816009004 | 焊口充氩保护(管道内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称: 焊口充氩保护(管道内部) 规格型号: DN50 以内 | 口 | 4 | | | |
| 168 | 030903003009 | 去磷无缝紫铜管 | 名称: 去磷无缝紫铜管 规格型号: 详见图纸 | m | 11.36 | | | |
| 169 | 030903003010 | 去磷无缝紫铜管 | 名称: 去磷无缝紫铜管 规格型号: 详见图纸 | m | 11.36 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 170 | 琼 031001012017 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22.72 | | | |
| 171 | 琼 031001012018 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22.72 | | | |
| 172 | 琼 031001012019 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22.72 | | | |
| 173 | 琼 031001012020 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22.72 | | | |
| 174 | 081101005005 | 空气吹扫 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 23 | | | |
| 175 | 040602024005 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 23 | | | |
| 176 | 030816009005 | 焊口充氩保护(管道内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称：焊口充氩保护 (管道内部) 规格型号：DN50 以内 | 口 | 2 | | | |
| 177 | 030903003011 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 12.16 | | | |
| 178 | 030903003012 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 12.16 | | | |
| 179 | 琼 031001012021 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 24.32 | | | |
| 180 | 琼 031001012022 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 24.32 | | | |
| 181 | 琼 031001012023 | 低、中压管道气压试验 公称直 | 名称：低、中压管道 气压试验 | m | 24.32 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 15 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|------|-----------|--------------|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 径 50mm 以内 | 规格型号：DN50 以内 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 182 | 琼 031001012024 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 24.32 | | | |
| 183 | 081101005006 | 空气吹扫 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 24 | | | |
| 184 | 040602024006 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 24 | | | |
| 185 | 030816009006 | 焊口热处理 | 名称：焊口充氩保护 (管道内部) 规格型号：DN50 以内 | 口 | 2 | | | |
| 186 | 030903003013 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 3 | | | |
| 187 | 030903003014 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 3 | | | |
| 188 | 琼 031001012025 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 6 | | | |
| 189 | 琼 031001012026 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 6 | | | |
| 190 | 琼 031001012027 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 6 | | | |
| 191 | 琼 031001012028 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道 气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 6 | | | |
| 192 | 081101005007 | 空气吹扫 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 6 | | | |
| 193 | 040602024007 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 6 | | | |
| 194 | 030816009007 | 焊口充氩保护(管道内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称：焊口充氩保护 (管道内部) 规格型号：DN50 以内 | 口 | 2 | | | |
| 195 | 030903003015 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 11 | | | |
| 196 | 030903003016 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 11 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 197 | 琼 031001012029 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22 | | | |
| 198 | 琼 031001012030 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22 | | | |
| 199 | 琼 031001012031 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22 | | | |
| 200 | 琼 031001012032 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 22 | | | |
| 201 | 081101005008 | 空气吹扫 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 22 | | | |
| 202 | 040602024008 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 22 | | | |
| 203 | 030816009008 | 焊口充氩保护(管道内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称：焊口充氩保护(管道内部) 规格型号：DN50 以内 | 口 | 4 | | | |
| 204 | 030903003017 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 10.26 | | | |
| 205 | 030903003018 | 去磷无缝紫铜管 | 名称：去磷无缝紫铜管 规格型号：详见图纸 | m | 10.26 | | | |
| 206 | 琼 031001012033 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 20.52 | | | |
| 207 | 琼 031001012034 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 20.52 | | | |
| 208 | 琼 031001012035 | 低、中压管道气压试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 20.52 | | | |
| 209 | 琼 031001012036 | 低、中压管道真空试验 公称直径 50mm 以内 | 名称：低、中压管道气压试验 规格型号：DN50 以内 | m | 20.52 | | | |
| 210 | 081101005009 | 空气吹扫 | 名称：空气吹扫 规格型号：DN50 以内 | 组 | 21 | | | |
| 211 | 040602024009 | 酸洗液 | 名称：酸洗液 规格型号：DN50 以内 | 套 | 21 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府
城街道综合养老服务中
心项目

工程名称：安装工程

第 17 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------|---|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 212 | 030816009009 | 焊口充氩保护(管道内部) 公称直径 50mm 以内 | 名称：焊口充氩保护(管道内部) 规格型号：DN50 以内 | 口 | 2 | | | |
| 213 | 030507010001 | 分配器 $\phi \leq 30$ | 名称：分配器 $\phi \leq 30$ 规格型号： $\phi \leq 30$ | 台 | 11 | | | |
| 214 | 030507010002 | 分配器 $\phi \geq 30$ | 名称：分配器 $\phi \leq 30$ 规格型号： $\phi \leq 30$ | 台 | 1 | | | |
| 215 | 031002001003 | 型钢(综合) | 名称：型钢(综合) 规格型号：40*4 | kg | 32.57 | | | |
| 216 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 名称：型钢(综合) 规格型号：40*4 | t | 32.57 | | | |
| 217 | 030307005002 | 设备支架制作安装 | 名称：型钢(综合) 规格型号：40*4 | t | 110 | | | |
| 218 | 031206004001 | 一般钢结构喷(涂)塑 | 名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈 | kg | 142.57 | | | |
| 219 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 名称：酚醛调和漆(各色) 遍数：第一遍 | m ² | 142.57 | | | |
| 220 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 名称：酚醛调和漆(各色) 遍数：增一遍 | m ² | 142.57 | | | |
| 221 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 名称：醇酸防锈漆 遍数：增一遍 | m ² | 142.57 | | | |
| 222 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 名称：醇酸防锈漆 遍数：增一遍 | m ² | 142.57 | | | |
| 223 | 031001006004 | 橡塑管壳 | 名称：橡塑管壳 规格：DN50 | m | 0.19 | | | |
| 224 | 031001006005 | 橡塑管壳 | 名称：橡塑管壳 规格：DN50 | m | 0.14 | | | |
| 225 | 031001006006 | 橡塑管壳 | 名称：橡塑管壳 规格：DN50 | m | 0.35 | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 226 | 03B002 | 水电管线拆除 | 名称：水电管线拆除 拆除部位：详见图纸 | m ² | 673.21 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|-------|--|---|--|--|--|
| 227 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合
养老服务中心项目

工程名称：安装工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|----|------|--------------------|---|--------|----|----------|-------|--|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85 | | | | |
| 2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 50 | | | | |
| 3 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | | | | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|---|-------|--|--|--|--|
| 4 | 1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 | | | | |
| 5 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 | | | | |
| 6 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合
养老服务中心项目

工程名称：安装工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|------|-------|------|--------|----|----------|-------|---|
| 7 | 1.7 | 视频监控费 | | | | | | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市琼山区府城街道
综合养老服务中心项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|--------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | 200000 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 200000 | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海口市琼山区府城街道综合养老服务中

工程名称：安装工程

心项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|----------|---|---|----------|--------|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | 0 | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

B包用户需求书

项目名称：海口市琼山区府城街道综合养老服务中心项目

| 序号 | 名称 | 规格或配置说明 | 单位 | 数量 |
|--------|-------|-------------------|----|----|
| 一、厨房设备 | | | | |
| 1 | 操作台 | 采用优质不锈钢，1.2米*0.8米 | 个 | 5 |
| 2 | 冰箱 | 总容量：213L | 个 | 1 |
| 3 | 冷藏柜 | LB-BCD-45 | 台 | 1 |
| 4 | 真空保温壶 | 2L | 个 | 1 |

| | | | | |
|----|---------|-----------|---|----|
| 5 | 商用电烧水器 | 18LYQ-2QH | 个 | 1 |
| 6 | 不锈钢碗 | 12cm | 个 | 70 |
| 7 | 不锈钢餐盘饭盒 | 六格 | 个 | 70 |
| 8 | 不锈钢餐勺 | 3号 | 个 | 70 |
| 9 | 筷子 | 合金筷 | 包 | 5 |
| 10 | 茶杯 | SX-023 | 个 | 70 |
| 11 | 饭勺 | 日式饭勺 | 个 | 5 |
| 12 | 8两大勺 | 8两 | 个 | 5 |

| | | | | | |
|----|-------------|---------------|--|---|----|
| 13 | 不锈钢量勺 (0.3) | 中号 | | 个 | 5 |
| 14 | 消毒筷子机 | KX-N900 | | 台 | 1 |
| 15 | 消毒柜 | 1000*435*1600 | | 台 | 1 |
| 16 | 电饭锅 | 36L | | 台 | 1 |
| 17 | 单门蒸饭柜 | 8层 | | 个 | 1 |
| 18 | 方纸盒 | 欧式 | | 个 | 12 |

| | | | | |
|----|--------|--------------|---|---|
| 19 | 双灶 | 1500*800 | 台 | 1 |
| 20 | 抽油烟机 | 1800*800*500 | 台 | 1 |
| 21 | 单灶 | 880*800*800 | 台 | 1 |
| 22 | 无锈钢桶 | 45L | 个 | 1 |
| 23 | 茶壶 | | 个 | 6 |
| 24 | 刀具套装 | 15件套 | 套 | 1 |
| 25 | 运输及搬运费 | 人工 | 项 | 1 |
| 26 | 安装及辅材 | | 批 | 1 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---|---|---|
| A | | | | |
| 二、网络高清视频监控设备 | | | | |
| 1 | 网络高清32路双盘位数字硬盘储存服务器 | <p>R系列高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性：</p> <p>a) 解码性能强劲，基础8路1080P解码性能，开启增强模式后最高可提升至16路1080P（需搭配海康400W以上相机使用）</p> <p>b) 专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入；</p> <p>c) 硬盘支持全面升级，最大支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；</p> <p>d) 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；</p> <p>e) 对外接口一应俱全，满足各类外设接入需求；</p> <ul style="list-style-type: none"> •1U 380系列机箱 •2盘位，最大支持满配8TB硬盘 •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出 •支持8路1080P解码，开启增强模式后最高可提升至16路1080P（需搭配400W以上相机使用） •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC •1个千兆网口； •1个USB2.0接口+1个USB3.0接口 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用储存硬盘 | 6TB, 5400, 3.5" | 块 | 2 |
| 3 | 监控专用监视器 | <ul style="list-style-type: none"> • 支持7x18小时工作模式 • 3840*2160 UHD分辨率 • 1.07B真色彩 • 超窄边框，三等边设计 • 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 | 台 | 1 |
| 4 | 监视器专用壁挂支架 | <p>材料：1.4MM冷轧钢</p> <p>适合尺寸(寸)：26-55</p> <p>最大孔距：400*400</p> <p>最大承重：30kg</p> <p>外箱(mm)：495*245*560</p> <p>墙距(cm)：4.5</p> <p>类型：一体架</p> | 套 | 1 |
| 5 | 高清信号延长线 | 25米 | 条 | 1 |
| 6 | USB延长线 | 25米 | 条 | 2 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|----|
| 7 | 网络机柜 | 36U | | 台 | 1 |
| 8 | 24 口 POE 千兆交换机 | 24 千兆 POE 口+1 千兆电口+1 千兆光口，整机最大 370W | | 台 | 1 |
| 9 | 萤石无线摄像机 | 可旋转角度水平：340° 垂直：55° 最大支持 256G 存储，支持主动防御/人脸人形检测 | | 台 | 4 |
| 10 | 萤石专用内存卡 | 萤石专用，128G 监控专用存储卡 | | 个 | 4 |
| 11 | 网络高清 400 万像素枪杆摄像机 | <ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 • 支持萤石平台接入 • 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境 • 1 个内置麦克风，高清拾音 • 白光/红外双补光，白光最远可达 30 m，红外最远可达 50 m • 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 | | 台 | 24 |
| 12 | 室内箱 | 定制 | | 个 | 28 |
| 13 | 摄像机专用安装支架 | 鸭嘴型 | | 个 | 24 |
| 14 | 空开设备 | 能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件（例如短路）下的电流的开关设备。 | | 套 | 1 |
| 15 | 电源插座 | （12 孔） | | 个 | 1 |
| 16 | 电源信号线 | RVV 3*1.5 电源线 黑色 | | 卷 | 3 |
| 17 | 电源信号线 | RVV 2*1.0 电源线 黑色 | | 卷 | 12 |

| | | | | |
|-----------------|------------|--|---|----|
| 18 | 超五类网络线 | 纯铜, 4*2*0.5 | 箱 | 18 |
| 19 | PVC25 线管 | 25 | 包 | 16 |
| 20 | PVC20 线管 | 20 | 包 | 14 |
| 21 | PVC 管及接管配件 | | 批 | 1 |
| 22 | 辅助材料 | 水晶头、扎带、胶布、膨胀螺丝等 | 批 | 1 |
| 23 | 运输及搬运费 | 人工 | 项 | 1 |
| 24 | 线路施工和布线 | 线槽、PVC 线管、安装配套件的安装施工及网线、电源线的敷设施工 | 套 | 28 |
| 25 | 设备安装、调试和售后 | 人工设备安装、调试和售后服务 | 套 | 28 |
| B | | | | |
| 三、多功能娱乐厅 | | | | |
| 1 | 电脑 | 双核 i3 处理器, 4G 内存, 2T 硬盘, 21.5 寸显示器 | 套 | 1 |
| 2 | 多媒体投影机 | 投影技术: DLP 亮度: 3600 流明 对比度: 22000:1 标准分辨率: XGA (1024*768) 光源参数光源类型: 超高压汞灯泡 光源功率: 203W 光源寿命: 明亮模式: 6000 小时, 经济模式: 12000 小时 投影参数 变焦比: 1.1X 光圈范围: F=21.85-24.01 实际焦距: f=2.4-2.53mm 投射比: 1.94-2.16: 1 屏幕比例: 16:9 梯形校正: 垂直: ±40 度 投影方式: 正投系统参数扬声器: 10W×1 接口参数输入接口: 1×VGA In1×HDMI1×Audio In1×Composite video 输出接口: 1×VGA out1×Audio out 控制接口: 1×USB A1×RS232 规格参数产品噪音: 27dB 电源功率: 225W, 待机功率: ≤0.5W 产品尺寸: 316×243.5×98mm 产品重量: 2.5kg | 台 | 1 |

| | | | | |
|---|------------|--|---|---|
| 3 | 电动投影幕 | 120 英寸 | 个 | 1 |
| 4 | 幕布遥控器及万能吊架 | 1.5 米可伸缩 | 套 | 1 |
| 5 | 多媒体壁挂音箱 | 1、专业的一体化室内多媒体壁挂音箱，精致美观，工艺考究，安装方便，主要应用于多媒体教室、小型多功能厅、会议室等功能特点： 1、额定功率：70W 2、最大功率：130W3、输入阻抗：8Ω 4、灵敏度：92dB5、频率响应：80-16KHz6、喇叭单元：6.5"×1 + 4"×1 + 2"×1 | 只 | 2 |
| 6 | 多媒体功放 | 1、铝合金面板，表面拉丝工艺处理，外观简洁大方，4 路输入可供选择，在使用多个音源设备时切换更为方便。 2、本机还设有短路保护，直流保护功能，可以更有效地保护好扬声器。回路式风冷设计。 3、精确的放大能力，对声音密度真实还原。 4、多路音频输入，≥2 路线路输入、≥3 路话筒输入，可独立调节音量大小，也配有总音量控制，提供面板接口截图，加盖厂家公章。 5、全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放长期安全运行，适合各种恶劣环境。 6、产品可实现话筒效果、混音、延时、高、中、低音调节功能。 7、系统带 MP3 播功能，可接入 USB/SD 卡进行音乐播放。 8、每通道带压限控制功能。 技术参数： 1、输出功率：180W ×2 8ohm；320W ×2 4ohm ， 2、频率范围：20Hz-20KHz (+1 -1dB) ， 3、信噪比：80dB ；输入灵敏度：0、24V ， 4、总谐波失真：≤ 0、05% ； 5、输入阻抗：47KΩ ， 6、消耗功率：640W； | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|--------|--|---|----|
| 7 | 无线话筒主机 | <p>功能特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、使用 UHF640-690MHz 频段，避免干扰频率 2、操作灵活简便 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统，提供≥ 200 个通道 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、专用于 KTV/会议等要求极高的场合 | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒 | <p>功能特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、使用 UHF640-690MHz 频段，避免干扰频率 2、操作灵活简便 3、全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、采用锁相环 PLL 频率合成稳定系统，提供≥ 200 个通道 5、采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、专用于 KTV/会议等要求极高的场合 | 个 | 2 |
| 9 | 网络机柜 | 12U | 个 | 1 |
| 10 | 培训椅 | 订制，布面+铁脚 | 张 | 16 |

| | | | | |
|----------------|--------|---|---|---|
| 11 | 演讲台 | 订制, 1、贴面板材: 免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. 3、粘合剂: 乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 板厚度 16MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火; | 张 | 1 |
| 12 | 辅助材料 | 网线、电源线、线管各种线槽、安装配套件等 | 批 | 1 |
| 13 | 运输及搬运费 | 人工 | 项 | 1 |
| 14 | 安装调试 | 海口 | 项 | 1 |
| C | | | | |
| 四、大厅接待室 | | | | |
| 1 | 电脑 | 双核 i3 处理器, 4G 内存, 2T 硬盘, 21.5 寸显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 前台椅子 | 1. PP 背框 2. 固定扶手 3. 原位锁定功能底盘 4. 340#尼龙脚 5. 缩六三级气压棒 6. 高强度 PA 轮子 7. 坐垫采用高密度切割绵 8. 高级透气布料; 功能说明: 1. 产品具有后仰功能 2. 后仰约 125 度 3. 可 360 度旋转 | 张 | 3 |
| 3 | 洽谈桌 | 订制, 直径 800。1、贴面板材: 免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. 3、粘合剂: 乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 台面厚度 25MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火; | 张 | 2 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---|---|----|
| 4 | 洽谈椅 | 订制，西皮+实木脚 | 张 | 6 |
| 5 | 养老宣传挂画（用于走廊两侧） | ，600*800，KT板装裱+金色边框围绕 | 副 | 18 |
| 6 | 多功能分析仪 | 测血糖、血脂、尿酸 | 台 | 1 |
| 7 | 身高体重仪 | 超声波测量，八项身体指标测量，翻查记录，语音播报，高清LED显示屏，航空铝制拉杆，加厚钢化玻璃 | 台 | 1 |
| 8 | 运输、搬运费及安装 | | 项 | 1 |
| D | | | | |
| 五、棋牌室/书画室 | | | | |

| | | | | |
|----------------|-----------|---|---|---|
| 1 | 书法桌 | 规格：1500*600*750。1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m ³ , 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 台面厚度 25MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； | 张 | 2 |
| 2 | 椅子 | 订制，西皮+实木脚 | 张 | 2 |
| 3 | 自动麻将桌 | 全自动，800*800，KT 板装裱+金色边框围绕 | 张 | 2 |
| 4 | 椅子 | 订制，西皮+实木脚 | 张 | 8 |
| 5 | 麻将牌 | 常规 | 副 | 4 |
| 6 | 养老宣传挂画 | 600*800，KT 板装裱+金色边框围绕 | 副 | 3 |
| 7 | 运输、搬运费及安装 | | 项 | 1 |
| E | | | | |
| 六、中医理疗室 | | | | |

| | | | | |
|---|-----|---|---|---|
| 1 | 按摩椅 | <p>1、整椅采用欧洲进口黄牛头层真皮，质感柔和，光泽度好，椅背可承受 12 万次推背耐疲劳测试，椅座可承受 10 万次冲击耐疲劳测试；（可选配环保西皮）2、采用 E1 级环保曲木板，板材厚度达到 16mm，通过 CNC 数控仿形设备加工制成，并且贴合人体曲线的尺寸；3、海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为 45 kg/ m³，靠背密度为 35 kg/ m³，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准，回弹力强，长时间外力作用下不易变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；4、多功能同步倾仰底盘（可选配 JIWEN 双手柄同步倾仰底盘），可同时满足不同客户对于使用功能平衡，使用同步控制底盘无论高矮胖瘦，都可提供舒适的倾仰张力，可通过 136kg 冲击测试及 300,000 次耐疲劳推背测试，底盘弹簧测试可通过 330,000 次；5、采用独特设计高弧度 350 加厚方形合金脚，满足 1350KG 强度压测试，可承受 1000kg 静压测试；φ60mm 加大无痕尼龙(PA)椅轮，通间隙误差在 1% 毫米左右，防震耐摩擦，适用于各种地面条件；6、工字架采用直径 32mm 钢管（A3 钢），2.0mm 厚度，使用自动弯管机成型，角度及尺寸控制精准，表面通过镀铬（电镀处理），通过盐雾测试 72 小时，椅架可通过 136kg 冲击测试及 300,000 次耐疲劳推背测试；7、螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试 48 小时。</p> | 张 | 2 |
| 2 | 按摩床 | <p>规格：2000*1000。1、框架为全实木橡木具有硬度高，密度大，承受力强，选材无结疤，腐朽等现象；2、座面与靠背基材：采用“福人”或同等级 E1 级中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤8.7%，密度≥0.77g/cm³，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面结合强度≥2.1MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。3、表面做软包扣优质环保皮；采用优质西皮，厚度 1.1mm，皮革面料的干摩擦牢度≥4 级，皮革涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，可分解芳香胺未检出，皮革 PH 值 4.0~6.0；经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使皮面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用进口的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适；4、海绵：采用“圣诺盟东亚”高密度定型海绵，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥43%，压缩永久变形≤4.2%；理化性能符合国家现行标准。5、底漆：采用“大宝”或同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合 GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料总有害物质限量》标准。6、面漆：采用优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出，游离甲醛含量≤6mg/kg 符合 GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料总有害物质限量》标准。</p> | 张 | 2 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|---|---|
| 3 | 圆凳 | 常规, 西皮+铁脚 | 张 | 2 |
| 4 | 足部按摩仪 | 4D 全包式按摩 | 台 | 2 |
| 5 | 运输、搬运费及安装 | | 项 | 1 |
| F | | | | |

七、餐厅

| | | | | |
|---|-----|--|---|---|
| 1 | 储物柜 | 规格: 1600*400*800。1、贴面板材: 免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、粘合剂: 乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和山纹); 2) 板厚度 16MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火; | 个 | 1 |
| 2 | 电视 | 65 寸 | 个 | 1 |
| 3 | 餐桌 | 规格: 1300*800*750。1、贴面板材: 免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、粘合剂: 乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和山纹); 2) 台面厚度 25MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火; | 张 | 5 |

| | | | | |
|---------------|-----------|---|---|----|
| 4 | 椅子 | 实木 | 张 | 20 |
| 5 | 运输、搬运费及安装 | | 项 | 1 |
| G | | | | |
| 八、休息房间 | | | | |
| 1 | 电动护理床 | 规格：1200*2000。实木软包床头+电动单摇床+蓝色6公分床垫优质+单边实木扶手+双面静音轮 | 张 | 24 |
| 2 | 床头柜 | 一抽一门40*40*601，贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 板厚度16mm 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； | 个 | 21 |
| 3 | 电视 | 40寸 | 个 | 10 |
| 4 | 床上用品（五件套） | 被套、床单、枕套、羽丝绒被芯，枕芯。 | 套 | 24 |
| 5 | 运输及搬运费 | | 项 | 1 |
| 6 | 安装 | | 项 | 1 |

| | | | | |
|-------|-----|--|---|----|
| H | | | | |
| 九、阅览室 | | | | |
| 1 | 电脑 | 双核 i3 处理器，4G 内存，2T 硬盘，21.5 寸显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 电脑桌 | 规格：1200*600*750。1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 台面厚度 25MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； | 张 | 2 |
| 3 | 电脑椅 | 订制，西皮+实木脚 | 张 | 2 |
| 4 | 阅览桌 | 规格：3928.04*910.92*750。1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 台面厚度 25MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； | 张 | 1 |
| 5 | 椅子 | 订制，西皮+实木脚 | 张 | 12 |

| | | | | |
|----------------|-----------|---|---|---|
| 6 | 养老宣传挂画 | ，600*800，KT板装裱+金色边框围绕 | 副 | 3 |
| 7 | 运输、搬运费及安装 | | 项 | 1 |
| I | | | | |
| 十、健康评估室 | | | | |
| 1 | 电脑 | 双核 i3 处理器，4G 内存，2T 硬盘，21.5 寸显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 办公桌 | 规格，1200*600*750（配侧柜）。1、贴面板材：免漆纸饰面； 2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：乳胶； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 台面厚度 25MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； | 张 | 1 |
| 3 | 办公椅 | 1. PP 背框 2. 固定扶手 3. 原位锁定功能底盘 4. 340#尼龙脚 5. 缩六三级气压棒 6. 高强度 PA 轮子 7. 坐垫采用高密度切割绵 8. 高级透气布料；功能说明：1. 产品具有后仰功能 2. 后仰约 125 度 3. 可 360 度旋转 | 张 | 1 |
| 4 | 打印机 | 快速打印、彩色高清打印、节能环保 | 台 | 1 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|---|---|-----|
| 5 | 血压仪 | 智能加压、一键全自动，测高压、低压、脉搏。 | 台 | 1 |
| 6 | 身高体重仪 | 超声波测量，八项身体指标测量，翻查记录，语音播报，高清 LED 显示屏，航空铝制拉杆，加厚钢化玻璃 | 台 | 1 |
| 7 | 圆凳 | 订制，西皮+铁脚 | 张 | 1 |
| 8 | 运输、搬运费及安装 | | 项 | 1 |
| J | | | | |
| 十一、窗帘、卷帘 | | | | |
| 1 | 房间导轨 | 铝合金配钢轮，产品采用铝制材料，静音设计，滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活，设计独特，不易变形，滑动流畅，安全稳固 | 米 | 168 |
| 2 | 导轨安装费 | | 米 | 168 |
| 3 | 布料 | 医用帘材质：100%涤纶，手感好，布质细腻，垂感好，无次不发毛，不起球，细菌减少百分率 99%。 | 米 | 420 |

| | | | | |
|----------------------------|----------|--|----|-----|
| 4 | 辅材 | 含茶钩, 布头, 绑带 | 米 | 435 |
| 5 | 布料加工费 | | 米 | 435 |
| 6 | 布料安装费 | | 米 | 435 |
| 7 | 多功能娱乐厅窗帘 | 绒布材质, 手感柔软, 垂坠感很强, 料与纤维发生化学反应, 颜色牢度强。 | 米 | 15 |
| 8 | 罗马杆 | 采用铝合金窗帘杆, 材质轻, 可塑性和抗腐蚀性好, 价格优惠, 时尚大方, 其具有金属质感, 保证了与多种窗帘面料搭配。 | 米 | 6 |
| 9 | 全部功能室卷帘 | 采用聚酯涤纶加 PVC 合成材质, 能有效阻挡紫外线, 隔音隔热效果强, 外表整洁美观, 结构牢固, 防锈耐用 | 平方 | 350 |
| 10 | 卷帘安装费 | | 平方 | 350 |
| 11 | 运输及搬运费 | | 项 | 1 |
| K | | | | |
| 十二、LED 显示屏、触摸一体机、灯箱 | | | | |
| (一)、大厅高清 LED 电子显示屏 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|---|---|-----|
| 1 | 全彩单元板 | <p>屏体尺寸：2.97m*2.01m。1、模组构成：像素结构 SMD1515 三合一 LED、像素间距 (mm) 3、模组分辨率 (W*H) 64*64、模组尺寸 (mm) 192 (W) *192 (H)、模组重量 (kg)0.25、模组最大功耗 (W) 30 像素密度 (点/m²) 40000、</p> <p>2、单点亮度校正：无、单点色度校正：无、白色平衡亮度 (nits) ≥ 800、色温 (K) 3500 可调、视角 (水平/垂直°) 140/140、发光点中心距偏差 < 1%、亮度/色度均匀性 ≥ 97%、对比度 4000: 1</p> <p>3、电气参数：峰值功耗 (W/m²) 750、平均功耗 (W/m²) 320、供电要求 AC220V, 频率 47-63 (Hz)、安全特性 GB4943/EN60950</p> <p>4、换帧频率 (Hz) 50&60、驱动方式：恒流驱动, 32 扫、灰度级别 16384、刷新率 (Hz) ≥ 2000、颜色处理位数 16bit、模组自带掉电存储功能：保存亮度、色度校正数据，模组参数、视频播放能力 2K 高清，4K 超高清画面、刷新频率可达 1920*1080</p> <p>5、使用参数：寿命典型值 (hrs) 50.000H、工作温/湿度范围 (°C/RH) -10-40/10%-80%RH (无结露)、存储温/湿度范围 (°C/RH) -20-60/10%-85%RH (无结露)</p> | 张 | 152 |
| 2 | (发送卡)+视频处理器二合一 | <p>2 个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接、支持音频输入，通过网线同步传输、单卡带载 230 万像素点，长宽比可任意设定，最宽 4000，最高 2000、支持存储备份数据功能，可实现一键修复、支持低亮高灰、1 支持电源接反保护功能</p> <p>1 采用 PCI-E 接口，通用性更强</p> <p>1 支持 DC 3.5~6V 超宽工作电压，更强适应性</p> | 套 | 1 |
| 3 | 接收卡 | <p>1、单卡 12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据。</p> <p>2、单卡最大支持 128×768 像素带载。</p> <p>3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。</p> <p>4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果，可提供逐点校正系统计算机软件著作权。</p> <p>5、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。</p> <p>6、支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>7、支持一键回读所有配置文件信息。</p> <p>8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。</p> <p>9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。</p> <p>10、程序升级支持断电保护功能。</p> <p>11、支持电源反接保护。</p> | 块 | 16 |
| 4 | 加厚电源 | 200W5V40A | 台 | 25 |
| 5 | 短排线 | 纯铜，16P 长度 18mm | 套 | 100 |
| 6 | 长排线 | 纯铜，16P 长度 25-45mm | 套 | 80 |
| 7 | 单元板 5V 直流电源 | 一拖二插口 | 套 | 80 |

| | | | | |
|----|---------------|---|----------------|-----|
| | 线 | | | |
| 8 | 主装强吸 磁铁 | 定制 | 个 | 600 |
| 9 | 室内音柱 | 70V100V 全天候大功率音柱（定压）：1. 额定功率(100V)：90W 2. 额定功率(70V)：45W 3. 灵敏度≥93dB 4. 频率响应：110-15KHz 5. 防护等级：IP66 6. 喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 套 | 2 |
| 10 | 功放 | 1. 3通道麦克风 TRS 端子输入，2通道 Aux 输入，1通道 EMC 输入； 1. 标准 19 英寸工业机箱设计；额定输出功率：350W，扬声器输出： 70V，100V & 4~16Ω 2. 3通道麦克风 TRS 端子输入，2通道 Aux 输入，1通道 EMC 输入； 3. 2通道 Mic Line 输入（MIC2/MIC3 通道的线路输入，灵敏度为 775mv）； 4. 带 3 级优先功能，其中 Mic 1 具有最高优先级别，EMC 属第二优先 级别，其他通道属第三优先级别； 5. Mic 1-3，Aux 1-2 音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音 音调调节旋钮； 6. 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7. 2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16Ω | 套 | 1 |
| 11 | 结构支架 3*2.1 | LED 显示屏专用边框铝材支架（黑色） | m ² | 6.3 |
| 12 | 配电箱 5KW | 定制 | 台 | 1 |
| 13 | 网络机柜 | 36U | 台 | 1 |
| 14 | 超 5 类纯 铜网线 | 纯铜，4*2*0.5 | 项 | 1 |
| 15 | LED 控制 软件 | | 套 | 1 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|--|---|-----|
| 16 | 电脑 | 自带独显高清输出口 DVI、I 5 C P U 21.5 寸（与大厅壁挂触摸显示屏共用） | 套 | 1 |
| 17 | 主电缆线 380V3*4 | 380V, 3*4 | 米 | 200 |
| 18 | 辅材 | 线管、切割片、、及固定螺丝等 | 项 | 1 |
| 19 | 运输及搬运费 | | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试费用 | | 项 | 1 |
| L | | | | |
| (二)、大厅壁挂触摸一体机 | | | | |
| 1 | 43 寸壁挂触摸一体机 | 尺寸：43 寸，物理分辨率：1920×1080，显示尺寸：941.18(H) x 529.4(V)MM，显示色彩：16.7M，可视角度：H：176° V：176°，亮度：450cd/m2，对比度：5000:1 响应时间：6ms，触摸屏类型：投射式电容屏，触摸屏点数：10 点触摸，触摸精准度：<99%，触摸次数：5000 万次/点，触摸响应速度：≤3ms，喇叭：2×5W(8Ω)，声音模式：立体声，输入电压：AC100-240v 50/60HZ，待机功率：≤1W，支持低功耗待机模式，额定功率：≤120W，材质：铝型材，外观颜色：黑色/银色安装方式：壁挂式，工作温度 / 湿度：0℃~50℃ /20%~80%，存储温度 / 湿度：-10℃~60℃/5--95%，机器寿命：50000 小时 | 台 | 3 |
| 2 | 交换机 | 四口 | 台 | 1 |
| 3 | 插排、网线、电源线、线管 | 国标 | 批 | 1 |
| 4 | CS 发布软件 | 视频格式：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等主流格式，解码支持：最高支持 4K*2K @60HZ，图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等图片格式，音频格式：支持 MP3, 24bit linear PCM7.1 等主流格式，其他格式：支持 PDF/RSS 新闻/天气预报/PPT/Web 网页等格式，显示模式：横屏、竖屏、全屏、任意分屏，节目更新方式：网络远程更新，U 盘更新，节目下载：采用 FTP 协议传送，支持定时下载和自动下载两种模式，程序升级：远程升级，遥控器升级，定时开关机：支持任意时间段，RTC 实时时钟：支持。 | 套 | 1 |

| | | | | |
|----------------------|------------|---|---|---|
| 5 | 运输及搬运费 | | 项 | 1 |
| 6 | 安装调试费用 | | 套 | 3 |
| M | | | | |
| (三)、餐厅壁挂触摸一体机 | | | | |
| 1 | 65寸壁挂触摸一体机 | 尺寸: 65寸, 物理分辨率: 1920×1080, 显示尺寸: 1428.48(H) x 803.52(V)MM, 显示色彩: 16.7M, 可视角度: H: 176° V: 176°, 亮度: 450cd/m2, 对比度: 5000:1, 响应时间: 6ms, 规格: 10点红外式触摸(抗灰尘、抗划、耐油污), 定位精度: ±2mm, 透光率: ≥95%, 硬度: 7H, 点击方式: 单点/多点, 可选, 响应时间: ≤10ms 使用寿命(hrs): 单点大于6000万次, 喇叭: 2×5W(8Ω), 声音模式: 立体声, 输入电压: AC100-240v 50/60HZ, 待机功率: ≤1W, 支持低功耗待机模式, 额定功率: ≤120W, 材质: 铝型材, 外观颜色: 黑色/银色, 安装方式: 壁挂式, 工作温度/湿度: 0℃~50℃/20%~80%, 存储温度/湿度: -10℃~60℃/5--95%, 机器寿命: 50000小时。 | 台 | 1 |
| 2 | 电脑 | 自带独显高清输出 DVI、I5CPU 21.5寸 | 套 | 1 |
| 3 | 电脑桌 | 规格: 1200*600*750。1、贴面板材: 免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂: 乳胶; 4、封边用材: 2mm厚 PVC 胶边, 进口热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 台面厚度 25MM 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火; | 张 | 1 |
| 4 | 电脑椅 | 订制, 西皮+实木脚 | 张 | 1 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--|---|---|
| 5 | 交换机 | 四口 | 台 | 1 |
| 6 | 网络机柜 | 36U | 台 | 1 |
| 7 | 插排、网线、电源线、线管 | 国标 | 批 | 1 |
| 8 | CS发布软件 | <p>视频格式支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等主流格式</p> <p>解码支持最高支持4K*2K @60HZ</p> <p>图片格式支持BMP、JPEG、PNG、GIF等图片格式</p> <p>音频格式支持MP3, 24bit linear PCM7.1等主流格式</p> <p>其他格式支持PDF/RSS新闻/天气预报/PPT/Web网页等格式</p> <p>显示模式横屏、竖屏、全屏、任意分屏</p> <p>节目更新方式网络远程更新, U盘更新</p> <p>节目下载采用FTP协议传送, 支持定时下载和自动下载两种模式</p> <p>程序升级远程升级, 遥控器升级</p> <p>定时开关机支持任意时间段</p> <p>RTC实时时钟支持</p> | 套 | 1 |
| 9 | 运输、搬运费及安装调试费用 | | 项 | 1 |
| N | | | | |
| (四)、餐厅灯箱 | | | | |
| 1 | 灯箱 | 尺寸: 0.94m*0.45m, 厚度8公分、白光模块、电源 | 块 | 6 |
| 2 | 现场布线(含线管) | | 批 | 1 |
| 3 | 运输及搬运费 | | 项 | 1 |
| 4 | 安装调试费用 | | 块 | 6 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|---|----|
| 0 | | | | |
| 十三、评估设备 | | | | |
| (一)、认知能力评估区 | | | | |
| 1 | 智力几何图形插板系列 | 评估老人的感知能力及大脑对图形、色彩的识别能力及训练。 | 件 | 10 |
| 2 | 数字排列 | 评估老人对数字的认知清晰度 | 件 | 10 |
| 3 | 视力灯箱 | 用于测量长者视力，评估长者的视力状态 | 件 | 1 |
| P | | | | |
| (二)、体征数据测量 | | | | |
| 1 | 简易上肢功能评价器 | 对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度 | 件 | 1 |
| 2 | 听力音叉 | 测试老人听力状况 | 件 | 1 |
| 3 | 额温枪 | 用来测量长者的体温 | 件 | 5 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------------------------------|---|----|
| 4 | 胸表 | 辅助测量长者呼吸、脉搏等 | 件 | 10 |
| 5 | 握力计 (电子显示) | 测试手指抓握力量 | 件 | 10 |
| 6 | 听诊器 | 用于听诊人体的心、肺、脉等器官的声响变化，作诊断和评估用的 诊察仪器 | 件 | 5 |
| 7 | 手电筒 | 为检查长者瞳孔及口腔等部位起到照明辅助的作用 | 件 | 5 |
| 8 | 皮尺(2m) | 测量长者腰围、臀围身长、小腿围等 | 件 | 5 |
| 9 | 角度尺 | 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱变曲程度。 | | 1 |
| 10 | 轮椅 | 24寸黑色高弹布一体轮实心胎 | 件 | 2 |
| 11 | 助行器 | 铝合金拐杖老人康复助行器，四角拐棍防滑稳固，可折叠升降 | 件 | 2 |

| | | | | |
|----|------------|------------------------------|---|---|
| 12 | 拐杖 | 铝合金可伸缩拐棍，四角防滑，五孔设计，稳固 | 件 | 2 |
| 13 | 多功能关节活动测量表 | 检测评定各关节活动度。 | 件 | 2 |
| 14 | 自动式轮椅 | 铝合金手动轮椅，可折叠，免充气，带自动轮，无手刹，可拆卸 | 件 | 2 |
| Q | | | | |
| R | | | | |