

2、报价一览表

项目编号：HNYS-2021-072

金额单位：元

序号	项目名称	投标报价	工期	质量要求	项目经理
1	三亚市第一中学 足球场、围墙、消 防改造等项目	小写：3516157.55 大写：叁佰伍拾壹万陆 仟壹佰伍拾柒元伍角伍 分	90 日历天	合格	姓名：侯延科 执业证书信息： 琼 246212106492
投标报价为完成本项目所有服务内容在内的一切费用的总报价。					



投标人(填写名称并盖章)：海南逸涛建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：2021年12月06日



3、已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

注：第一次报价，所有供应商都要提供工程量清单，但由于磋商过程中涉及到第二次报价，中标后由成交单位提供最终报价清单。



供应商：海南逸涛建设工程有限公司（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：  （签字）

日期：2021年12月06日



三亚市第一中学足球场、围墙
、消防改造等项目 工程

投标总价



投 标 人：海南逸涛建设工程有限公司

(单位盖章)

2021 年 12 月 05 日

封—3

投 标 总 价

招 标 人： 三亚市教育局

工 程 名 称： 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

投标总价（小写）： 3,516,157.55

（大写）： 叁佰伍拾壹万陆仟壹佰伍拾柒元伍角伍分

投 标 人： 海南逸涛建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



邱 轲


编 制 时 间： 2021 年 12月 05 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目	3516157.55		89605.83	
合计		3516157.55		89605.83	



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。


表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1900809.81	
1.1	混凝土路面拆除重建	25438.64	
1.2	运动场草皮翻新	480433.73	
1.3	丙烯酸地面铲除翻新	403059.21	
1.4	排水沟盖板更换	8343.28	
1.5	塑胶地面铲除翻新	799268.25	
1.6	新建围网大门及原有围网翻新	74303.86	
1.7	喷淋装置	109962.84	
二	措施项目费	112493.49	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	112493.49	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	58906.16	
2.2	其中：临时设施费	39233.58	
2.3	其中：雨季施工增加费	11674.38	
2.4	其中：夜间施工增加费	679.37	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金	181197.3	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,194,500.60	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1900809.81	
		混凝土路面拆除重建					25438.64	
1	041001001001	拆除路面	1、混凝土路面 2、200mm厚	m2	145.5	26.4	3841.2	
2	010103002001	石碴弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	29.1	65.23	1898.19	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 预拌C25混凝土 2. 厚度: 20cm	m2	145.5	135.39	19699.25	
		运动场草皮翻新					480433.73	
4	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:原草皮 2. 运距:10km	m2	7597.05	4.87	36997.63	
5	050101010001	整理绿化用地	1、原300厚种植土刨松	m2	7597.05	5.37	40796.16	
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:80厚河沙	m3	607.76	168.37	102328.55	
7	050102012001	铺种草皮	1. 面层:30厚河沙 2. 草皮种类:美国兰引3号足球场专用草坪 3. 铺种方式:满铺 4. 养护期:成活养护3个月	m2	7597.05	39.53	300311.39	
		丙烯酸地面铲除翻新					403059.21	
8	011608001001	铲除油漆面	1、铲除原有丙烯酸面层 2、混凝土基础场地水磨石机械打磨一遍 3、酸洗打磨一遍	m2	4391.58	13.78	60515.97	
9	011405001001	丙烯酸地面	1、5层进口丙烯酸地面	m2	4391.58	78	342543.24	
		排水沟盖板更换					8343.28	
10	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除原破损盖板	m3	2.99	501.84	1500.5	
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:破损盖板 2. 运距:10km	m3	2.99	94.6	282.85	
12	010512008001	沟盖板	1. 混凝土强度等级:C20 预制盖板	m3	2.99	838.08	2505.86	
13	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:二级钢10、12	t	0.561	7226.51	4054.07	
		塑胶地面铲除翻新					799268.25	
14	011608003001	铲除球场面	1、铲除原有球场面层 2、混凝土基础场地水磨	m2	2660.14	34.63	92120.65	
本页小计							1009395.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足
球场、围墙、消防改造等
项目

工程名称：运动场改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			机机械打磨一遍 3、酸洗打磨一遍					
15	010103002003	建筑垃圾外运	1. 废弃物品种: 拆除旧塑胶地面 2. 运距: 10km	m3	33.29	21.49	715.4	
16	琼 011104006006	球场面层	1、9mm厚喷涂颗粒 2、滚涂聚氨酯胶体漆1层	m2	519.14	230	119402.2	
17	琼 011104006004	球场面层	1、13mm厚喷涂颗粒 2、滚涂聚氨酯胶体漆1层	m2	2029	270	547830	
18	琼 011104006005	球场面层	1、20mm厚喷涂颗粒 2、滚涂聚氨酯胶体漆1层	m2	112	350	39200	
		新建围网大门及原有围网翻新					74303.86	
19	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1.3m	m3	6.98	34.56	241.23	
20	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	4.79	17.52	83.92	
21	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.98	612.34	1151.2	
22	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	31.1	618.67	1856.01	
23	011702001001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	9.51	61.58	587.47	
24	011702005001	基础梁模板	1、基础梁模板	m2	12	64.55	774.6	
25	011201001001	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比: 15厚1:3水泥砂浆	m2	12	30.9	370.8	
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位: 外墙 2、涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底二遍	m2	12	41.27	495.24	
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋钢板 2. 规格: 200*200*8	t	0.012	8437.5	101.25	
28	010607004001	围网	1、围网: 喷塑钢丝围网(3.6钢芯)	m2	303.2	121.08	36711.46	
29	010607004002	围网大门	1、立柱: Φ 160*4.5mm热镀锌钢管 2、横杆: 上下各一条 Φ	m2	48	503.51	24168.48	
本页小计							773689.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足
球场、围墙、消防改造等
项目

工程名称：运动场改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			75*3.0mm热镀锌钢管管 、中间横梁Φ75*3.0mm 热镀锌钢管 3、围网：喷塑钢丝围网 (3.6钢芯)						
30	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:原围网 2. 防护材料种类:打磨、 刷防锈漆 3. 油漆品种、刷漆遍数: 耐高温防腐漆 面漆二遍	m2	70.16	71.61	5024.16		
31	琼 011701011001	里脚手架	1、搭设高度:4.5m	m2	395.1	6.93	2738.04		
		喷淋装置					109962.84		
32	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖沟深度:详设计 3. 回填要求:原土回填	m3	123.9	7.73	957.75		
33	031001006001	塑料管	1. 材质及规格:PPR DN75 2. 连接形式:粘接 3. 铺设深度:0.35m 4. 管道检验及试验要求: 管道试压, 消毒冲洗	m	108	48.28	5214.24		
34	031001006002	塑料管	1. 材质及规格:PPR DN50 2. 连接形式:粘接 3. 铺设深度:0.35m 4. 管道检验及试验要求: 管道试压, 消毒冲洗	m	432	26.98	11655.36		
35	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APsb 3. 安装方式:距地1.6米 安装	台	1	1109.99	1109.99		
36	030404015001	全自动控制器	1、全自动电脑控制器: 型号IESP8M 8站	台	1	7870.13	7870.13		
37	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:埋地	m	281.6	96.14	27073.02		
38	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4x25+1x16 4. 敷设方式、部位:穿管 敷设	m	281.6	122.09	34380.54		
本页小计								96023.23	

综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 2 页 共 46 页

项目编码		项目名称		石渣弃置		计量单位	m3	工程量	29.1		
010103002001											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	机械装车石渣 挖掘机装车	10m3	0.1	9.18		68.74	18.53	0.92	6.87	1.85	
1-137 换	载重8t以内自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	3.51		452.21	100.16	0.35	45.22	10.02	
人工单价				小计				1.27	52.09	11.87	
综合人工135元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价									65.23		
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 3 页 共 46 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	合价	
040203007001		水泥混凝土		m2	145.5		
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	
借2-3-50 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1483.65	11246.17		328.6
借2-3-56	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	128.93	322.94		28.56
人工单价				小计	16.13	115.69	3.58
续				未计价材料费			
5				综合人工135元/工日			
清单项综合单价							
135.39							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估合价
	预拌混凝土 C25		m3	0.204	543.69	110.91	
	其他材料				-	4.78	
	材料费小计				-	115.69	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目

单位：元

第 5 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编码	项目名称		整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	7597.05	
定额编号		定额项目名称	数量	单价			合价			
		定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-88	整理绿化种植地	100m2	0.01	439.83		97.41	4.4			0.97
人工单价			小计				4.4			0.97
综合人工135元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价							5.37			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
第 17 页										



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 6 页 共 46 页

项目编码		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		607.76		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
借2-6	填砂垫层 河沙	10m3	0.1	421.47	1164.18	3.73	94.32	42.15	116.42	0.37	9.43			
	人工单价			小计				42.15	116.42	0.37	9.43			
	综合人工135元/工日			未计价材料费										
				清单项目综合单价									168.37	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价							
	水	m3	0.15	7.72	1.16									
	河沙	m3	1.1526	100	115.26									
					-	116.42	-							




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 7 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编码		项目名称		辅种草皮		计量单位	工程量	暂估合价	
		050102012001						m2	7597.05		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-311	草坪 栽植铺砂	100m2	0.01	191.16	360		42.34	1.91	3.6		0.42
借9-310	草坪 满铺	100m2	0.01	578.75	2160.09		128.18	5.79	21.6		1.28
借9-369 *2	草坪养护(喷溉) 单价 *2	100m2/月	0.01	254.33	115.45	52.62	70.01	2.54	1.15	0.53	0.7
人工单价				小计				10.24	26.35	0.53	2.4
综合人工135元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
水				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
				m3	0.204	7.72	1.57				
有机肥				t	0.015	315.07	4.73				
美国兰引3号足球场专用草坪				m2	1.02	15	15.3				
河沙				m3	0.036	100	3.6				
水				m3	0.1323	7.72	1.02				
其他材料费						-	0.14	-			
材料费小计						-	26.36	-			
小计											
39.53											



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 8 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编码		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	4391.58	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价
11-98	铲除原有丙烯酸面层	m2	1	1		2.5	0.91	1		2.5		0.91
	酸洗打蜡 楼地面	100m2	0.01	626.94	80.08		229.65	6.27	0.8			2.3
	人工单价			小计				7.27	0.8	2.5		3.21
	综合人工135元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价 13.78												
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
其他材料费												
材料费小计												
												

综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 9 页 共 46 页

项目编码		项目名称		丙烯酸地面		计量单位		m2		工程量		4391.58				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
B001	丙烯酸地面	m2	1		78					78						
人工单价				小计							78					
				未计价材料费												
				清单项目综合单价												78
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价		暂估合价									
					数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	丙烯酸地面	m2	1							78						
	材料费小计														78	



综合单价分析表


标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 10 页 共 46 页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	2.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借1-24	混凝土及钢筋混凝土拆除零星构件	m3	1	421.2			80.64	421.2				80.64	
	人工单价			小计				421.2				80.64	
	综合人工104元/工日			未计价材料费									
					清单项目综合单价				501.84				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
费													
明													
细													



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程
 单位：元

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2.99					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借14-82	换 人工装卸汽车运建筑垃圾 运距 5km内 实际运距(km):10	10m3	0.1	537.68		276.77	131.55	53.77		27.68	13.16	
	人工单价			小计				53.77		27.68	13.16	
综合人工104元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价				94.6				

材料费		数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价
名称	规格						



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 12 页 共 46 页

项目编码		项目名称		沟盖板		计量单位	m3	工程量	2.99			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-82	预制混凝土构件现场制作地沟盖板、井盖板	10m3	0.1	982.53	5592.59		359.9	98.25	559.26			35.99
5-94	预制混凝土构件安装地沟盖板、井盖板	10m3	0.1	519.16	119.7	432.71	374.23	51.92	11.97	43.27		37.42
人工单价				小计				150.17	571.23	43.27		73.41
综合人工135元/工日				未计价材料费							838.08	
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
其他材料费				-	571.23	-						
材料费小计				-	571.23	-						
材料费明细												



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 13 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编码		项目名称		预制构件-钢筋		计量单位		t		工程量		0.561			
定额编号		定额项目名称		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
5-130	预制构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ 10mm	1	t	1045.17	5768.3	21.16	391.87	1045.17	5768.3	21.16	1045.17	5768.3	21.16	391.87			
人工单价		小计						1045.17	5768.3	21.16	1045.17	5768.3	21.16	391.87			
综合人工135元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价														7226.51			
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价		合价		暂估单价		暂估合价			
		其他材料费								5768.3		-		-			
		材料费小计								5768.3		-		-			



综合单价分析表

工程名称：运动场改造工程
标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元
第 14 页 共 46 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	合价	
011608003001		铲除球场面		m2		2660.14	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
补子目1	铲除原有塑胶球场面	m2	1	1		2	0.78
10-158	隔离层 基层打磨 混凝土地面、墙面、楼面	100m2	0.01	1444.5	121.7	37.72	544.6
11-98	酸洗打蜡 楼面	100m2	0.01	626.94	80.08		229.65
人工单价							
				21.72	2.02	2.38	8.53
小计							
综合人工135元/工日							
				34.63			
清单项目综合单价							
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
材料费小计					2.02	-	
					2.02	-	



综合单价分析表

工程名称: 运动场改造工程 标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防 改造等项目 项目编码: 010103002003 项目名称: 建筑垃圾外运 单位: 元

定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-158	隔离层 基层打磨 混凝土面、墙面、楼面	0.01	100m2	1444.5	121.7	37.72	544.6	14.45	1.22	0.38	5.45
	人工单价			小计				14.45	1.22	0.38	5.45
	未计价材料费										
	清单项目综合单价										
								21.49			

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	其他材料费						
	材料费小计						
				-	1.22	-	
				-	1.22	-	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 16 页 共 46 页

项目编码		项目名称		球场面层		计量单位	m2	工程量	519.14
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
B001	9mm厚喷涂颗粒面层	m2	1		230			230	
人工单价				小计				230	
清单项目综合单价									
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	9mm厚喷涂颗粒面层		m2	1	230	230	-		
材料费小计						230			
未计价材料费									



综合单价分析表

工程名称：运动场改造工程
 标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 17 页 共 46 页

项目编码		项目名称	球场面层	计量单位	m2	工程量	2029										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
B001	13mm厚喷涂颗粒面层	1	m2		270					270							
人工单价				小计						270							
清单项目综合单价								270									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价									
	13mm厚喷涂颗粒面层		m2	1	270	270	-	270									
材料费小计						270	-	270									
<div style="text-align: center;">  <p>海南汇泰建设工程有限公司 4602030003063</p> </div>																	
第 29 页																	


综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 18 页 共 46 页

项目名称：运动场改造工程		项目编码		琼011104006005		项目名称		球场面层		计量单位		m2		工程量		112	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
B001	20mm厚喷涂颗粒面层	m2	1		350								350				
人工单价				小计									350				
				未计价材料费									350				
清单项目综合单价				350													
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价		合价		暂估单价		暂估合价			
		20mm厚喷涂颗粒面层		m2		1		350		350		-					
		材料费小计								350							



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 19 页 共 46 页

项目编码	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	6.98						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1	人工挖一般土方 一、二类土基深≤2m	10m3	0.1	282.96			62.67	28.3			6.27	
小计								28.3			6.27	
综合人工135元/工日				未计价材料费			34.56					
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
第 31 页												



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

工程名称	项目编码	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.79									
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-147	回填土 夯填土 机械槽坑	10m3	0.1	115.02	1.2	26.83	32.2	11.5	0.12	2.68	3.22					
小计								11.5	0.12	2.68	3.22					
综合人工135元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								17.52								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价									
	其他材料费															
	材料费小计				0.12	-	0.12									
					0.12	-	0.12									



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 21 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程	项目编号	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1.88			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
5-5	现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
	人工单价			378.14	5606.7		138.51	37.81	560.67		13.85
	综合人工135元/工日			小计				37.81	560.67		13.85
清单项目综合单价				未计价材料费			612.34				
材料费明细											
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费			-	560.67	-	-				
	材料费小计			-	560.67	-	-				



综合单价分析表

工程名称: 体育场改造工程
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目
单位: 元
第 22 页 共 46 页

项目编号		项目名称		基础梁		m3		工程量		3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-17	现浇建筑物混凝土 基础梁	10m3	0.1	392.99	5649.74		143.95	39.3	564.97		14.4
	人工单价			小计				39.3	564.97		14.4
	综合人工135元/工日			未计价材料费							
	清单项目综合单价 618.67										
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
其他材料费				-	-						
材料费小计				564.98	-						




综合单价分析表

工程名称：运动场改造工程
标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价	暂估合价	
16-86	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土木支撑	100m2	0.01	2681.24	2335.81	110.87	1029.77	26.81	23.36	1.11	10.3	-	-	
	人工单价			小计				26.81	23.36	1.11	10.3			
	综合人工135元/工日			未计价材料费										
				清单项目综合单价									61.58	
				其他材料费										
				主要材料名称、规格、型号										
				材料费说明										
				数量										
				单位										
				单价										
				合价										
				暂估单价										
				暂估合价										



综合单价分析表

工程名称: 运动场改造工程
 标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目
 项目编号: 011702005001
 项目名称: 基础梁模板
 单位: 元
 第 24 页 共 46 页

项目编码		项目名称		计量单位	m ²	工程量	12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-114	现浇混凝土模板 基础梁 木支撑	100m ²	0.01	2575.4	2777.95	110.37	990.8	25.75	27.78	1.1	9.91	
人工单价				小计				25.75	27.78	1.1	9.91	
综合人工135元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								64.55				

材料费明细				数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价
主要材料名称、规格、型号									
其他材料费									
材料费小计							27.79	-	
材料费小计							27.79	-	



综合单价分析表

工程名称: 运动场改造工程
 标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防
 改造等项目
 项目编码: 011201001001
 项目名称: 墙面一般抹灰
 计量单位: m²
 工程数量: 12
 单位: 元

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-18	装饰抹灰 打底找平15mm厚	100m ²	0.01	1487.57	978.25	57.97	566.45	14.88	9.78	0.58	5.66
人工单价				小计			14.88	9.78	0.58	5.66	
综合人工135元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							30.9				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目

单位：元

项目名称：运动场改造工程		项目编码		011407001001	项目名称		墙面粉刷涂料		计量单位	m ²	工程量	12				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
14-150	外墙涂料 墙面 一底二面	100m ²	0.01	1102.41	2620.94		403.8	11.02	26.21			4.04				
人工单价				小计				11.02	26.21			4.04				
				综合人工135元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价				41.27								
材料费		主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价		合价		暂估单价		暂估合价	
费用		其他材料费														
明																
细																



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 27 页 共 46 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.012					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借3-96	预埋铁件	t	1	2258.69	5132.52	438.18	607.74	2258.69	5132.52	438.18	607.74	
	人工单价			小计				2258.69	5132.52	438.18	607.74	
综合人工135元/工日				未计价材料费				8437.5				
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费											
材料费小计							5132.52	-				
材料费小计							5132.52	-				



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 29 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编号	项目编码		项目名称	围网大门	计量单位	m2	工程量	48				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
借2-2-146	金属网门制作	m2	1	89.37	392.83	1.22	20.09	89.37	392.83	1.22	20.09			
人工单价				小计							89.37	392.83	1.22	20.09
综合人工135元/工日				未计价材料费							382.25			
清单项目综合单价														
503.51														
材料费														
明细														
	门锁及五金			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
				套	0.625	50	31.25							
	热镀锌钢管 Φ 160*4.5mm和 Φ 75*3.0mm			m	6.8	50	340							
	喷塑钢丝围网 (3.6钢芯)			m2	1.1	10	11							
	其他材料费					-	10.57	-						
	材料费小计					-	392.82	-						



综合单价分析表

工程名称：运动场改造工程
标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 30 页 共 46 页

项目编码		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	70.16			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-116	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	278.51	110.84		102.02	2.79	1.11		1.02	
14-117	金属面 调和漆二遍	100m2	0.01	488.43	119.41		178.91	4.88	1.19		1.79	
14-107	金属面 耐高温防腐漆面漆二遍	100m2	0.01	2763.86	977.46	802.62	1338.78	27.64	9.77	8.03	13.39	
人工单价				小计				35.31	12.07	8.03	16.2	
综合人工135元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价				71.61								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					12.07	-					
材料费小计						12.07	-					
												

综合单价分析表

第 31 页 共 46 页

工程名称: 运动场改造工程
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位: 元

项目编码	项目名称	里脚手架	m2	工程量	395.1	
琼011701011001	里脚手架					
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价
16-56	里脚手架	0.01	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		100m2	435.11	27.56	49.81	180.79
	人工单价		4.35	0.28	0.5	1.81
	综合人工135元/工日		4.35	0.28	0.5	1.81
	未计价材料费					
	清单项目综合单价					6.93
材料费明细						
第 43 页	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估合价
	其他材料费					
	材料费小计					
				-	0.3	
				-	0.3	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 32 页 共 46 页

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	123.9					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-47	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	39.15		24.05	14.13	3.92		2.41		1.41
	人工单价			小计				3.92		2.41		1.41
	综合人工135元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价				7.73				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
第 44 页												




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 33 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程	项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	108				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合计			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		人工费	材料费	机械费
借10-1-285	给排水管道 室外塑料给水管道(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	94.77	366.76	0.2	21.04	9.48	36.68	0.02	2.1
	人工单价			小计				9.48	36.68	0.02	2.1
	综合人工135元/工日			未计价材料费					36.28		
	清单项目综合单价								48.28		
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	室外塑料给水管道粘接管件 dn75	个							0.281	15	4.22
费	塑料给水管道 PPR DN75		m	1.015	31.59	32.06					
明	其他材料费				-	0.38					
细	材料费				-	36.66					



综合单价分析表


标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 34 页 共 46 页

项目编码	项目名称	塑料管	m	m	工程数量	432					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借10-1-283	给排水管道 室外塑料给水管道(粘接) 公称外径50mm以内	0.1	89.1	160.75	0.2	19.79	8.91	16.08	0.02	1.98	
人工单价			小计			8.91	16.08	0.02	1.98		
综合人工135元/工日		未计价材料费					15.78				
清单项目综合单价							26.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	室外塑料给水管粘接管件 dn50			个	0.286	8	2.29				
	塑料给水管 PPR DN50			m	1.02	13.23	13.49				
其他材料费						-	0.29	-			
材料费						-	16.07	-			



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 35 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编码		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1			
定额项目名称		定额单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
借4-2-78	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m以内	台	1	214.92	840.06	5.95	49.06	214.92	840.06	5.95	214.92	840.06	5.95	49.06			
人工单价				小计				214.92		840.06		5.95		49.06			
综合人工135元/工日				未计价材料费				800									
				清单项目综合单价				1109.99									
材料费				主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价		合价		暂估单价		暂估合价	
47	明细			成套配电箱 APsb		台		1		800		800					
				其他材料费						-		40.07		-			
				材料费小计						-		840.07		-			



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 36 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编号	项目名称		计量单位	台	工程量	1			
		030404015001	全自动控制器								
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-14-330	音乐喷泉控制设备安装 电脑音乐 控制器安装	台	1	1290.47	6023.82	220.43	335.41	1290.47	6023.82	220.43	335.41
人工单价				小计				1290.47	6023.82	220.43	335.41
综合人工135元/工日				未计价材料费				6000			
				清单项目综合单价				7870.13			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	全自动电脑控制器 IESP8M 8站		台	1	6000	6000					
	其他材料费				-	23.83	-				
	材料费小计				-	6023.83	-				
											


综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 37 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编码		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		281.6		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
借4-12-73	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN80mm以内	100m	0.01	2551.5	6471.01	20.68	570.33	25.52	64.71	0.21	5.7	25.52	64.71	0.21	5.7	
人工单价				小计				25.52	64.71	0.21	5.7					
综合人工135元/工日				未计价材料费				54.6								
清单项目综合单价																
镀锌钢管 SC80				数量	1.03	单价	53.01	合价	54.6	暂估单价		暂估合价				
其他材料费									10.1	-						
材料费小计									64.7	-						
材料费																



综合单价分析表


标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 38 页 共 46 页

项目编码		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		281.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	管理费和 利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费				机械费
借8-3-13	直埋式铜芯电缆敷设 电 缆截面25mm ² 以内	100m	0.01	285.53	11627.48	190.61	105.13	2.86	116.27	1.91	1.05	1.91	1.05
人工单价				小计				2.86	116.27	1.91	1.05		1.05
综合人工135元/工日				未计价材料费					115.95				
				清单项目综合单价					122.09				
材料费明细													
50	材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	电力电缆 YJV22 4x25+1x16					m	1.01	114.8	115.95	-			
	其他材料费							-	0.33	-			
	材料费小计							-	116.28	-			




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 39 页 共 46 页


工程名称：运动场改造工程		项目编码		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	462
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-12-141	刚性阻燃管敷设 埋地敷 设 外径25mm	100m	0.01	631.8	276.36		139.94	6.32	2.76		1.4
人工单价				小计				6.32	2.76		1.4
综合人工135元/工日				未计价材料费				2.65			
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
51		刚性阻燃管 PC25		m	1.06	2.5	2.65	-			
		其他材料费									
		材料费小计					0.11	-			
							2.76	-			



综合单价分析表

工程名称: 运动场改造工程
 标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目
 项目编码: 030411004001
 项目名称: 配线
 单位: 元
 第 40 页 共 46 页

定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	清单综合单价组成明细					合计	管理费和利润	暂估合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 1mm ² 以内	0.01	100m单线	97.2	182.82		21.52	0.97	1.83		0.22	0.22
人工单价				小计								
综合人工135元/工日				未计价材料费								
				1.62								
				3.02								
清单项目综合单价												
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
借	多芯导线 RVV-2×1mm ²	1.08	m	1.5	1.08	1.5	1.62		1.62			
	其他材料费			-		-	0.2	-	0.2			
	材料费小计			-		-	1.82	-	1.82			



综合单价分析表


标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目

工程名称：运动场改造工程

单位：元

第 41 页 共 46 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价	暂估合价
借8-3-71	电缆井设置 砖砌井 矩 形	m3	0.2	432.95	306.48	4.57	96.9	86.59	61.3	0.91	19.38		
借8-3-72	电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座	套	1	59.54	361.2		13.19	59.54	361.2		13.19		
人工单价				小计				146.13	422.5	0.91	32.57		
综合人工135元/工日				未计价材料费				353.5					
清单项目综合单价								602.11					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
明细	铸铁井盖井座 500*500			套	1.01	350	353.5						
	其他材料费					-	69	-					
	材料费小计					-	422.5	-					



综合单价分析表

标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目

工程名称: 运动场改造工程

单位: 元

项目编码		项目名称		计量单位		台		工程量		
030211002001		加压水泵						1		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
补子目2	加压水泵	台	1		4800			4800		
人工单价				小计				4800		
		未计价材料费						4800		
清单项目综合单价										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
第 54 页	加压水泵 功率15KW			台	1	4800	4800			
	材料费小计						4800			



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

工程名称：运动场改造工程		项目编号	项目名称		电磁阀	计量单位	个	工程量	6		
定额编号		定额项目名称	数量	单价			合价				
	定额单位			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借13-1-134	个	法兰电磁阀安装 公称直径50mm以内	1	39.15	609.85		8.67	39.15	609.85		8.67
人工单价				小计				39.15	609.85		8.67
综合人工135元/工日				未计价材料费				600			
				清单项目综合单价				657.67			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
55		法兰电磁阀 DN50、公称压力1.6MPa		个	1	600	600				
		其他材料费									
		材料费小计					9.85				
							609.85				



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 44 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程		项目编号	项目名称		水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	24		
		030901003001									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-1-43	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径20mm以内	个	1	14.45	207	0.16	3.24	14.45	207	0.16	3.24
人工单价				小计				14.45	207	0.16	3.24
综合人工135元/工日				未计价材料费				202			
清单项目综合单价											
								224.85			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
借56页		雨鸟牌8005喷头 雨鸟千秋架		个	1.01	200	202				
		其他材料费				-	5	-			
		材料费小计				-	207	-			



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程
单位：元

第 45 页 共 46 页

项目编码		项目名称		计量单位	系统	工程量	1				
030414002001		送配电装置系统									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-17-28	输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1	249.75	0.97	41.05	65.97	249.75	0.97	41.05	65.97
	人工单价			小计				249.75	0.97	41.05	65.97
	综合人工135元/工日			未计价材料费							
	清单项目综合单价							357.74			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
第 57 页		其他材料费									
		材料费小计					0.97	-			
							0.97	-			



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 46 页 共 46 页

工程名称：运动场改造工程	项目编号	030905002001	项目名称	自动喷淋调试	计量单位	点	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统(按水流指示器点)	点	1	271.35	13.19	14.22	63.78	271.35	13.19	14.22	63.78
人工单价				小计				271.35	13.19	14.22	63.78
综合人工135元/工日				未计价材料费				362.54			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
其他材料费						-	13.18	-			
材料费小计						-	13.18	-			
材料费											



总价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			57415			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	57415			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1491.16			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			39233.58			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)		24050.39			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	2679.37			



编制人(造价人员)： _____ 复核人(造价工程师)： _____

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场改造工程
标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目
第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	11674.38			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					112493.5			



编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：三亚市第一中学足球场、
围墙、消防改造等项目

工程名称：运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) * 0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	181197.3
合计					181197.3

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机价差表

工程名称：运动场改造工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	2231.392	115	135	20	44627.84
2	综合人工	工日	12.1095	76.58	104	27.42	332.04
3	综合人工	工日	1.54583	56.03	104	47.97	74.15
4	水	m3	1640.9622	4.09	7.72	3.63	5956.69
5	水	m3	3.01097	3.5	7.72	4.22	12.71
6	水	m3	1005.08972	4.09	7.72	3.63	3648.48
7	电	kw·h	2.08253	0.76	0.79	0.03	0.06
8	河沙	m3	700.50418	271.84	100	-171.84	-120374.64
9	中砂	m3	0.2443	125	276.7	151.7	37.06
10	河沙	m3	273.4938	271.84	100	-171.84	-46997.17
11	32.5(R)水泥	t	0.08244	331	610.62	279.62	23.05
12	钢筋 HRB400以内 φ 10以内	kg	572.22	2.52	5.627	3.107	1777.89
13	木支撑	m3	0.13509	1557	1207.96	-349.04	-47.15
14	水	m3	10.0395	4.17	7.72	3.55	35.64
15	电	kW·h	10.476	0.73	0.79	0.06	0.63
16	水	m3	3.8556	4.17	7.72	3.55	13.69
17	汽油(综合)	kg	2.772	6.24	10.58	4.34	12.03
18	汽油 100#	kg	0.704	8.67	10.58	1.91	1.34
19	美国兰引3号足球场专用草坪	m2	7748.991	3.7	15	11.28	87408.62
20	预拌混凝土 C20	m3	3.0199	274.36	533.98	259.62	784.03
21	预拌混凝土 C30	m3	4.9288	335	553.4	218.4	1076.45
22	预拌混凝土 C25	m3	29.682	325	543.69	218.69	6491.16
23	人工	工日	0.17154	56.03	104	47.97	8.23
24	汽油	kg	4.73234	8.496	10.58	2.084	9.86
25	人工	工日	24.0937	115	135	20	481.87
26	柴油	kg	739.59723	5.78	7.75	1.97	1457.01
27	电	kW·h	1656.20238	0.73	0.79	0.06	99.37
28	汽油	kg	0.30474	6.83	10.58	3.75	1.14
29	电	kW·h	407.13582	0.73	0.79	0.06	24.43
	合计						-13023.49

表-15

单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1154014.81	
1.1	原围墙拆除	24496.69	
1.2	新建围墙一	907468.34	
1.3	新建围墙二	222049.78	
二	措施项目费	58514.5	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	58514.5	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	30699.67	
2.2	其中：临时设施费	20364.43	
2.3	其中：雨季施工增加费	6059.66	
2.4	其中：夜间施工增加费	1390.74	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金	109127.64	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,321,656.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1154014.81	
		原围墙拆除					24496.69	
1	010102001001	挖掘机挖石渣	1、挖掘机推倒挖除原围墙	m3	438.93	11.64	5109.15	
2	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：10km	m3	438.93	44.17	19387.54	
		新建围墙一					907468.34	
3	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m	m3	907.01	7.19	6521.4	
4	010103001002	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m3	68.11	17.53	1193.97	
5	010103001003	回填方	1、中砂渗水材料	m3	329	165.52	54456.08	
6	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：10km	m3	828.68	28.26	23418.5	
7	010902004001	泄水管	1、材质、规格：泄水管 Φ100PVC管@2000~3000	m	96	32.97	3165.12	
8	040601025001	滤料铺设	1、滤料品种：砂砾或石屑	m3	25.92	324.06	8399.64	
9	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	17.83	755.56	141916.83	
10	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：片石厚350 石材MU30 2. 勾缝要求：砂浆M10 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	380.01	660.78	251103.01	
11	040402017001	变形缝	1、分缝间距：15m 2、缝间填充沥青青衫板，厚度20mm	m	24	38.43	922.32	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	33.7	661.69	22298.95	
13	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	120.68	820.61	99031.21	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢 直径Φ 12~14mm	t	2.431	7134.13	17343.07	
本页小计							654266.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足
球场、围墙、消防改造等
项目

工程名称：围墙改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢 箍筋直径 $\leq\phi$ 10mm	t	0.717	7204.02	5165.28		
16	011201001002	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆	m ²	2030.65	30.9	62747.09		
17	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、涂料品种、喷刷遍数：浅米白色石头漆	m ²	2030.65	73.75	149760.44		
18	琼 011701011004	里脚手架	1、搭设高度：3.7m	m ²	1326.45	6.93	9192.3		
19	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板	m ²	336.96	68.36	23034.59		
20	011702025001	压顶模板	1、压顶模板	m ²	439.92	63.19	27798.54		
		新建围墙二					222049.78		
21	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.6m	m ³	124.85	7.73	965.09		
22	010103001004	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m ³	90.17	17.53	1580.68		
23	010103002006	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：10km	m ³	21.15	23.69	501.04		
24	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 灰砂砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m ³	13.19	742.04	9787.51		
25	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10 灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m ³	75.4	755.56	56969.22		
26	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m ³	11.08	603.08	6682.13		
27	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m ³	3.06	582.92	1783.74		
28	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m ³	15.5	661.69	10256.2		
29	010503001002	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m ³	8.17	589.25	4814.17		
本页小计							371038.02		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足球
场、围墙、消防改造等
项目

工程名称：围墙改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
30	010507005002	扶手、压顶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	5.96	820.61	4890.84		
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 直径 ϕ 12~14mm	t	1.667	7134.13	11892.59		
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢 箍筋 ϕ 8mm	t	0.55	8661.71	4763.94		
33	011201001003	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	820.13	30.9	25342.02		
34	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位:外墙 2、涂料品种、喷刷遍数:浅米白色石头漆	m2	820.13	73.75	60484.59		
35	琼 011701011005	里脚手架	1、搭设高度:2.7m	m2	390.15	6.93	2703.74		
36	011702001002	基础垫层模板	1、基础类型:垫层模板	m2	37.06	33.17	1229.28		
37	011702001003	基础模板	1、基础类型:独立基础模板	m2	20.4	61.58	1256.23		
38	011702002002	矩形柱模板	1、矩形柱模板	m2	141.44	68.36	9668.84		
39	011702005002	基础梁模板	1、基础梁模板	m2	68.07	64.55	4393.92		
40	011702025002	压顶模板	1、压顶模板	m2	32.68	63.19	2084.01		
		措施项目							
本页小计								128710	
合 计								1154014.81	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 1 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程	项目编码	项目名称	挖掘机挖石渣	计量单位	m3	工程量	438.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-129	挖掘机挖石渣	10m3	0.1	9.18		84.79	22.4	0.92		8.48		2.24	
人工单价				小计				0.92		8.48		2.24	
综合人工135元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								11.64					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
费													
明													
细													
													
第 67 页													


综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 2 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	438.93		
010103002004		清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-139 换	载重15t以内自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	3.51		357.87	80.35	0.35		35.79		8.04	
人工单价				小计				0.35				8.04	
综合人工135元/工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价				44.17					
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价		暂估合价	




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 3 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		907.01					
010101002001		010101002001																	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费和利润	1.31						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
1-41	挖掘机挖一般土方一、二类土	10m3	0.1	35.91		22.81	13.13	3.59		2.28	1.31								
	人工单价			小计					3.59		2.28	1.31							
	综合人工135元/工日			未计价材料费															
				清单项目综合单价								7.19							
材料费明细				主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价		暂估合价	
第 69 页																			



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 4 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	68.11	
		010103001002										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-147	回填土 夯填土 机械槽	10m3	0.1	115.02	1.2	26.83	32.2	11.5	0.12	2.68	3.22	
人工单价				小计								3.22
综合人工135元/工日				未计价材料费								3.22
清单项目综合单价 17.53												
材料费 第 70 页	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费											
夯填土小计									0.12	-		
其他材料费									0.12	-		



综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程 标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目 单位: 元 第 5 页 共 40 页

项目编码		项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	329			
010103001003											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-40 换	平基、基坑填砂、石屑、砂(碎)石 中砂 换为【粗砂】	10m3	0.1	120.56	1412.75	77.94	43.95	12.06	141.28	7.79	4.4
人工单价				小计			12.06	141.28	7.79	4.4	4.4
未计价材料费 165.52											

综合人工135元/工日

清单项目综合单价									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	水				m3	1.59	7.72	12.27	
粗砂				m3	1.29	100	129		
材料费小计						-	141.27	-	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

单位：元

第 6 页 共 40 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		828.68		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-60	机械装车土方 挖掘机装车	10m3	0.1	6.89		30.09	8.69	0.69		3.01		0.87		
1-67 换	机械运土方 载重15t以内自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距 (km):10	10m3	0.1	3.51		190.32	43.1	0.35		19.03		4.31		
小计														
续				人工单价			1.04					22.04		5.18
72				综合人工135元/工日			未计价材料费					28.26		
清单项综合单价														
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价		合价		暂估合价		
明														
细														



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目


工程名称：围墙改造工程
单位：元

项目编码：010902004001 项目名称：泄水管 计量单位：m 工程量：96 第 7 页 共 40 页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-1-311	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	105.17	201.17	0.07	23.31	10.52	20.12	0.01	2.33
	人工单价			小计				10.52	20.12	0.01	2.33
	综合人工135元/工日			未计价材料费				19.74			
				清单项目综合单价				32.97			

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	其他材料费	材料费						
	硬聚氯乙烯塑料管箍 dn110		个	0.058	10	0.58		
	泄水管Φ100PVC		m	0.993	19.3	19.16		
					-	0.39	-	
					-	20.13	-	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

单位：元

第 8 页 共 40 页

项目编码		项目名称		滤料铺设		计量单位	m3	工程量	25.92		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借6-1-169	滤料铺设 碎石	10m3	0.1	1380.65	1273.25	228.6	358.15	138.07	127.33	22.86	35.82
人工单价				小计				138.07	127.33	22.86	35.82
综合人工135元/工日				未计价材料费				324.06			
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
砂砾或石屑 (综合)				m3	1.02	120	122.4				
其他材料费						-	4.92	-			
材料费小计						-	127.32	-			
管理费											
利润											
合计											



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 9 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码：010401003001		项目名称：实心砖墙		计量单位：m3		工程量：187.83			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5 换	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm 换为【水泥砂浆M5】	10m3	0.1	2961.82	3441.46	49.05	1103.22	296.18	344.15	4.91	110.32
人工单价				小计				296.18	344.15	4.91	110.32
综合人工135元/工日 未计价材料费 755.56											
清单项目综合单价											
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
材料费用明细				蒸压灰砂砖 240*115*53	千块	0.5337	442.48	236.15			
				32.5 (R) 水泥	t	0.0486	610.62	29.66			
				中砂	m3	0.2771	276.7	76.67			
				其他材料费	元	0.487	1	0.49			
				材料费小计							-
				材料费小计				-	344.15		



综合单价分析表

工程名称：围墙改造工程
标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

项目编码		项目名称		石挡土墙		计量单位	m3	工程量	380.01		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-37	石砌体 挡土墙 毛石	10m3	0.1	2571.02	2976.1	86.53	974.11	257.1	297.61	8.65	97.41
人工单价				小计				257.1	297.61	8.65	97.41
综合人工135元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				660.78			
材料费明细											
	32.5 (R) 水泥			单位	数量	单价	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	石灰			t	0.0773	610.62	0.0773	610.62	47.23		
	中砂			t	0.0558	387	0.0558	387	21.6		
	片石厚350 石材MU30			m3	0.4776	276.7	0.4776	276.7	132.16		
				m3	1.122	84.47	1.122	84.47	94.78		
						-		-	1.84	-	
	其他材料费小计					-		-	297.61	-	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 11 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码	项目名称		变形缝	计量单位	m	工程量	24	
		040402017001								
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
9-114	变形缝盖板 木板盖板 立面	100m	0.01	1522.8	1762.38		557.79	15.23	17.62	5.58
人工单价				小计				15.23	17.62	5.58
综合人工135元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
材料费明细										
第 77 页										
其他材料费										
材料费小计										
4602080093063										
海南逸涛建设工程有限公司										

综合单价分析表


标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

工程名称：围墙改造工程

第 12 页 共 40 页

项目编码		项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	33.7				
定额项目名称		数量	单价				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-12 换	现浇建筑物混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	973.49	5286.79		356.58	97.35	528.68		35.66	
人工单价			小计				97.35	528.68		35.66	
综合人工135元/工日			未计价材料费					661.69			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
其他材料费			元	0.585	1	0.59					
预拌混凝土 C25			m3	0.9797	524.27	513.63					
其他材料费					-	14.47					
材料费					-	528.69					
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											



综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-61 换	现浇建筑物混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	2055.24	5398.07		752.83	205.52	539.81		75.28		
	人工单价		小计					205.52	539.81		75.28		
	综合人工135元/工日		未计价材料费										
	清单项目综合单价							820.61					
材料费明细													
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
其他材料费		元	3.87	1	3.87								
预拌混凝土 C25		m3	1.01	524.27	529.51								
	其他材料费			-	6.42								
	材料费			-	539.8								



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

单位：元

第 14 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	t	工程量	2.431				
010515001001		现浇构件钢筋		t							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-119	现浇构件钢筋制安 带肋 钢筋HRB400以内 直径≤ Φ 18mm	t	1	884.25	5821.82	73.14	354.92	884.25	5821.82	73.14	354.92
人工单价				小计			884.25	5821.82	73.14	354.92	
综合人工135元/工日				未计价材料费			7134.13				
清单项目综合单价											
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
材料费				钢筋 HRB400以内 Φ 12~18	kg	1025	5.548	5686.7			
材料费							-	135.13	-		
材料费小计							-	5821.83	-		



综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程 项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 单位: 元 第 15 页 共 40 页
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防 改造等项目 测量单位 t 工程量 0.717

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-118	现浇构件钢筋制安 带肋 钢筋HRB400以内 直径≤ φ 10mm	1026.68	5768.3	23.11	385.92	1026.68	5768.3	23.11	385.92	
	人工单价	小计				1026.68	5768.3	23.11	385.92	

综合人工135元/工日
未计价材料费 7204.02

清单项目综合单价

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	钢筋 HRB400以内 φ 10以内	kg	1020	5.627	5739.54		
	材料费小计			-	28.76	-	
	材料费小计			-	5768.3	-	




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 16 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码	项目名称		项目单位	计量单位	m2	工程量	2030.65		
		011201001002	墙面一般抹灰								
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-18	装饰抹灰 打底找平15mm厚	100m2	0.01	1487.57	978.25	57.97	566.45	14.88	9.78	0.58	5.66
人工单价				小计				14.88	9.78	0.58	5.66
综合人工135元/工日				未计价材料费						30.9	
清单项目综合单价											
		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
材料费		32.5 (R) 水泥		t	0.0068	610.62	4.12				
材料费		中砂		m3	0.0201	276.7	5.57				
材料费		其他材料费				-	0.09	-			
材料费		材料费小计				-	9.78	-			
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											
材料费											



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目


单位：元

第 17 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程	项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2030.65
-------------	------	--------------	------	--------	------	----	-----	---------

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-134	浅米白色石头漆 墙面	100m2	0.01	3052.35	3204.76		1118.06	30.52	32.05		11.18
人工单价				小计				30.52	32.05		11.18
综合人工135元/工日				未计价材料费				73.75			

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
醇酸清漆		kg	0.2768	15.9	4.4		
真石面漆		kg	0.312	10.1	3.15		
室内成品腻子粉		kg	1.2852	1.2	1.54		
浅米白色石头漆		kg	4.16	5.3	22.05		
其他材料费				-	0.27	-	
材料费小计				-	32.04	-	



综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程 项目编码: 琼011701011004 项目名称: 里脚手架 单位: 元 第 18 页 共 40 页
 标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防 改造等项目 里脚手架 m2 工程量 1326.45

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-56	里脚手架	100m2	0.01	435.11	27.56	49.81	180.79	4.35	0.28	0.5	1.81
小计							4.35	0.28	0.5	1.81	
综合人工135元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价			6.93				
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
				其他材料费							
				材料费小计				-	0.3	-	
				材料费小计				-	0.3	-	



综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位: 元
第 19 页 共 40 页

项目编码		项目名称		矩形柱		m2		工程量		336.96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-104	现浇混凝土模板 矩形柱 木支撑	100m2	0.01	3183.3	2328.06	110.87	1213.67	31.83	23.28	1.11	12.14
	人工单价			小计				31.83	23.28	1.11	12.14
	综合人工135元/工日			未计价材料费							
								68.36			
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	板枋材			m3	0.0037	1500	5.55				
胶合板				m2	0.2468	41	10.12				
木支撑				m3	0.0024	1207.96	2.9				
						-	4.62	-			
						-	23.19	-			




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 20 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		压顶模板		计量单位		m2		工程量		439.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				暂估单价	暂估合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-194	现浇混凝土模板 扶手压顶 木支撑	100m2	0.01	3646.89	1179.5	109.59	1382.96	36.47	11.8	1.1	13.83				
	人工单价			小计				36.47	11.8	1.1	13.83				
	综合人工135元/工日			未计价材料费											
清单项目综合单价 63.19															
材料费明细															
	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价								
	板枋材	m3	0.0011	1500	1.65										
	胶合板	m2	0.113	41	4.63										
	木支撑	m3	0.0042	1207.96	5.07										
	其他材料费			-	0.46										
	材料费小计			-	11.81										



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 21 页 共 40 页


工程名称：围墙改造工程		项目编码	项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	124.85		
010101003001		清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-47	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	39.15		24.05	14.13	3.92	2.41	1.41	
人工单价				小计				3.92	2.41	1.41	
综合人工135元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				7.73			
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
费											
明											
细											
											

综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位: 元
第 22 页 共 40 页

项目编码		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		90.17		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费					
1-147	回填土 夯填土 机械槽坑	10m3	0.1	115.02	1.2	26.83	32.2	11.5	0.12	2.68	3.22	3.22		
	人工单价			小计				11.5	0.12	2.68	3.22	3.22		
	综合人工135元/工日			未计价材料费										
清单项目综合单价 17.53														
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	其他材料费													
	材料费小计								0.12					



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 23 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	21.15	
		010103002006								
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-67 换	机械运土方 载重15t以内自卸汽车运土方 运距 ≤1km 实际运距 (km):10	10m3	0.1	3.51		190.32	43.1	0.35	19.03	4.31
人工单价				小计				0.35	19.03	4.31
				未计价材料费						
				综合人工135元/工日						
				清单项目综合单价			23.69			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 24 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		13.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费						
4-1	砖砌体 砖基础	10m3	0.1	2787.93	3527.97	60.69	1043.78	278.79	352.8	6.07	278.79	352.8	6.07	104.38	104.38
人工单价				小计				278.79	352.8	6.07	278.79	352.8	6.07	104.38	104.38
综合人工135元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 742.04															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价								
蒸压灰砂砖 240*115*53		千块	0.5262	442.48	232.83										
32.5 (R) 水泥		t	0.0643	610.62	39.26										
中砂		m3	0.2874	276.7	79.52										
其他材料费				-	1.18	-									
材料费小计				-	352.79	-									
材料费															
管理费															
利润															
综合单价															




综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位: 元

第 25 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	合价						
010401003002		实心砖墙		m3	75.4							
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价						
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-5 换	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm 换为【水泥砂浆M5】	0.1	10m3	2961.82	3441.46	49.05	1103.22	296.18	344.15	4.91	110.32	
人工单价				小计				296.18	344.15	4.91	110.32	
综合人工135元/工日				未计价材料费				755.56				
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
蒸压灰砂砖 240*115*53		千块	0.5337	442.48	236.15							
32.5 (R) 水泥		t	0.0486	610.62	29.66							
中砂		m3	0.2771	276.7	76.67							
其他材料费		元	0.487	1	0.49							
其他材料费				-	1.18							
材料费小计				-	344.15							
材料费明细												




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 27 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		3.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价	暂估合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费						
5-5 换	现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	378.14	5312.49		138.51	37.81	531.25			13.85			
人工单价				小计				37.81	531.25			13.85			
综合人工135元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 582.92															
材料费明细															
	其他材料费					元	0.685	1	0.69						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	524.27	529.51						
	其他材料费								1.05						
	材料费								531.25						




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 28 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		15.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费						
5-12 换	现浇建筑物混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	973.49	5286.79		356.58	97.35	528.68			35.66			
人工单价				小计				97.35	528.68			35.66			
综合人工135元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 661.69															
材料费明细															
	其他材料费					元	0.585	1	0.59						
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	524.27	513.63						
	其他材料费								14.47						
	材料费								528.69						




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

工程名称：围墙改造工程		项目编码	项目名称		基础梁	计量单位	m3	工程量	8.17	
		010503001002								
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-17 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	392.99	5355.53		143.95	39.3	535.55	14.4
人工单价				小计				39.3	535.55	14.4
综合人工135元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价 589.25										
材料费明细										
其他材料费				元		3.397	1		3.4	
预拌混凝土 C25				m3		1.01	524.27		529.51	
其他材料费							-		2.65	
材料费							-		535.56	



综合单价分析表


标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 30 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程	项目编码	010507005002	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	5.96			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-61 换	现浇建筑物混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	2055.24	5398.07		752.83	205.52	539.81		75.28
人工单价				小计				205.52	539.81		75.28
综合人工135元/工日				未计价材料费				820.61			

清单项目综合单价		主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
材料	其他材料费				元	3.87	1	3.87		
费	预拌混凝土 C25				m3	1.01	524.27	529.51		
明	其他材料费						-	6.42		
细	材料费						-	539.8		




综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位: 元
第 31 页 共 40 页

项目编码		项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.667			
010515001003		010515001003		现浇构件钢筋	t	1.667	1.667				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-119	现浇构件钢筋制安 带肋 钢筋HRB400以内 直径≤ φ 18mm	t	1	884.25	5821.82	73.14	354.92	884.25	5821.82	73.14	354.92
	人工单价			小计				884.25	5821.82	73.14	354.92
	综合人工135元/工日			未计价材料费							
	清单项目综合单价						7134.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢筋 HRB400以内 φ 12~18			kg	1025	5.548	5686.7				
	材料费小计						135.13	-			
材料费小计							5821.83	-			



综合单价分析表


标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

单位：元

第 32 页 共 40 页


定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	计量单位	t	工程量	0.55		
清单综合单价组成明细																	
				单价				合价									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估合价	
5-140	箍筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 箍筋直径≤ φ 10mm	t	1	2042.55	5790.73	56.23	772.2	2042.55	5790.73	56.23	772.2	2042.55	5790.73	56.23	772.2		
人工单价				小计				2042.55	5790.73	56.23	772.2	2042.55	5790.73	56.23	772.2		
综合人工135元/工日				未计价材料费				8661.71									
清单项目综合单价																	
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价									
钢筋	HRB400以内 φ 10以内		kg	1020	5.627	5739.54		5739.54									
材料费小计					-	51.19	-	51.19									
	材料费小计				-	5790.73	-	5790.73									



综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程
 标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目
 项目编码: 011201001003
 项目名称: 墙面一般抹灰
 计量单位: m²
 工程量: 820.13
 单位: 元
 第 33 页 共 40 页

定额编号		定额项目名称		数量	单价			合价				
12-18	装饰抹灰 打底找平15mm厚	100m ²	0.01	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
	人工单价			1487.57	978.25	57.97	566.45	14.88	9.78	0.58	5.66	
	综合人工135元/工日			小计				14.88	9.78	0.58	5.66	
				未计价材料费								
				清单项目综合单价							30.9	
材料费		主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	32.5 (R) 水泥			t	0.0068	610.62	4.12					
	中砂			m ³	0.0201	276.7	5.57					
	其他材料费					-	0.09		-			
	材料费小计					-	9.78		-			



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 34 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		820.13		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
14-134	浅米白色石头漆 墙面	100m2	0.01	3052.35	3204.76		1118.06	30.52	32.05		11.18					
	人工单价			小计				30.52	32.05		11.18					
	综合人工135元/工日			未计价材料费												
				清单项综合单价											73.75	
				主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					元	0.6341	1	0.63							
	醇酸清漆					kg	0.2768	15.9	4.4							
	真石面漆					kg	0.312	10.1	3.15							
	室内成品腻子粉					kg	1.2852	1.2	1.54							
	浅米白色石头漆					kg	4.16	5.3	22.05							
	其他材料费							-	0.27							
	材料费小计							-	32.04							



综合单价分析表

工程名称：围墙改造工程
标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 35 页 共 40 页

项目编码		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	390.15			
琼011701011005												
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-56	里脚手架	100m2	0.01	435.11	27.56	49.81	180.79	4.35	0.28	0.5	1.81	
人工单价				小计			4.35	0.28	0.5	1.81		
综合人工135元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价					6.93			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
其他材料费							0.3	-	-			
材料费小计							0.3	-	-			
材料费												



综合单价分析表

工程名称：围墙改造工程 项目编码：011702001002 项目名称：基础垫层模板 计量单位：m² 工程量：37.06 单位：元

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

第 36 页 共 40 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
借6-3-1		基础垫层模板 基础层木模	100m ²	0.01	1343.12	1614.63	50.69	308.43	13.43	16.15	0.51	3.08						
		人工单价			小计				13.43	16.15	0.51	3.08						
		综合人工135元/工日			未计价材料费													
		清单项目综合单价								33.17								
材料费明细		主要材料名称、规格、型号										单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
第 102 页		其他材料费												-	16.19	-		
		材料费小计												-	16.19	-		




综合单价分析表

工程名称: 围墙改造工程
标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位: 元

第 37 页 共 40 页

项目编码		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	20.4		
011702001003		基础模板									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-86	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑	100m2	0.01	2681.24	2335.81	110.87	1029.77	26.81	23.36	1.11	10.3
人工单价				小计				26.81	23.36	1.11	10.3
综合人工135元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 61.58											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
32.5 (R) 水泥		t	0.0001	610.62	0.03						
中砂		m3	0.0001	276.7	0.03						
板枋材		m3	0.0025	1500	3.75						
胶合板		m2	0.2468	41	10.12						
木支撑		m3	0.0065	1207.96	7.85						
其他材料费				-	1.57	-					
材料费小计				-	23.35	-					
材料费明细											




综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

单位：元

第 38 页 共 40 页

工程名称：围墙改造工程		项目编码		项目名称		项目描述		单位		工程量		暂估合价	
011702002002		011702002002		矩形柱模板				m2		141.44			
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价	暂估合价
16-104	现浇混凝土模板 矩形柱木支撑	0.01	100m2	3183.3	2328.06	110.87	1213.67	31.83	23.28	1.11	12.14		
	人工单价			小计				31.83	23.28	1.11	12.14		
	综合人工135元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价 68.36													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
								其他材料费	材料费小计				
	板枋材	m3	0.0037	1500	5.55								
	胶合板	m2	0.2468	41	10.12								
	木支撑	m3	0.0025	1207.96	3.02								
				-	4.62	-							
				-	23.31	-							



综合单价分析表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

单位：元

第 39 页 共 40 页

项目编码		项目名称		基础梁模板		计量单位	m2	工程量	68.07					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
16-114	现浇混凝土模板 基础梁木支撑	100m2	0.01	2575.4	2777.95	110.37	990.8	25.75	27.78	1.1	9.91			
	人工单价			小计				25.75	27.78	1.1	9.91			
	综合人工135元/工日			未计价材料费										
				清单项目综合单价					64.55					
				主要材料名称、规格、型号						单价	数量	合价	暂估单价	暂估合价
								32.5 (R) 水泥	t	0.0001	610.62	0.03		
								中砂	m3	0.0001	276.7	0.03		
								板枋材	m3	0.0045	1500	6.75		
								胶合板	m2	0.2467	41	10.11		
								木支撑	m3	0.0061	1207.96	7.37		
								其他材料费		-	-	3.49	-	
								材料费小计		-	-	27.78	-	




综合单价分析表

标段: 三亚市第一中学足球场、围墙、消防
改造等项目

单位: 元

第 40 页 共 40 页

工程名称: 围墙改造工程		项目编码		项目名称		压顶模板		计量单位		m2		工程量		32.98	
011702025002		011702025002		压顶模板		压顶模板		m2		m2		32.98		32.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费						
16-194	现浇混凝土模板 扶手压顶 木支撑	100m2	0.01	3646.89	1179.5	109.59	1382.96	36.47	11.8	1.1	36.47	11.8	1.1	13.83	
人工单价				小计				36.47	11.8	1.1	36.47	11.8	1.1	13.83	
综合人工135元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
板枋材				m3	0.0011	1500	1.65								
胶合板				m2	0.113	41	4.63								
木支撑				m3	0.0042	1207.96	5.07								
其他材料费						-	0.46	-							
材料费小计						-	11.81	-							
第 106 页															



总价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			29801.61			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	29801.61			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	898.06			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			20364.43			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)		20364.43			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	1390.74			



编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：三亚市第一中学足球场、围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	6059.66			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					58514.5			



编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：三亚市第一中学足球场、
围墙、消防改造等项目

工程名称：围墙改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) * 0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	109127.64
合计					109127.64

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



第二轮报价一览表（最终报价）

项目编号：HNYS-2021-072

金额单位：元

序号	项目名称	投标报价	工期	质量要求	备注
2#	三亚市第一中学	小写：3506021.12	90日历天	合格	无
	足球场、围墙、 消防改造等项目	大写：叁佰伍拾万零陆仟零贰拾壹元壹角贰分			
投标报价为完成本项目所有服务内容在内的一切费用的总报价。					

投标单位：海南逸涛建设工程有限公司

投标人签名：



日期：2021年12月06日