

1、开标一览表

项目名称：口岸检疫查验能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备

招标编号：HNHS-2021-054-02

包号：HNHS-2021-054-02

列名称	列内容
投标单位名称	海南名世晖建筑工程有限公司
投标报价（小写）	1714760.40
投标报价（大写）	壹佰柒拾壹万肆仟柒佰陆拾元肆角整
交付期	120 日历天

交货地点：用户指定地点

投标单位：海南名世晖建筑工程有限公司

法定代表人（或授权代理人）：蔡浩

日期：2021-12-17

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表

项目名称：口岸检疫查验能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备

招标编号：HNHS-2021-054-02 包号：HNHS-2021-054-02 包

备注：“分项报价明细表”应按第三章采购需求中的“工程量清单”里的相关清单表格格式填写并报价。

投标单位： 海南名世隆建筑工程有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）： 蒙浩（签字或盖章）

日期：2021年12月17日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投 标 总 价

招 标 人： 海口海关热带植物隔离检疫中心

工 程 名 称： 口岸检疫查验能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备

投标总价（小写）： 1714760.40元

（大写）： 壹佰柒拾壹万肆仟柒佰陆拾元肆角零分

投 标 人： 海南名世晖建筑工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

蒙浩

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

吴国辉

编 制 时 间： 2021 年 12 月 16 日

建设项目工程量清单汇总表

工程名称：口岸检疫查验能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备

单位：元

序号	单项工程名称	金额	其中		建筑面积	指标
			暂估价	规费		
一	建安工程费	1714760.40		50693.71		
1	2号玻璃温室项目-土建工程	1097397.43		30686.93		
2	2号玻璃温室项目-安装工程	354722.33		10695.36		
3	3号棚地面硬化项目	63164.34		1309.02		
4	1号棚维修改造项目	115465.33		7086.4		
5	1号棚维修改造安装工程	4471.16		90.03		
6	连廊项目	18539.81		825.97		
二	合计	1714760.40		50693.71		



口岸检疫查验能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备
141e58e962a18c31f7aecc221622:12:25.660-8b0520484

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程
 标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	884781.31	
1.1	土石方工程	10011.12	
1.2	砌筑工程	16930.58	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	21127.53	
1.4	金属结构工程	407326.32	
1.5	门窗工程	279208.77	
1.6	其他装饰工程	150176.99	
二	措施项目费	91318.39	
1	施工单价措施项目费	27937.31	
2	施工总价措施项目费	63381.08	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	39356.54	
2.2	其中：临时设施费	17589.39	
2.3	其中：雨季施工增加费	5233.92	
2.4	其中：夜间施工增加费	1201.23	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	30686.93	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	30686.93	—
五	税金	90610.8	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,097,397.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					884781.31		
		土石方工程					10011.12		
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 平整方式：机械平整	m ²	1280	1.68	2150.4		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：依据实际标高为主 3. 开挖方式：人工开挖 4. 余土开挖外运：投标人自行考虑	m ³	278.71	9.96	2775.95		
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种：土	m ³	252.8	17.49	4421.47		
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人工装运土方 3. 余土开挖外运：投标人自行考虑	m ³	25.91	25.6	663.3		
		砌筑工程					16930.58		
5	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 120mm MU10 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M7.5	m ³	11.55	791.3	9139.52		
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚1：2水泥砂浆光面	m ²	215.58	36.14	7791.06		
		混凝土及钢筋混凝土工程					21127.53		
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	7.9	606.26	4789.45		
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	15.17	561.42	8516.74		
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.84	640.9	1820.16		
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：直径 ≤ φ 10 mm	t	0.075	7390	554.25		
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：直径 ≤ φ 18 mm	t	0.765	7120.17	5446.93		
本页小计								48069.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		金属结构工程					407326.32	
12	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：矩形管120*60*2.5立柱 3. 底板钢板 δ 8×200×200 4. 加劲板 δ 5×20×35、δ 5×35×35 5. 连接板 δ 5 6. 制作与安装	t	2.922	9458.01	27636.31	
13	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型：钢柱WZ、NZ 2. 钢材品种、规格：方管40*40*2.0、圆管108*2.0 3. 钢板5*100*350、角钢50*50*5*160	t	0.594	9458.01	5618.06	
14	010516001001	螺栓	1. 地脚螺丝4.8M16×700 螺纹端100%热镀锌	t	0.214	8358.69	1788.76	
15	010602003001	钢桁架	1. 桁架梁HJL 2. 矩形管60*40*2.0 3. 腹杆角钢30*30*4 4. 连接板钢板 δ 8*500*60 5. 水槽座连接板钢板 δ 5*150*150 6. 制作与安装	t	3.502	9570.43	33515.65	
16	010606010001	钢水槽 漏斗	1. SC水槽 δ 2.0钢板 2. δ 2.0钢板Φ100*100落水口 3. δ 2.0*80*205挡水板	t	2.854	11853.87	33830.94	
17	010602001001	钢屋架	1. 矩形管50*30*2.0 2. 角钢40*40*4*100、角钢30*30*3 3. 钢板 δ 5*100*50 4. 钢屋架详见平面布置图JZ大样图	t	3.643	8914.41	32475.2	
18	010606002001	钢檩条	1. LT钢檩条60*30*10*2.0C型 2. 制作与安装	t	1.758	8034.12	14123.98	
19	030813003001	铝合金顶梁	1. DL专用铝合金顶梁 2. 制作与安装	t	0.544	16454.36	8951.17	
20	010606001001	Φ9热镀锌钢绞线	1. 代号：ZC1、HC1、XL 2. Φ9热镀锌钢绞线	t	0.291	6918.18	2013.19	
本页小计							159953.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
21	020509025001	螺栓	1. M14花篮螺栓	根	160	11.62	1859.2		
22	030813003002	铝及铝合金板直管制作	1. 代号：LC1、LC2、LC3、LT02、BJ、LTG铝合金推拉杆、CHL侧窗横梁 2. 材质：3#铝合金型材 3. 30*30*4铝合金包角	t	2.019	17847.33	36033.76		
23	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:TCL 2. 钢材品种、规格:30*30*4角钢	t	1.393	11853.86	16512.43		
24	010602001002	钢屋架	1. 代号：WPC、WZL、WNL、WCL、WDL 2. 钢材品种、规格：外遮阳平撑热镀锌圆管Φ50*2.0*5000、外遮阳纵梁方管60*40*2.0*4000、外遮阳横梁热镀锌圆管Φ42.0*9600、外遮阳传动轴横梁方管60*60*2.5*9600、外遮阳端横梁方管60*60*2.5*9600	t	2.651	8914.41	23632.1		
25	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 代号：ZC2、HC2、TG推杆、CDZ传动轴 2. 外遮阳纵向撑杆方管40*40*2.0、外遮阳横向撑杆Φ32*2.0*1500 3. 钢板 δ 5*40*100	t	1.065	8416.42	8963.49		
26	010606005001	钢墙架	1. 代号：CX 2. 钢材品种、规格：C型钢60*30*10*2.0	t	1.418	11152.61	15814.4		
27	030813003003	铝及铝合金板直管制作	1. 代号：XC水帘下水槽、SC水帘上水槽、LC、BF八字封边铝角 50*50*1.2、CSL侧窗上铝材 2. 材质：3#铝合金型材	t	1.195	17104.75	20440.18		
28	030813003004	铝及铝合金板直管制作	1. 代号：MBL苗床边铝 2. 苗床专用铝合金型材	t	0.688	19528.88	13435.87		
29	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 代号：CZJ、CDZ、CDG、CJG 2. 钢材品种、规格：侧	t	0.594	8416.41	4999.35		
本页小计							141690.78		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			窗支撑架25*25*2.0方管、100*60*5.0钢板；传动轴热镀锌圆管Φ32*3.25；侧窗吊杆20*20*2.0*1150热镀锌方管；侧窗加强角钢30*30*4*750热镀锌角钢					
30	010606013002	苗床柱、脚架	1. 柱类型：苗床柱、苗床脚架 2. 钢材品种、规格：C型钢50*30*2.0、40*20*1.5矩形管 3. 5mm厚钢板100*300焊接后热浸镀锌处理	t	1.94	11152.61	21636.06	
31	010606009001	苗床管	1. 苗床管Φ25*1.5热镀锌圆管	t	2.343	10488.75	24575.14	
32	040701014001	浮动覆盖膜	1. 材质、规格：托膜线规格：Φ2.2mm 2. 锚固方式：托膜线安装于外遮阳横梁底部，与外遮阳横梁垂直；每隔0.5米拉1条，两端加密。压膜线安装于外遮阳横梁上面，与外遮阳横梁垂直；每隔1米拉1条，两端加密。	m2	1280	18.58	23782.4	
33	040701019001	遮阳网	1. 70%黑色圆丝遮阳网满铺，两端下垂1米	m2	1280	11.19	14323.2	
34	010810001001	湿帘	1. 湿帘厚度100mm	m2	120	75.12	9014.4	
35	040701019002	防虫网	1. 防虫网	m2	120	40.23	4827.6	
36	060212017001	苗床网	1. 苗床网线径Φ3.5，孔径40*200	m2	672.34	11.19	7523.48	
		门窗工程					279208.77	
37	010807001001	外翻天窗	1. 框、扇材质：单翼连片联动外翻天窗	m2	440.96	180.11	79421.31	
38	010807001002	侧翻窗	1. 双层连片联动外翻侧窗	m2	168	180.11	30258.48	
39	050303008001	玻璃屋面	1. 框、扇材质：5mm浮法玻璃（固定）	m2	1015.04	94.15	95566.02	
本页小计							310928.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
40	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 5mm厚透明浮法玻璃（湿帘以外全部位置）	m2	755.63	94.15	71142.56		
41	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸：钢门2000*2000 2. 6mm厚阳光板	m2	4	705.1	2820.4		
		其他装饰工程					150176.99		
		排水沟工程					30482.48		
42	010501001002	垫层	1. 100厚C15混凝土	m3	14.51	606.26	8796.83		
43	010401003002	砖地沟、明沟	1. 砖砌体，M5水泥砂浆砌筑	m3	14.12	739.05	10435.39		
44	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 15厚1：2水泥砂浆光面	m2	223.53	50.33	11250.26		
		水帘供水池					4241.49		
45	010501001003	垫层	1. 100厚C15混凝土	m3	0.36	606.25	218.25		
46	010401003003	实心砖墙	1. 砖砌体M5水泥砂浆砌筑	m3	3.02	1046.21	3159.55		
47	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 15厚1：2水泥砂浆光面	m2	1.55	50.33	78.01		
48	011201001002	墙面一般抹灰	1. 15厚1：2水泥砂浆光面	m2	21.74	36.14	785.68		
		苗床通道					75925.12		
49	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：挖土方一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	153.6	8.55	1313.28		
50	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：原开挖土方 2. 运距：投标人自行考虑	m3	153.6	25.06	3849.22		
51	010404001001	垫层	1. 100mm厚碎石铺设	m3	55.53	324.91	18042.25		
52	040303001001	混凝土垫层	1. 120厚C25砼	m3	86.96	606.26	52720.37		
		拆除工程					39527.9		
53	041001001001	拆除路面	1. 清理现有地面的水泥通道，厚度150mm以内	m2	1280	19.82	25369.6		
54	010103002003	余方弃置	1. 建筑垃圾场外运输5公里以内	m3	153.6	38.14	5858.3		
55	01B001	拆除现有2号棚外遮阳系统及覆盖物	1. 旧外遮阳系统拆除：拆除现有2号棚外遮阳系统及覆盖物。 2. 无用的废旧材料和渣	项	1	2000	2000		
本页小计								217839.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土运到指定地点 (运距1 km以内)					
56	01B002	拆除现有2号棚主体	1. 拆除现有2号棚主体, 包括主体构架及覆盖物、湿帘风机、微喷系统等。 2. 无用的废旧材料和渣土运到指定地点 (运距1 km以内)	项	1	3000	3000	
57	01B003	拆除现有2号棚里面的旧苗床	1. 拆除现有2号棚里面的旧苗床 2. 无用的废旧材料和渣土运到指定地点 (运距1 km以内)	项	1	3300	3300	
		措施项目					27937.31	
58	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 20m以内	m ²	1280	14.69	18803.2	
59	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	31.6	48.67	1537.97	
60	010501003002	独立基础	1. 独立基础	m ³	75.84	64.51	4892.44	
61	011702002001	矩形柱	1、模板类型: 矩形柱 2、支撑方式: 钢支撑 3、支撑高度: 3.6m以内	m ²	37.92	71.3	2703.7	
本页小计							34237.31	
合 计							912718.62	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
验能力提升项目进境植物种
苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			25740.57			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	25740.57			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	12870.29			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 *0.001	68	745.68			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			17589.39			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	17589.39			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	4.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	1201.23			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表


工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

标段：海口海关口岸检疫
验能力提升项目进境植物种
苗隔离自动化设施设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	5233.92			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					63381.08			

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口海关口岸检疫查验能力
提升项目进境植物种苗隔离自
动化设施设备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—

规费、税金项目计价表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目
 进口植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		30686.93
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	30686.93
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	90610.8
					121297.73

编制人（造价人员）：

吴国辉

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



海口检验检疫能力提升项目进口植物种苗隔离自动化设施设备工程
 141e58e962a18c31f7aec7-1612:12:25:660-8b045204843

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号玻璃温室项目-安装工程
标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	294767.42	
1.1	微喷系统	36969.08	
1.2	排水工程	5379.4	
1.3	电气工程	228418.94	
1.4	传动系统	24000	
二	措施项目费	19970.55	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	19970.55	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5946.31	
2.2	其中：临时设施费	11540.58	
2.3	其中：雨季施工增加费	1989.53	
2.4	其中：夜间施工增加费	494.13	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	10695.36	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	10695.36	—
五	税金	29289	—
	投标报价合计=一+二+三+四+五	354,722.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					294767.42	
		微喷系统					36969.08	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PVC给水管de63 4. 连接形式: 粘接	m	93.5	26.87	2512.35	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE管de25 4. 连接形式: 热熔连接	m	528	23.4	12355.2	
3	031003001001	电磁阀	1. 类型: 电磁阀 2. 规格: de63 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	117.5	117.5	
4	031003001002	球阀	1. 类型: 球阀 2. 规格: de63 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	99.31	99.31	
5	031003001003	过滤器	1. 类型: 过滤器 2. 规格: de63 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	104.51	104.51	
6	030901003001	倒挂式喷头	1. 名称: 喷头 2. 规格: de25	个	264	37.44	9884.16	
7	031004014001	堵头	1. 堵头de25	个	66	12.06	795.96	
8	031004014002	成品管卡	1. 名称: 成品管卡 2. 型号、规格: de25	个	198	3.9	772.2	
9	031004014003	成品管卡	1. 名称: 成品管卡 2. 型号、规格: de63	个	37	8.25	305.25	
10	030109001001	水泵	1. 名称: 水泵 2. 规格: 2.2kw	台	2	5011.32	10022.64	
		排水工程					5379.4	
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 塑料排水 管PVC-U-De110 4. 连接形式: 粘接	m	130	41.38	5379.4	
		电气工程					228418.94	
12	030404017001	配电箱	1. 名称: 成套配电箱1AP1 2. 型号: 详见设计图纸	台	1	960	960	
13	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	20	64.08	1281.6	
本页小计							44590.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 型号、规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯						
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-1.5 4. 材质:铜	m	1444.2	1.62	2339.6		
15	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5 4. 材质:铜	m	4172.65	2.12	8846.02		
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 4. 材质:铜	m	311	2.6	808.6		
17	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:明配	m	1327.1	15	19906.5		
18	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:100*50	m	20	26.49	529.8		
19	030404031001	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5 mm2以内	个	101	5.62	567.62		
20	030404031002	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6 mm2以内	个	3	6.52	19.56		
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:25mm2 3. 材质、类型:铜、干包式	个	2	166.8	333.6		
22	030108003001	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:2.2kw	台	14	3448.24	48275.36		
23	030108003002	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:3.3kw	台	3	4448.24	13344.72		
24	030406009001	拉幕减速电机	1. 名称:拉幕减速电机 2. 规格:0.75kw	台	2	4267.72	8535.44		
25	030406009002	侧窗减速电机	1. 名称:侧窗减速电机 2. 规格:0.75kw	台	4	4637.72	18550.88		
26	030406009003	天窗减速电机	1. 名称:天窗减速电机 2. 规格:1.25kw	台	21	4117.72	86472.12		
27	030406009004	天窗减速电机	1. 名称:天窗减速电机 2. 规格:2.2kw	台	4	4317.72	17270.88		
本页小计								225800.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目入境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1	376.64	376.64	
		传动系统					24000	
29	03B001	天窗传动系统	1. 天窗传动系统 2. 包含B型齿轮、B型齿条	项	1	8000	8000	
30	03B002	外遮阳传动系统	1. 外遮阳传动系统 2. 包含A型齿轮、A型齿条、大吊轮	项	1	8000	8000	
31	03B003	侧窗启闭系统	1. 侧窗启闭系统 2. 包含B型齿轮组	项	1	8000	8000	
		措施项目						
本页小计							24376.64	
合 计							294767.42	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
 验能力提升项目进境植物种
 苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	3803.52			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	1901.76			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 *0.091	68	241.03			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	11540.58			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	494.13			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	1989.53			

编制人（造价人员）：

吴国辉

复核人（造价工程师）

刘辉

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计							19970.55	



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目
 进口植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：2号玻璃温室项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		10695.36
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	10695.36
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	29289
合计					39984.36

编制人（造价人员）：

吴国辉

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



海口检验检疫能力提升项目进口植物种苗隔离自动化设施设备工程
 141e58e962a18c31f7aec7-1612:12:25:660-8b045204843

单位工程投标报价汇总表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目
提升项目进境植物种苗隔离自动化
设施设备工程

工程名称：3号棚地面硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	53339.71	
1.1	土石方工程	14625.79	
1.2	楼地面装饰工程	38713.92	
二	措施项目费	3300.21	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	3300.21	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2050.84	
2.2	其中：临时设施费	914.72	
2.3	其中：雨季施工增加费	272.18	
2.4	其中：夜间施工增加费	62.47	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1309.02	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1309.02	—
五	税金	5215.4	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		63,164.34	


总价措施项目清单与计价表


标段：海口海关口岸检疫
验能力提升项目进境植物种
苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：3号棚地面硬化项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			1338.61			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	1338.61			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	669.31			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 *0.001	68	42.92			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			914.72			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	914.72			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	4.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	62.47			

编制人（造价人员）： 

复核人（造价工程师）： 

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目
入境植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：3号棚地面硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		1309.02
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	1309.02
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5215.4
合 计					6524.42

编制人（造价人员）：

吴国辉

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



海口检验检疫能力提升项目入境植物种苗隔离自动化设施设备工程
 141e58e962a18c31f7aec7-16:12:25:660-8b045204843
 141e58e962a18c31f7aec7-16:12:25:660-8b045204843

单位工程投标报价汇总表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：1号棚维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	130370.31	
1.1	拆除工程	12027.32	
1.2	门窗工程	19208.43	
1.3	楼地面装饰工程	2887.92	
1.4	屋面及防水工程	33927.89	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	27447.2	
1.6	其他装饰工程	34871.55	
二	措施项目费	24438.09	
1	施工单价措施项目费	14380.4	
2	施工总价措施项目费	10057.69	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6245.94	
2.2	其中：临时设施费	2790.74	
2.3	其中：雨季施工增加费	830.42	
2.4	其中：夜间施工增加费	190.59	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7086.4	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7086.4	—
五	税金	14570.53	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		176,465.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：1号棚维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					130370.31	
		拆除工程					12027.32	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金门 2. 门窗洞口尺寸：2800*2500	樘	2	47.2	94.4	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙	m3	14.04	126.68	1778.59	
3	011609002001	阳光板隔墙拆除	1. 拆除阳光板隔墙	m2	190.5	8.42	1604.01	
4	011606003001	阳光板屋面拆除	1. 阳光板屋面拆除	m2	420	11.17	4691.4	
5	01B001	拆除风淋室	1. 拆除风淋室1个（含电路） 1.5m（宽）*2m（高）*2米（长）	项	1	1200	1200	
6	01B002	拆除薄膜和防虫网	1. 拆除薄膜和防虫网	m2	218.7	5	1093.5	
7	010103002005	建筑垃圾弃置	1. 渣土和旧材料清运走，运距2km以内	m3	55.14	28.39	1565.42	
		门窗工程					19208.43	
8	010802001001	铝合金推拉门	1. 铝合金推拉门 2. 洞口尺寸：2800*2500、1500*2000	m2	47	408.69	19208.43	
		楼地面装饰工程					2887.92	
9	040303001003	混凝土垫层	1. 80厚C25砼地面	m3	4.8	601.65	2887.92	
		屋面及防水工程					33927.89	
10	050303008002	玻璃屋面	1. 5mm厚透明浮法玻璃，中性耐候玻璃胶密封	m2	360.36	94.15	33927.89	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					27447.2	
11	011210003001	玻璃隔断	1. 热镀锌钢骨架+铝合金型材+5mm厚透明浮法玻璃，中性耐候玻璃胶密封	m2	220	124.76	27447.2	
		其他装饰工程					34871.55	
12	050101008001	墙面、屋面清洗	1. 清洗整栋1号棚的屋面薄膜和侧墙、山墙薄膜	m2	2854	6.23	17780.42	
13	011405001001	金属面油漆	1. 人工除锈，涂1层防锈底漆+1层银漆	m2	141.59	16.3	2307.92	
14	01B003	人字型种植架	1. 人字排种植架 2. 规格尺寸：0.6宽*7.5长*2.5米高	m	51	50	2550	
本页小计							118137.10	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
验能力提升项目进境植物种
苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：1号棚维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			4084.02			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	4084.02			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	2042.01			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 *0.001	68	119.91			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			2790.74			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	2790.74			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	4.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	190.59			

编制人（造价人员）：

吴国辉

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目
入境植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：1号棚维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		7086.4
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	7086.4
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	14570.53
					21656.93

编制人（造价人员）：

吴国辉

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



海口检验检疫能力提升项目入境植物种苗隔离自动化设施设备工程
141e58e962a18c31f7aec7-1612:12:25:660-8b045204843

总价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
 验能力提升项目进境植物种
 苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：1号棚维修改造安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	32.02			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	16.01			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 *0.001	68	3.04			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	97.15			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	4.16			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	16.75			

编制人（造价人员）

吴国辉

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：1号棚维修改造安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



规费、税金项目计价表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目
 进口植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：1号棚维修改造安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		90.03
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	90.03
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	369.18
合计					459.21

编制人（造价人员）：

吴国辉

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



海口检验检疫能力提升项目进口植物种苗隔离自动化设施设备工程
 141e58e962a18c31f7aec7-1612:12:25:660-8b045204843

单位工程投标报价汇总表

标段：海口海关口岸检疫查验能力提升项目进境植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：连廊项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	15161.83	
二	措施项目费	1021.2	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1021.2	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	634.34	
2.2	其中：临时设施费	283.24	
2.3	其中：雨季施工增加费	84.28	
2.4	其中：夜间施工增加费	19.34	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	825.97	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	825.97	—
五	税金	1530.81	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		18,539.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
查验能力提升项目进境植
物种苗隔离自动化设施设
备工程

工程名称：连廊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					15161.83		
1	060212011001	台阶砌筑	1. 砖砌步梯	m3	6	1028.55	6171.3		
2	010504004001	挡土墙	1. 砖砌护土墙	m3	2.4	774.68	1859.23		
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢扶手	m	20	323.49	6469.8		
4	040701014003	浮动覆盖膜	1. 薄膜：15丝厚利得膜	m2	35	18.9	661.5		
		措施项目							
本页小计								15161.83	
合 计								15161.83	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口海关口岸检疫
验能力提升项目进境植物种
苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：连廊项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			414.49			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	414.49			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	207.25			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 *0.001	68	12.6			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			283.24			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	283.24			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	4.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	19.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口海关口岸检疫查验能力提升项目
 进口植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：连廊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



规费、税金项目计价表

标段：海口海关口岸检验检疫能力提升项目
 进口植物种苗隔离自动化设施设备工程

工程名称：连廊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		825.97
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	825.97
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1530.81
合计					2356.78

编制人（造价人员）：

吴国碧

复核人（造价工程师）：

刘辉

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



海口检验检疫能力提升项目进口植物种苗隔离自动化设施设备工程
 141e58e962a18c31f7aec7-1612:12:25:660-8b045204843