



投 标 总 价

工 程 名 称 : 昌荣段排洪沟提升改造(二期)项目

投标总价(小写): 3220129.3 元

(大写): 叁佰贰拾贰万零壹佰贰拾玖元叁角整

投 标 人 : 海南乾诚建筑工程有限公司 (单位盖章)

法 定 代 表 人 : (签字盖章)

编 制 时 间 : 2021 年 12 月 30 日





编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称:昌荣段排洪沟提升改造(二期)项目
- 2、建设地点:海南省海口市龙华区龙桥镇
- 3、建设单位:海口市龙华区龙桥镇人民政府

二、编制范围

主要工程内容:(1)建筑工程:工程实施 PG7,长度为 228m(桩号 7+265~7+493 段)。其中,7+265~7+343 段长 78m,沿规划道路布置,采用暗涵式断面,7+343~7+493 段长 150m,(2)临时工程。

三、编制依据

- 1、建设单位提供的《昌荣段排洪沟提升改造(二期)项目施工图》等相关资料;
- 2、水利工程量清单计价规范(2007)
- 3、《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》(琼水利基(2000)103号文);
- 4、《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》(琼水建管[2013]404号文);
- 5、海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知(琼水建管[2017]216号文);
- 6、海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(琼水建管[2017]215号文);
- 7、海南省水务厅关于调整我省水利工程部分费用标准的通知(琼水建管[2018]336号文);



8、海南省水务厅关于调整我省水利工程计价依据增值税税率的通知（琼水建管[2018]337号文）；

9、海南省水务厅关于调整水务工程计价依据增值税税率的通知（琼水建管函[2019]198号）；

10、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

11、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基（2000）42号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》；

12、材料价格依据海南省建设工程造价管理总站颁发的2021年第11期《海南工程造价信息》海口市价格计取；

13、安装工程执行琼水利基[2000]43号文颁发的《海南省水利水电设备安装工程预算定额》和琼建定[2000]337号文颁发的《安装工程预算定额海南基价本》。






分类分项工程量清单计价表

工程名称: 昌黎段排水沟提升改造(二期)项目

第 1 页, 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术 条款编码
一		第一部分: 建筑工程			2984196.09	2984196.09	
1		排水沟工程(桩号 7+265~7+493) L=0.228km			2984196.09	2984196.09	
1.1	500101002001	土方开挖	m ³	4180	16.68	69722.4	
1.2	500102001001	石方开挖	m ³	3670	115.81	425022.7	
1.3	500103001001	土方回填	m ³	2570	25.46	65432.2	
1.4	500109001001	C15砼垫层(10cm)	m ³	73	831.77	60719.23	
1.5	500109001002	C30钢筋砼箱涵	m ³	900	881.05	792945	
1.6	500111001001	钢筋制安	t	132	8625.37	1138548.84	
1.7	AB001	仰孔泡沫板	m ²	165	85	8925	
1.8	AB002	防护网(高1.8m)	m	320	210	67200	
1.9	AB003	细粒式沥青混凝土路面(4cm)	m ²	340	76.73	26088.2	
1.10	AB004	中粒式沥青混凝土路面(6cm)	m ²	340	105.38	35829.2	
1.11	AB005	水稳稳定碎石层(厚30cm)	m ²	340	138.53	47100.2	
1.12	AB006	级配碎石底基层(厚15cm)	m ²	340	47.99	16316.6	
1.13	AB007	拆除沥青路面	m ²	340	66.12	22480.8	
1.14	AB008	Φ50cm预制钢筋砼涵管	m	14	560.27	7843.78	
1.15	AB009	沥青砂浆	m ³	0.1	2600	260	
1.16	500103014001	土工布(300g/m ²)	m ²	80	20.77	1661.6	
1.17	500109001003	C25砼管座	m ³	11	870.74	9557.74	
1.18	500109001004	C25砼基础	m ³	8	141.62	1141.62	
1.19	500109001005	C25压顶	m ³	102	10208.68	102080.68	
1.20	500109010001	钢筋砼拆除	m ³	10	1337.6	13376.4	
1.21	500109001006	C25砼护坡	m ³	8	1527.3	12327.3	
1.22	500109001007	C25砼侧墙	m ³	32	2669.2	26697.92	
1.23	500109001008	C30钢筋砼封堵	m ³	13	1141.62	11416.62	
1.24	500109001009	C25砼墩	m ³	4	341.66	1412.49	
1.25	500106005001	预应力爆杆	根	54	178.32	9629.28	
二		第二部分 临时工程			236933.21	236933.21	




分类分项工程量清单计价表

工程名称：昌黎段排洪沟提升改造（二期）项目

第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术 条款编码
1		临时房屋建筑工程			68250	68250	
1.1	500114002001	办公室	m2	50	425	21250	
1.2	500114002002	仓库	m2	80	250	20000	
1.3	500114002003	工棚	m2	150	180	27000	
2		临时供电工程			73606.62	73606.62	
2.1	500114002004	临时供电补差	KWh	31485.82	2.34	73606.62	
3		其他临时工程			94076.59	94076.59	
3.1	500114002005	其他临时工程（暂按固定费率3%填报，费率按标）	%	313886.4	0.03	94076.59	
		合 计				3220129.3	







措施项目清单计价表

工程名称：昌荣段排洪沟提升改造（二期）项目

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
一	可计量措施	
	合计	





其他项目清单计价表

工程名称：昌乐段排洪沟提升改造（二期）项目

第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		



